

Budynek kotłowni

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Spuszczenie wody z instalacji	kpl	1
2	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej średnicy 50mm 3,2+3,2+2,0+1,5+4,0	m	13,9
	razem	m	13,9
3	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej średnicy 80mm 1,6+2,3	m	3,9
	razem	m	3,9
4	Demontaż rurociągu z PP o średnicy 15-20mm - analogia 3,2+1,0+3,7+1,0+0,5+1,5+0,5+0,5*2	m	12,4
	razem	m	12,4
5	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 20mm	szt	2
6	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów o średnicy nominalnej do 50mm	szt	8
7	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 80mm	szt	4
8	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego średnicy 50mm	szt	2
9	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego średnicy 80mm	szt	1
10	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	5
11	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 50mm	szt	3
12	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 80mm - analogia	szt	2
13	Wymiana osprzętu - manometru ciśnieniowego	szt	1
14	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych	m	50
15	Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	szt	3
16	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt	3
17	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m ² na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	3
18	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi tynków wewnętrznych po zatynkowanych otworach 0,5*2*3	m ²	3
	razem	m ²	3
19	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m ³	0,5
20	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³	0,5
21	Opłata za utylizację gruzu 0,5*1,8	t	0,9
	razem	t	0,9