

Bobrek, dnia 2 listopada 2023 r.

Znak sprawy: DPS.253.248.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Oświęcimski - Dom Pomocy Społecznej w Bobrku

ZAPRASZA

do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych:

Roboty malarskie w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych w pomieszczeniach Oddziału II (parter) i Oddziału V (pok. nr 3 na I p.) Domu Pomocy Społecznej w Bobrku położonego przy ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek

CPV: 45215210-2 – Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

Do obowiązków Wykonawcy należy także uprzątnięcie terenu budowy oraz wywóz powstałych w związku z robotami śmieci i odpadów. Realizacja zamówienia przez Wykonawcę będzie miała miejsce na czynnym obiekcie – Wykonawca dołożyć ma szczególnej staranności w zabezpieczeniu miejsca robót.

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Rozliczenie robót zostanie dokonane w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe, które jest pełne i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w dniach poniedziałek-piątek w godz. 8.00 – 14.00.

Zamawiający w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał dodatkowych wyjaśnień czy odpowiadał na pytania. Zamiar udziału w wizji lokalnej należy zgłaszać na adres email: dyrektor@dpsbobrek.pl lub telefonicznie: tel. 33 846 13 49.

2. Termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2023 r.

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Cena - 100 %

4. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:

Wykonawca winien podać cenę ofertową za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług – VAT, przy czym stawka tego podatku winna wynosić 8%. Wartość ta stanowić będzie wynagrodzenie brutto nie podlegające waloryzacji w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

- Formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1.
- Dokumenty, z których wynikać będzie umocowanie osoby podpisującej ofertę.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, ma obejmować całe zamówienie, a w przypadku składania oferty częściowej – całe zadanie.

Wykonawca złoży ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na roboty malarskie w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Bobrku “

Nie otwierać przed: 10 listopada 2023 r., godz. 10.15

W przypadku opisanego w sposób niezgodny z ww. wymaganiami, konsekwencję powyższego ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia otwarcia ofert.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć **w terminie do 10 listopada 2023 r., godz. 10.00** w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (dziennik podawczy) w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego w pkt 5 i 6.

Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana została powyższa data i godzina. Data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę – liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego.

8. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku przy ul. Księżnej Ogińskiej 2, w gabinecie Dyrektora w dniu 10 listopada 2023 r. o godz. 10.15.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy kwotę, jaką może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bobrku – Arkadiusz Makulec

10. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeśli wynikać to będzie z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawców o uzupełnienie lub wyjaśnienie oferty.

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów złożenia oferty.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.
3. Przedmiar robót.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Bobrku
mgr Joanna Saternus

.....
(miejsowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

WYKONAWCA: _____

NIP _____

REGON _____

TEL. _____

FAX (na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)

E-mail (na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)

Adres:

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie:

„Robót malarskich w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Bobrku”

składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

Cena ofertowa brutto za realizację zamówienia wynosi

zł, (słownie:)

w tym podatek VAT w wys. 8%, tj.zł

Cena netto:zł (słownie:.....)

1. Oświadczam, że przedstawiona w ofercie cena jest kompletna dla właściwego wykonania przedmiotu umowy i oferta jest ważna w terminie do 30 dni od dnia otwarcia ofert.
2. Oświadczam, że uzyskałem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
3. Oświadczam, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w zaproszeniu oraz akceptuję postanowienia wzoru umowy.
4. Oświadczam, że dysponuję kadrą o stosownych uprawnieniach.
5. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie do: 15 grudnia 2023 r.
6. Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, rzetelne i prawdziwe.
7. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.
8. Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty:

.....
podpis(y) osoby(ów) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UMOWA nr DPS.253....2023

zawarta w dniu r. w Bobrku pomiędzy:

Powiatem Oświęcimskim, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, NIP 549-21-97-501 – **Domem Pomocy Społecznej w Bobrku**, ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek, reprezentowanym przez Panią Joannę Saternus – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, na podstawie pełnomocnictwa Nr 25/2023 na podstawie uchwały Nr 115/1148/2023 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 czerwca 2023 r.,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

§ 1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach Oddziału II (parter) i Oddziału V (pok. nr 3 na I p.) Domu Pomocy Społecznej w Bobrku położonego przy ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek.

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do umowy.

Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2.

1. W związku z faktem, że obiekt jest obiektem czynnym, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za:
 - 1) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób niepowołanych,
 - 2) prowadzenie robót, dojazd maszynami w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób postronnych,
 - 3) zapewnienie ciągłości dostaw mediów dla budynku,
 - 4) uzgadnianie z Dyrektorem Zamawiającego wszelkich spraw dotyczących przebiegu robót a mających wpływ na funkcjonowanie jednostki.
2. W trakcie prowadzonych robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Dyrektora Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem o ewentualnych sytuacjach, które mogłyby wpłynąć i zachwiać prawidłowe funkcjonowanie jednostki.
3. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Dyrektorem Zamawiającego.
4. Na pisemne żądanie Wykonawcy Zamawiający udzieli mu niezbędnych upoważnień w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren robót oraz wskaże pozostające do jego dyspozycji przyłącza wody i energii elektrycznej, nie później niż 3 dni od podpisania umowy.
6. Przekazanie Wykonawcy terenu robót, o którym mowa w ust. 5 nastąpi na podstawie protokołu przekazania terenu.
7. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu robót, zgodnie z ust. 6, aż do dnia przekazania obiektu do użytkowania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstałe w mieniu należącym do Zamawiającego, jak i uszkodzenia ciała, śmierć, szkodę w mieniu osób trzecich.

8. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony i zabezpieczenia placu robót należy ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowe w zakresie wykonywanych robót oraz utrzymywanie ogólnego ładu i porządku.
9. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich związanych ze zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi używanymi przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców w związku z realizacją obowiązków umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się w taki sposób wykonywać roboty, aby ani Zamawiający, ani żadna osoba trzecia nie doznała szkody pozostającej w związku z wykonywaniem umowy.
11. Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, które wyrządzi Zamawiającemu oraz osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu robót, w szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji robót. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.
12. Zamawiający nie przewiduje wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu poniesienia szkody i zniszczenia w mieniu osób trzecich. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć nawierzchnie nieruchomości, dróg i innych miejsc, użytkowanych lub na których prowadzone były roboty budowlane.
13. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren robót najpóźniej w terminie przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.
14. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami (wg zasad obowiązujących na terenie Gminy Chełmek) wytworzonymi w wyniku realizacji umowy oraz przestrzegać zasad ochrony środowiska, między innymi zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływanie na środowisko, zapewnić ich odzysk oraz prawidłowe unieszkodliwienie.
15. Zamawiający lub w jego imieniu Inspektor nadzoru ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów jednostce posiadającej stosowne zezwolenia.
16. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów i technologii uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu umowy z zastosowaniem materiałów własnych.
17. Zastosowane do realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót materiały powinny posiadać atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji do stosowania w budownictwie.
18. Na każde żądanie Zamawiającego materiały, o których mowa w ust. 17 zostaną poddane konkretnym badaniom, na placu robót lub w innym miejscu określonym przez Zamawiającego.
19. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia niezbędnego sprzętu, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do badania jakości materiałów, o których mowa w ust. 17 oraz robót wykonywanych z tych materiałów. Koszty badań poniesie Wykonawca.
20. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji obowiązków wynikających z umowy muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
21. Na użyte materiały przed ich zastosowaniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
22. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o robotach ulegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego wówczas zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
23. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikających w trakcie wykonywania prac lub nieprawidłowego wykonywania prac.
24. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres realizacji umowy.

25. Prace oraz wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego oraz zgodnie z zasadami BHP. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie robót, norm określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ponosić będzie Wykonawca.
26. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni od chwili uzyskania wszelkich opinii oraz uzgodnień do przekazania ich kserokopii Zamawiającemu. Podpisanie protokołu odbioru robót jest uzależnione od przekazania Zamawiającemu oryginałów opinii oraz uzgodnień wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz szczegółowych przepisów branżowych.

§ 3.

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadowalająco wszystkie badania, Wykonawca na piśmie zgłosi gotowość dokonania odbioru końcowego wykonanych robót. Zamawiający zobowiązuje się w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót, rozpocząć czynności odbioru.
2. Wady stwierdzone przy odbiorze powodują niedokonanie odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się rozpocząć czynności odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.
3. Zawarcie umowy z każdym Podwykonawcą będzie dokonywane za zgodą Zamawiającego.
4. Przed zawarciem umowy z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wzór umowy z Podwykonawcą.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
7. Postanowienia umowy z Podwykonawcą nie mogą zawierać postanowień uzależniających wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od wcześniejszej wypłaty i odbioru prac przez Zamawiającego.

§ 4.

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, które jest pełne i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być wyższe niż określone w ofercie Wykonawcy tj.:
netto zł (słownie: /100) + podatek VAT 8% tj.
zł; brutto (z podatkiem VAT) zł (słownie: /100).
3. Podatek od towarów i usług VAT naliczany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia brutto w formie aneksu do umowy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym również:
 - 1) podatek VAT,
 - 2) koszty wykonania wszelkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
 - 3) koszty zapewnienia dojazdów i dojazdów w trakcie trwania robót oraz koszty bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych, a także przyległego terenu do zaplecza robót,

- 4)koszty związane z wywożeniem z budowy ziemi, gruzu, śmieci, elementów rozbiórkowych, materiałów, a także koszty związane z utylizacją materiałów odpadowych i innych,
- 5)wszelkie inne koszty wynikające z wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi oraz przepisami.
6. Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r., na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze. Dane do faktury:
Nabywca: Powiat Oświęcimski, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, NIP 549-21-97-501,
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku, ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek.
7. Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarne dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.
8. W przypadku Wykonawcy będącego czynnym płatnikiem podatku VAT, Zamawiający zastosuje mechanizm podzielonej płatności – tzw. split payment.
9. Wykonawca będący płatnikiem podatku VAT zobowiązany jest do podania swojego nr rachunku bankowego na fakturze, który figuruje na liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do podwykonawcy oraz cesjonariusza.
10. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

§ 5.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji ustala się na **24 miesiące**. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad, usterek przedmiotu umowy.
4. Strony ustalają, że Wykonawca **w ciągu 7 dni** od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego w sprawie wystąpienia usterek i wad ujawnionych po dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót (tj. w czasie trwania okresu gwarancyjnego) przystąpi do ich usuwania oraz uzyska od Zamawiającego pisemną zgodę co do terminu usunięcia ww. usterek i wad.
5. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie lub braku uzgodnienia terminu usunięcia wad i usterek lub nieprzystąpienia do ich usunięcia **w terminie 14 dni** od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania przez Wykonawcę, niezbędne prace zostaną powierzone do wykonania innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 6.

Termin wykonania robót ustala się: do 15 grudnia 2023 r.

§ 7.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
 - 1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie do 3 dni od terminu podpisania umowy.
 - 2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni,
 - 3) czynności objęte umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w umowie lub inny niż skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą w niej określoną,

- 4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
 - 5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub umową,
 - 6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie będzie skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi i kar umownych. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady wykonanej części przedmiotu umowy, ani od zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanej części oraz od kar umownych za niewykonanie powyższych zobowiązań.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:
- 1) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym,
 - 2) wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót i robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

§ 8.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
 - 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie 24 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,
 - 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z tytułu nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy, 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
 - 1) za zwłokę w zapłacie faktury kwotę w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki,
 - 2) karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 4, 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2.
3. Jeżeli wskutek jakichkolwiek działań lub zaniechań ze strony Wykonawcy, Zamawiający utraci przyznane lub mające zostać przyznanymi środki finansowe związane z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości utraconych środków finansowych.
4. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczania.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 9.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
3. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Integralną częścią umowy są przedmiar robót i oferta Wykonawcy stanowiące załączniki do umowy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Przedmiar robót

Roboty budowlane remontowe w budynku "C" Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - PARTER

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek "C" - PARTER**

Lokalizacja: **32-661 Bobrek, ul. Księżnej Ogińskiej**

Inwestor: **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Księżnej Ogińskiej 2 32-661 Bobrek**

Jednostka opracowująca kosztorys: **PHU SEBMAC 32-590 Libiąż, ul. 11 Listopada 14/21 tel. 791 312 126, e-mail: karol.widlarz@sebmac.org**

Autor opracowania:

Karol Widlarz

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I	Kosztorys	Roboty budowlane remontowe w budynku "C" Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - PARTER		
1	Element	Roboty remontowe malarskie - parter		
1	Kalkulacja własna	Demontaż, usuwanie, wnoszenie, montaż wyposażenia w remontowanych pomieszczeniach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.01 Wiatrołap	0	0,000000
		1.03 Magazyn podręczny I	1	1,000000
		1.04 Pokój kierownika	1	1,000000
		1.05 Szatnia i rowerownia	1	1,000000
		1.06 Pralnia podręczna	1	1,000000
		1.07 Pomieszczenie porządkowe	0	0,000000
		1.08 Maszynownia	1	1,000000
		1.09 Szyb dźwigowy	0	0,000000
		1.11 Magazyn podręczny II	1	1,000000
		1.12 Pokój socjalny z łazienką	1	1,000000
		1.13 Kotłownia	0	0,000000
		1.14 Korytarz	1	1,000000
		1.15 Przedpokój	0	0,000000
		1.16 Pokój 3-osobowy	1	1,000000
		1.17 Pokój 1-osobowy	1	1,000000
		1.18 Łazienka	0	0,000000
		1.19 Łazienka	0	0,000000
		1.20 Pokój 2-osobowy	1	1,000000
		1.21 Łazienka	0	0,000000
		1.22 Pokój 2-osobowy	1	1,000000
		1.23 Pokój 2-osobowy	1	1,000000
		1.24 Łazienka	0	0,000000
		1.25 Pokój 2-osobowy	1	1,000000
		1.26 Łazienka	0	0,000000
		1.27 Łazienka	0	0,000000
		1.28 Pokój 2-osobowy	1	1,000000
		1.29 Łazienka	0	0,000000
		1.30 Pokój 2-osobowy	1	1,000000
		1.31 Pokój 2-osobowy	1	1,000000
		1.32 Łazienka	0	0,000000
		1.33 Łazienka	0	0,000000
		1.34 Pokój 2-osobowy	1	1,000000
		1.35 Jadalnia z aneksem kuchennym	1	1,000000
		1.36 Pomieszczenie porządkowe	1	1,000000
		1.37 Łazienka	0	0,000000
		1.38 Pokój 2-osobowy	1	1,000000
		1.39 Łazienka	0	0,000000
		1.40 Pokój 2-osobowy	1	1,000000
		1.41 Toaleta personelu	0	0,000000
		RAZEM:	22,000000	kpl. 22,000

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Podłogi parter			
		1.01 Wiatrolap	2,0*2,6		5,200000
		1.03 Magazyn podręczny I	1,43*1,61		2,302300
		1.04 Pokój kierownika	3,72*3,15		11,718000
		1.05 Szatnia i rowerownia	4,95*7,07		34,996500
		1.06 Pralnia podręczna	2,68*1,91+1,0*1,5		6,618800
		1.07 Pomieszczenie porządkowe	0		0,000000
		1.08 Maszynownia	3,21*2,02		6,484200
		1.09 Szyb dźwigowy	0		0,000000
		1.11 Magazyn podręczny II	1,43*1,61		2,302300
		1.12 Pokój socjalny z łazienką	3,21*5,79+2,73*2,1		24,318900
		1.13 Kotłownia	0		0,000000
		1.14 Korytarz	104,2		104,200000
		1.15 Przedpokój	1,8*2,0		3,600000
		1.16 Pokój 3-osobowy	3,3*5,48		18,084000
		1.17 Pokój 1-osobowy	3,13*3,19		9,984700
		1.18 Łazienka	2,15*1,91		4,106500
		1.19 Łazienka	2,15*1,95		4,192500
		1.20 Pokój 2-osobowy	15,1		15,100000
		1.21 Łazienka	2,18*2,02		4,403600
		1.22 Pokój 2-osobowy	18,5		18,500000
		1.23 Pokój 2-osobowy	18,5		18,500000
		1.24 Łazienka	2,18*2,02		4,403600
		1.25 Pokój 2-osobowy	15,1		15,100000
		1.26 Łazienka	2,15-1,95		0,200000
		1.27 Łazienka	2,15*1,91		4,106500
		1.28 Pokój 2-osobowy	15,6		15,600000
		1.29 Łazienka	2,19*2,05		4,489500
		1.30 Pokój 2-osobowy	2,65*4,94		13,091000
		1.31 Pokój 2-osobowy	16,9		16,900000
		1.32 Łazienka	1,95*2,21		4,309500
		1.33 Łazienka	1,95*2,26		4,407000
		1.34 Pokój 2-osobowy	13,7		13,700000
		1.35 Jadalnia z aneksem kuchennym	45,2		45,200000
		1.36 Pomieszczenie porządkowe	2,7*1,7		4,590000
		1.37 Łazienka	1,95*2,36		4,602000
		1.38 Pokój 2-osobowy	19,6		19,600000
		1.39 Łazienka	2,18*2,02		4,403600
		1.40 Pokój 2-osobowy	2,65*4,91		13,011500
1.41 Toaleta personelu	2,73*0,95		2,593500		
		RAZEM:	484,920000	m2	484,920
3	KNRW 202/923/1	Osłony okien, folią polietylenową			
		Wyliczenie ilości robót:			
			244,432		244,432000
		RAZEM:	244,432000	m2	244,432

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
4	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia - sufity			
	Wycieszenie ilości robót:				
	1.01 Wiatrołap	2,0*2,6		5,200000	
	1.03 Magazyn podręczny I	1,43*1,61		2,302300	
	1.04 Pokój kierownika	3,72*3,15		11,718000	
	1.05 Szatnia i rowerownia	4,95*7,07		34,996500	
	1.06 Pralnia podręczna	2,68*1,91+1,0*1,5		6,618800	
	1.07 Pomieszczenie porządkowe	0		0,000000	
	1.08 Maszynownia	3,21*2,02		6,484200	
	1.09 Szyb dźwigowy	0		0,000000	
	1.11 Magazyn podręczny II	1,43*1,61		2,302300	
	1.12 Pokój socjalny z łazienką	3,21*5,79+2,73*2,1		24,318900	
	1.13 Kotłownia	0		0,000000	
	1.14 Korytarz	104,2		104,200000	
	1.15 Przedpokój	1,8*2,0		3,600000	
	1.16 Pokój 3-osobowy	3,3*5,48		18,084000	
	1.17 Pokój 1-osobowy	3,13*3,19		9,984700	
	1.18 Łazienka	2,15*1,91		4,106500	
	1.19 Łazienka	2,15*1,95		4,192500	
	1.20 Pokój 2-osobowy	15,1		15,100000	
	1.21 Łazienka	2,18*2,02		4,403600	
	1.22 Pokój 2-osobowy	18,5		18,500000	
	1.23 Pokój 2-osobowy	18,5		18,500000	
	1.24 Łazienka	2,18*2,02		4,403600	
	1.25 Pokój 2-osobowy	15,1		15,100000	
	1.26 Łazienka	2,15-1,95		0,200000	
	1.27 Łazienka	2,15*1,91		4,106500	
	1.28 Pokój 2-osobowy	15,6		15,600000	
	1.29 Łazienka	2,19*2,05		4,489500	
	1.30 Pokój 2-osobowy	2,65*4,94		13,091000	
	1.31 Pokój 2-osobowy	16,9		16,900000	
	1.32 Łazienka	1,95*2,21		4,309500	
	1.33 Łazienka	1,95*2,26		4,407000	
	1.34 Pokój 2-osobowy	13,7		13,700000	
	1.35 Jadalnia z aneksem kuchennym	45,2		45,200000	
	1.36 Pomieszczenie porządkowe	2,7*1,7		4,590000	
	1.37 Łazienka	1,95*2,36		4,602000	
	1.38 Pokój 2-osobowy	19,6		19,600000	
	1.39 Łazienka	2,18*2,02		4,403600	
	1.40 Pokój 2-osobowy	2,65*4,91		13,011500	
	1.41 Toaleta personelu	2,73*0,95		2,593500	
		RAZEM:	484,920000	m2	484,920

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ściany parter		
	1.01	Wiatrołap (2,0+2,0+2,6+2,6)*2,86		26,312000
	1.03	Magazyn podręczny I (1,43+1,61+1,43+1,61)*1,4		8,512000
	1.04	Pokój kierownika (3,72+3,72+3,15+3,15)*3,04		41,769600
	1.05	Szafka i rowerownia (4,95+4,95+7,07+7,07)*2,87		68,994800
	1.06	Pralnia podręczna (2,68+1,91+2,68+1,91+1,0+1,0+1,5+1,5)*3,04		43,107200
	1.07	Pomieszczenie porządkowe 0		0,000000
	1.08	Maszynownia 0		0,000000
	1.09	Szyb dźwigowy 0		0,000000
	1.11	Magazyn podręczny II (1,43+1,61+1,43+1,61)*1,4		8,512000
	1.12	Pokój socjalny z łazienką (3,21+3,21+5,79+5,79)*3,04		54,720000
		(2,73+2,73+2,1+2,1)*1,0		9,660000
	1.13	Kotłownia 0		0,000000
	1.14	Korytarz (9,3+16,0+9,3+1,8+8,0+16,0+9,3+1,8+1,67+1,67)*3,04		227,513600
		(7,8+7,8+1,53)*3,04		52,075200
		(9,2+8,7)*3,04		54,416000
		(0,85+0,85)*3,04		5,168000
	1.15	Przedpokój (1,8+1,8+2,0+2,0)*3,04		23,104000
	1.16	Pokój 3-osobowy (3,3+3,3+5,48+5,48)*3,04		53,382400
	1.17	Pokój 1-osobowy (3,13+3,13+3,19+3,19)*3,04		38,425600
	1.18	Łazienka (2,15+2,15+1,91+1,91)*1,0		8,120000
	1.19	Łazienka (2,15+2,15+1,95+1,95)*1,0		8,200000
	1.20	Pokój 2-osobowy (2,02+0,6+2,46+0,6+1,1+1,5+2,5+0,3+1,2+3,0)*3,04		46,451200
	1.21	Łazienka (2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0		8,400000
	1.22	Pokój 2-osobowy (1,0+0,6+0,3+1,2+1,5+1,9+1,3+1,08+1,8+3,5+2,2+2,0+0,3+0,5+1,1)*3,04		61,651200
	1.23	Pokój 2-osobowy (1,0+0,6+0,3+1,2+1,5+1,9+1,3+1,08+1,8+3,5+2,2+2,0+0,3+0,5+1,1)*3,04		61,651200
	1.24	Łazienka (2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0		8,400000
	1.25	Pokój 2-osobowy (2,02+0,6+2,46+0,6+1,1+1,5+2,5+0,3+1,2+3,0)*3,04		46,451200
	1.26	Łazienka (2,15+2,15+1,95+1,95)*1,0		8,200000
	1.27	Łazienka (2,15+2,15+1,91+1,91)*1,0		8,120000
	1.28	Pokój 2-osobowy (2,59+1,0+1,02+1,69+1,04+2,05+2,4+2,1+3,9+0,5)*3,04		55,601600
	1.29	Łazienka (2,19+2,19+2,05+2,05)*1,0		8,480000
	1.30	Pokój 2-osobowy (2,65+2,65+4,94+4,94)*3,04		46,147200
	1.31	Pokój 2-osobowy (2,17+4,0+3,42+4,7+1,09+1,12)*3,04		50,160000
	1.32	Łazienka (1,95+1,95+2,21+2,21)*1,0		8,320000
	1.33	Łazienka (1,95+1,95+2,26+2,26)*1,0		8,420000
	1.34	Pokój 2-osobowy (2,49+4,3+2,25+2,0+0,5+1,0+1,7)*3,04		43,289600
	1.35	Jadalnia z aneksem kuchennym (1,42+1,32+1,53+0,85+4,4+0,9+1,48+3,27+1,48+0,9+6,5+2,33+0,5+0,7+0,7+1,0+1,52+0,6)*3,04		95,456000
	1.36	Pomieszczenie porządkowe (2,7+2,7+1,7+1,7)*3,04		26,752000
	1.37	Łazienka (1,95+1,95+2,36+2,36)*1,0		8,620000
	1.38	Pokój 2-osobowy (2,35+2,72+2,7+2,14+1,06+2,7+1,6+2,4+2,4+0,6+0,6)*3,04		64,660800
	1.39	Łazienka (2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0		8,400000
	1.40	Pokój 2-osobowy (2,65+2,65+4,91+4,91)*3,04		45,964800
	1.41	Toaleta personelu (2,73+2,73+0,95+0,95)*1,0		7,360000
		Stolarka parter		
	1.01	Wiatrołap (SAz1x2+DAz1+DA1) -(1,8*2,37)*2-(2,6*2,67)-(1,5*2,67)		-19,479000
	1.02	Klatka schodowa I (DA1x2) -(1,5*2,67)*2		-8,010000
	1.03	Magazyn podręczny I 0		0,000000
	1.04	Pokój kierownika (O4x3+D6) -(0,9*1,8)*3-(0,9*2,0)		-6,660000
	1.05	Szafka i rowerownia (DAz2+DAz3+Dz1+DA4 -(1,8*2,67)-(1,8*2,67)-(0,8*2,0)-(2,8*2,67)		-18,688000
	1.06	Pralnia podręczna (O4+D7) -(0,9*1,8)-(0,9*2,0)		-3,420000
	1.07	Pomieszczenie porządkowe 0		0,000000
	1.08	Maszynownia 0		0,000000
	1.09	Szyb dźwigowy 0		0,000000
	1.10	Klatka schodowa II (SA1+DA4x2+O1) -(1,42*1,92)-(2,8*2,67)*2-(0,9*0,9)		-18,488400
	1.11	Magazyn podręczny II 0		0,000000
	1.12	Pokój socjalny z łazienką (O1x2+D7x2) -(0,9*0,9)*2-(0,9*2,0)*2		-5,220000
	1.13	Kotłownia 0		0,000000
	1.14	Korytarz (D5x12+D6+DA1+D4K+D7x3+DA4+D4+D2x2+O7x2) -(0,9*2,0)*12-(0,9*2,0)-(1,4*2,57)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)*3-(0,9*2,0)-(0,6*2,0)-(1,8*1,8)*2		-43,678000
	1.15	Przedpokój (D5x3+D7) -(0,9*2,0)*3-(0,9*2,0)		-7,200000
	1.16	Pokój 3-osobowy (Dz2+O2+D5) -(0,9*2,67)-(0,6*1,8)-(0,9*2,0)		-5,283000
	1.17	Pokój 1-osobowy (D5+Dz2) -(0,9*2,0)-(0,9*2,67)		-4,203000
	1.18	Łazienka 0		0,000000
	1.19	Łazienka 0		0,000000

Roboty budowlane remontowe w budynku "C" Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - PARTER

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.20	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2)	-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)		-6,003000
1.21	Łazienka	0		0,000000
1.22	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4+O2)	-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,9*1,8)-(0,6*1,8)		-8,703000
1.23	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4+O2)	-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,9*1,8)-(0,6*1,8)		-8,703000
1.24	Łazienka	0		0,000000
1.25	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2)	-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)		-6,003000
1.26	Łazienka	0		0,000000
1.27	Łazienka	0		0,000000
1.28	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,8*1,8)		-7,443000
1.29	Łazienka	0		0,000000
1.30	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,8*1,8)		-7,443000
1.31	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,8*1,8)		-7,443000
1.32	Łazienka	0		0,000000
1.33	Łazienka	0		0,000000
1.34	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4)	-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,9*1,8)		-7,623000
1.35	Jadalnia z aneksem kuchennym (O4x10+Dz2+DA3)	-(0,9*1,8)*12-(0,9*2,67)-(1,4*2,57)		-25,441000
1.36	Pomieszczenie porządkowe (D2)	-(0,6*2,0)		-1,200000
1.37	Łazienka	0		0,000000
1.38	Pokój 2-osobowy (O3+O4+D7+D5+Dz2)	-(0,8*1,8)-(0,9*1,8)-(0,9*2,0)-(1,7*2,57)		-9,229000
1.39	Łazienka	0		0,000000
1.40	Pokój 2-osobowy (O2+O4+D7+D5+Dz2)	-(0,6*1,8)-(0,9*1,8)-(0,9*2,0)-(1,7*2,57)		-8,869000
1.41	Toaleta personelu	0		0,000000
	Ościeża			
1.01	Wiatrolap (SAz1x2+DAz1+DA1)	(1,8+2,37+2,37)*0,15*2+(2,6+2,67+2,67)*0,15+(1,5+2,67+2,67)*0,15		4,179000
1.02	Klatka schodowa I (DA1x2)	(1,5+2,67+2,67)*0,15*2		2,052000
1.03	Magazyn podręczny I	0		0,000000
1.04	Pokój kierownika (O4x3+D6)	(0,9+1,8+1,8)*0,15*3		2,025000
1.05	Szafka i rowerownia (DAz2+DAz3+Dz1+DA4)	(1,8+2,67+2,67)*0,15+(1,8+2,67+2,67)*0,15+(0,8+2,0+2,0)*0,15+(2,8+2,67+2,67)*0,15		4,083000
1.06	Pralnia podręczna (O4)	(0,9+1,8+1,8)*0,15		0,675000
1.07	Pomieszczenie porządkowe	0		0,000000
1.08	Maszynownia	0		0,000000
1.09	Szyb dźwigowy	0		0,000000
1.10	Klatka schodowa II (SA1+DA4x2+O1)	(1,42+1,92+1,92)*0,15+(2,8+2,67+2,67)*0,15*2+(0,9+0,9+0,9)*0,15		3,636000
1.11	Magazyn podręczny II	0		0,000000
1.12	Pokój socjalny z łazienką (O1x2+D7x2)	(0,9+0,9+0,9)*0,15*2		0,810000
1.13	Kotłownia	0		0,000000
1.14	Korytarz (D5x12+D6+DA1+D4K+D7x3+DA4+D4+D2x2+O7x2)	(0,9+2,0+2,0)*0,15*5+(1,4+2,57+2,57)*0,15+(1,8+1,8+1,8)*0,15*2		6,276000
1.15	Przedpokój (D5x3+D7)	0		0,000000
1.16	Pokój 3-osobowy (Dz2+O2+D5)	(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,6+1,8+1,8)*0,15		1,566000
1.17	Pokój 1-osobowy (D5+Dz2)	(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15		1,671000
1.18	Łazienka	0		0,000000
1.19	Łazienka	0		0,000000
1.20	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2)	(0,9+2,67+2,67)*0,15		0,936000
1.21	Łazienka	0		0,000000
1.22	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4+O2)	(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,6+1,8+1,8)*0,15		2,241000
1.23	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4+O2)	(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,6+1,8+1,8)*0,15		2,241000
1.24	Łazienka	0		0,000000
1.25	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2)	(0,9+2,67+2,67)*0,15		0,936000
1.26	Łazienka	0		0,000000
1.27	Łazienka	0		0,000000
1.28	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,8+1,8+1,8)*0,15		2,331000
1.29	Łazienka	0		0,000000
1.30	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,8+1,8+1,8)*0,15		2,331000
1.31	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,8+1,8+1,8)*0,15		2,331000
1.32	Łazienka	0		0,000000
1.33	Łazienka	0		0,000000
1.34	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4)	(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15		1,611000
1.35	Jadalnia z aneksem kuchennym (O4x10+Dz2+DA3)	(0,9+1,8+1,8)*0,15*12+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(1,4+2,57+2,57)*0,15		10,017000
1.36	Pomieszczenie porządkowe (D2)	0		0,000000
1.37	Łazienka	0		0,000000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	1.38 Pokój 2-osobowy (O3+O4+D7+D5+Dz2)	(0,8+1,8+1,8)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15+(1,7+2,57+2,57)*0,15		3,096000
	1.39 Łazienka	0		0,000000
	1.40 Pokój 2-osobowy (O2+O4+D7+D5+Dz2)	(0,6+1,8+1,8)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15+(1,7+2,57+2,57)*0,15		3,066000
	1.41 Toaleta personelu	0		0,000000
		RAZEM:	1 272,626800	m2 1 272,627
6	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - sufity 20% Krotność=0,2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	1.01 Wiatrołap	2,0*2,6		5,200000
	1.02 Klatka schodowa I	12,2		12,200000
	1.03 Magazyn podręczny I	1,43*1,61		2,302300
	1.04 Pokój kierownika	3,72*3,15		11,718000
	1.05 Szatnia i rowerownia	4,95*7,07		34,996500
	1.06 Pralnia podręczna	2,68*1,91+1,0*1,5		6,618800
	1.07 Pomieszczenie porządkowe	0		0,000000
	1.08 Maszynownia	3,21*2,02		6,484200
	1.09 Szyb dźwigowy	0		0,000000
	1.10 Klatka schodowa II	16,2		16,200000
	1.11 Magazyn podręczny II	1,43*1,61		2,302300
	1.12 Pokój socjalny z łazienką	3,21*5,79+2,73*2,1		24,318900
	1.13 Kotłownia	0		0,000000
	1.14 Korytarz	104,2		104,200000
	1.15 Przedpokój	1,8*2,0		3,600000
	1.16 Pokój 3-osobowy	3,3*5,48		18,084000
	1.17 Pokój 1-osobowy	3,13*3,19		9,984700
	1.18 Łazienka	2,15*1,91		4,106500
	1.19 Łazienka	2,15*1,95		4,192500
	1.20 Pokój 2-osobowy	15,1		15,100000
	1.21 Łazienka	2,18*2,02		4,403600
	1.22 Pokój 2-osobowy	18,5		18,500000
	1.23 Pokój 2-osobowy	18,5		18,500000
	1.24 Łazienka	2,18*2,02		4,403600
	1.25 Pokój 2-osobowy	15,1		15,100000
	1.26 Łazienka	2,15-1,95		0,200000
	1.27 Łazienka	2,15*1,91		4,106500
	1.28 Pokój 2-osobowy	15,6		15,600000
	1.29 Łazienka	2,19*2,05		4,489500
	1.30 Pokój 2-osobowy	2,65*4,94		13,091000
	1.31 Pokój 2-osobowy	16,9		16,900000
	1.32 Łazienka	1,95*2,21		4,309500
	1.33 Łazienka	1,95*2,26		4,407000
	1.34 Pokój 2-osobowy	13,7		13,700000
	1.35 Jadalnia z aneksem kuchennym	45,2		45,200000
	1.36 Pomieszczenie porządkowe	2,7*1,7		4,590000
	1.37 Łazienka	1,95*2,36		4,602000
	1.38 Pokój 2-osobowy	19,6		19,600000
	1.39 Łazienka	2,18*2,02		4,403600
	1.40 Pokój 2-osobowy	2,65*4,91		13,011500
	1.41 Toaleta personelu	2,73*0,95		2,593500
		RAZEM:	513,320000	m2 513,320

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - ściany 20% Krotność=0,2		
Wyczenie ilości robót:				
Ściany parter				
1.01	Wiatrolap	$(2,0+2,0+2,6+2,6)*2,86$		26,312000
1.03	Magazyn podręczny I	$(1,43+1,61+1,43+1,61)*1,4$		8,512000
1.04	Pokój kierownika	$(3,72+3,72+3,15+3,15)*3,04$		41,769600
1.05	Szatnia i rowerownia	$(4,95+4,95+7,07+7,07)*2,87$		68,994800
1.06	Pralnia podręczna	$(2,68+1,91+2,68+1,91+1,0+1,0+1,5+1,5)*3,04$		43,107200
1.07	Pomieszczenie porządkowe	0		0,000000
1.08	Maszynownia	0		0,000000
1.09	Szyb dźwigowy	0		0,000000
1.11	Magazyn podręczny II	$(1,43+1,61+1,43+1,61)*1,4$		8,512000
1.12	Pokój socjalny z łazienką	$(3,21+3,21+5,79+5,79)*3,04$		54,720000
		$(2,73+2,73+2,1+2,1)*1,0$		9,660000
1.13	Kotłownia	0		0,000000
1.14	Korytarz	$(9,3+16,0+9,3+1,8+8,0+16,0+9,3+1,8+1,67+1,67)*3,04$		227,513600
		$(7,8+7,8+1,53)*3,04$		52,075200
		$(9,2+8,7)*3,04$		54,416000
		$(0,85+0,85)*3,04$		5,168000
1.15	Przedpokój	$(1,8+1,8+2,0+2,0)*3,04$		23,104000
1.16	Pokój 3-osobowy	$(3,3+3,3+5,48+5,48)*3,04$		53,382400
1.17	Pokój 1-osobowy	$(3,13+3,13+3,19+3,19)*3,04$		38,425600
1.18	Łazienka	$(2,15+2,15+1,91+1,91)*1,0$		8,120000
1.19	Łazienka	$(2,15+2,15+1,95+1,95)*1,0$		8,200000
1.20	Pokój 2-osobowy	$(2,02+0,6+2,46+0,6+1,1+1,5+2,5+0,3+1,2+3,0)*3,04$		46,451200
1.21	Łazienka	$(2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0$		8,400000
1.22	Pokój 2-osobowy	$(1,0+0,6+0,3+1,2+1,5+1,9+1,3+1,08+1,8+3,5+2,2+2,0+0,3+0,5+1,1)*3,04$		61,651200
1.23	Pokój 2-osobowy	$(1,0+0,6+0,3+1,2+1,5+1,9+1,3+1,08+1,8+3,5+2,2+2,0+0,3+0,5+1,1)*3,04$		61,651200
1.24	Łazienka	$(2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0$		8,400000
1.25	Pokój 2-osobowy	$(2,02+0,6+2,46+0,6+1,1+1,5+2,5+0,3+1,2+3,0)*3,04$		46,451200
1.26	Łazienka	$(2,15+2,15+1,95+1,95)*1,0$		8,200000
1.27	Łazienka	$(2,15+2,15+1,91+1,91)*1,0$		8,120000
1.28	Pokój 2-osobowy	$(2,59+1,0+1,02+1,69+1,04+2,05+2,4+2,1+3,9+0,5)*3,04$		55,601600
1.29	Łazienka	$(2,19+2,19+2,05+2,05)*1,0$		8,480000
1.30	Pokój 2-osobowy	$(2,65+2,65+4,94+4,94)*3,04$		46,147200
1.31	Pokój 2-osobowy	$(2,17+4,0+3,42+4,7+1,09+1,12)*3,04$		50,160000
1.32	Łazienka	$(1,95+1,95+2,21+2,21)*1,0$		8,320000
1.33	Łazienka	$(1,95+1,95+2,26+2,26)*1,0$		8,420000
1.34	Pokój 2-osobowy	$(2,49+4,3+2,25+2,0+0,5+1,0+1,7)*3,04$		43,289600
1.35	Jadalnia z aneksem kuchennym	$(1,42+1,32+1,53+0,85+4,4+0,9+1,48+3,27+1,48+0,9+6,5+2,33+0,5+0,7+0,7+1,0+1,52+0,6)*3,04$		95,456000
1.36	Pomieszczenie porządkowe	$(2,7+2,7+1,7+1,7)*3,04$		26,752000
1.37	Łazienka	$(1,95+1,95+2,36+2,36)*1,0$		8,620000
1.38	Pokój 2-osobowy	$(2,35+2,72+2,7+2,14+1,06+2,7+1,6+2,4+2,4+0,6+0,6)*3,04$		64,660800
1.39	Łazienka	$(2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0$		8,400000
1.40	Pokój 2-osobowy	$(2,65+2,65+4,91+4,91)*3,04$		45,964800
1.41	Toaleta personelu	$(2,73+2,73+0,95+0,95)*1,0$		7,360000
Stolarka parter				
1.01	Wiatrolap (SAz1x2+DAz1+DA1)	$-(1,8*2,37)*2-(2,6*2,67)-(1,5*2,67)$		-19,479000
1.02	Klatka schodowa I (DA1x2)	$-(1,5*2,67)*2$		-8,010000
1.03	Magazyn podręczny I	0		0,000000
1.04	Pokój kierownika (O4x3+D6)	$-(0,9*1,8)*3-(0,9*2,0)$		-6,660000
1.05	Szatnia i rowerownia (DAz2+DAz3+Dz1+DA4)	$-(1,8*2,67)-(1,8*2,67)-(0,8*2,0)-(2,8*2,67)$		-18,688000
1.06	Pralnia podręczna (O4+D7)	$-(0,9*1,8)-(0,9*2,0)$		-3,420000
1.07	Pomieszczenie porządkowe	0		0,000000
1.08	Maszynownia	0		0,000000
1.09	Szyb dźwigowy	0		0,000000
1.10	Klatka schodowa II (SA1+DA4x2+O1)	$-(1,42*1,92)-(2,8*2,67)*2-(0,9*0,9)$		-18,488400
1.11	Magazyn podręczny II	0		0,000000
1.12	Pokój socjalny z łazienką (O1x2+D7x2)	$-(0,9*0,9)*2-(0,9*2,0)*2$		-5,220000
1.13	Kotłownia	0		0,000000
1.14	Korytarz (D5x12+D6+DA1+D4K+D7x3+DA4+D4+D2x2+O7x2)	$-(0,9*2,0)*12-(0,9*2,0)-(1,4*2,57)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)*3-(0,9*2,0)-(0,6*2,0)-(1,8*1,8)*2$		-43,678000
1.15	Przedpokój (D5x3+D7)	$-(0,9*2,0)*3-(0,9*2,0)$		-7,200000
1.16	Pokój 3-osobowy (Dz2+O2+D5)	$-(0,9*2,67)-(0,6*1,8)-(0,9*2,0)$		-5,283000
1.17	Pokój 1-osobowy (D5+Dz2)	$-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)$		-4,203000
1.18	Łazienka	0		0,000000
1.19	Łazienka	0		0,000000

Roboty budowlane remontowe w budynku "C" Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - PARTER

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.20	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2)	$-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)$		-6,003000
1.21	Łazienka	0		0,000000
1.22	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4+O2)	$-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,9*1,8)-(0,6*1,8)$		-8,703000
1.23	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4+O2)	$-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,9*1,8)-(0,6*1,8)$		-8,703000
1.24	Łazienka	0		0,000000
1.25	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2)	$-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)$		-6,003000
1.26	Łazienka	0		0,000000
1.27	Łazienka	0		0,000000
1.28	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	$-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,8*1,8)$		-7,443000
1.29	Łazienka	0		0,000000
1.30	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	$-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,8*1,8)$		-7,443000
1.31	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	$-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,8*1,8)$		-7,443000
1.32	Łazienka	0		0,000000
1.33	Łazienka	0		0,000000
1.34	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4)	$-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,9*1,8)$		-7,623000
1.35	Jadalnia z aneksem kuchennym (O4x10+Dz2+DA3)	$-(0,9*1,8)*12-(0,9*2,67)-(1,4*2,57)$		-25,441000
1.36	Pomieszczenie porządkowe (D2)	$-(0,6*2,0)$		-1,200000
1.37	Łazienka	0		0,000000
1.38	Pokój 2-osobowy (O3+O4+D7+D5+Dz2)	$-(0,8*1,8)-(0,9*1,8)-(0,9*2,0)-(1,7*2,57)$		-9,229000
1.39	Łazienka	0		0,000000
1.40	Pokój 2-osobowy (O2+O4+D7+D5+Dz2)	$-(0,6*1,8)-(0,9*1,8)-(0,9*2,0)-(1,7*2,57)$		-8,869000
1.41	Toaleta personelu	0		0,000000
	Ościeża			
1.01	Wiatrołap (SAz1x2+DAz1+DA1)	$(1,8+2,37+2,37)*0,15*2+(2,6+2,67+2,67)*0,15+(1,5+2,67+2,67)*0,15$		4,179000
1.02	Klatka schodowa I (DA1x2)	$(1,5+2,67+2,67)*0,15*2$		2,052000
1.03	Magazyn podręczny I	0		0,000000
1.04	Pokój kierownika (O4x3+D6)	$(0,9+1,8+1,8)*0,15*3$		2,025000
1.05	Szatnia i rowerownia (DAz2+DAz3+Dz1+DA4)	$(1,8+2,67+2,67)*0,15+(1,8+2,67+2,67)*0,15+(0,8+2,0+2,0)*0,15+(2,8+2,67+2,67)*0,15$		4,083000
1.06	Pralnia podręczna (O4)	$(0,9+1,8+1,8)*0,15$		0,675000
1.07	Pomieszczenie porządkowe	0		0,000000
1.08	Maszynownia	0		0,000000
1.09	Szyb dźwigowy	0		0,000000
1.10	Klatka schodowa II (SA1+DA4x2+O1)	$(1,42+1,92+1,92)*0,15+(2,8+2,67+2,67)*0,15*2+(0,9+0,9+0,9)*0,15$		3,636000
1.11	Magazyn podręczny II	0		0,000000
1.12	Pokój socjalny z łazienką (O1x2+D7x2)	$(0,9+0,9+0,9)*0,15*2$		0,810000
1.13	Kotłownia	0		0,000000
1.14	Korytarz (D5x12+D6+DA1+D4K+D7x3+DA4+D4+D2x2+O7x2)	$(0,9+2,0+2,0)*0,15*5+(1,4+2,57+2,57)*0,15+(1,8+1,8+1,8)*0,15*2$		6,276000
1.15	Przedpokój (D5x3+D7)	0		0,000000
1.16	Pokój 3-osobowy (Dz2+O2+D5)	$(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,6+1,8+1,8)*0,15$		1,566000
1.17	Pokój 1-osobowy (D5+Dz2)	$(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15$		1,671000
1.18	Łazienka	0		0,000000
1.19	Łazienka	0		0,000000
1.20	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2)	$(0,9+2,67+2,67)*0,15$		0,936000
1.21	Łazienka	0		0,000000
1.22	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4+O2)	$(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,6+1,8+1,8)*0,15$		2,241000
1.23	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4+O2)	$(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,6+1,8+1,8)*0,15$		2,241000
1.24	Łazienka	0		0,000000
1.25	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2)	$(0,9+2,67+2,67)*0,15$		0,936000
1.26	Łazienka	0		0,000000
1.27	Łazienka	0		0,000000
1.28	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	$(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,8+1,8+1,8)*0,15$		2,331000
1.29	Łazienka	0		0,000000
1.30	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	$(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,8+1,8+1,8)*0,15$		2,331000
1.31	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	$(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,8+1,8+1,8)*0,15$		2,331000
1.32	Łazienka	0		0,000000
1.33	Łazienka	0		0,000000
1.34	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4)	$(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15$		1,611000
1.35	Jadalnia z aneksem kuchennym (O4x10+Dz2+DA3)	$(0,9+1,8+1,8)*0,15*12+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(1,4+2,57+2,57)*0,15$		10,017000
1.36	Pomieszczenie porządkowe (D2)	0		0,000000
1.37	Łazienka	0		0,000000

Roboty budowlane remontowe w budynku "C" Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - PARTER

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	1.38 Pokój 2-osobowy (O3+O4+D7+D5+Dz2)	(0,8+1,8+1,8)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15+(1,7+2,57+2,57)*0,15	3,096000	
	1.39 Łazienka	0	0,000000	
	1.40 Pokój 2-osobowy (O2+O4+D7+D5+Dz2)	(0,6+1,8+1,8)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15+(1,7+2,57+2,57)*0,15	3,066000	
	1.41 Toaleta personelu	0	0,000000	
		RAZEM:	1 272,626800	m2 1 272,627
8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity		
	Wyliczenie ilości robót:			
	1.01 Wiatrołap	2,0*2,6	5,200000	
	1.03 Magazyn podręczny I	1,43*1,61	2,302300	
	1.04 Pokój kierownika	3,72*3,15	11,718000	
	1.05 Szatnia i rowerownia	4,95*7,07	34,996500	
	1.06 Pralnia podręczna	2,68*1,91+1,0*1,5	6,618800	
	1.07 Pomieszczenie porządkowe	0	0,000000	
	1.08 Maszynownia	3,21*2,02	6,484200	
	1.09 Szyb dźwigowy	0	0,000000	
	1.11 Magazyn podręczny II	1,43*1,61	2,302300	
	1.12 Pokój socjalny z łazienką	3,21*5,79+2,73*2,1	24,318900	
	1.13 Kociołnia	0	0,000000	
	1.14 Korytarz	104,2	104,200000	
	1.15 Przedpokój	1,8*2,0	3,600000	
	1.16 Pokój 3-osobowy	3,3*5,48	18,084000	
	1.17 Pokój 1-osobowy	3,13*3,19	9,984700	
	1.18 Łazienka	2,15*1,91	4,106500	
	1.19 Łazienka	2,15*1,95	4,192500	
	1.20 Pokój 2-osobowy	15,1	15,100000	
	1.21 Łazienka	2,18*2,02	4,403600	
	1.22 Pokój 2-osobowy	18,5	18,500000	
	1.23 Pokój 2-osobowy	18,5	18,500000	
	1.24 Łazienka	2,18*2,02	4,403600	
	1.25 Pokój 2-osobowy	15,1	15,100000	
	1.26 Łazienka	2,15-1,95	0,200000	
	1.27 Łazienka	2,15*1,91	4,106500	
	1.28 Pokój 2-osobowy	15,6	15,600000	
	1.29 Łazienka	2,19*2,05	4,489500	
	1.30 Pokój 2-osobowy	2,65*4,94	13,091000	
	1.31 Pokój 2-osobowy	16,9	16,900000	
	1.32 Łazienka	1,95*2,21	4,309500	
	1.33 Łazienka	1,95*2,26	4,407000	
	1.34 Pokój 2-osobowy	13,7	13,700000	
	1.35 Jadalnia z aneksem kuchennym	45,2	45,200000	
	1.36 Pomieszczenie porządkowe	2,7*1,7	4,590000	
	1.37 Łazienka	1,95*2,36	4,602000	
	1.38 Pokój 2-osobowy	19,6	19,600000	
	1.39 Łazienka	2,18*2,02	4,403600	
	1.40 Pokój 2-osobowy	2,65*4,91	13,011500	
	1.41 Toaleta personelu	2,73*0,95	2,593500	
		RAZEM:	484,920000	m2 484,920

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany		
Wyliczenie ilości robót:				
Ściany parter				
1.01	Wiatrolap	$(2,0+2,0+2,6+2,6)*2,86$		26,312000
1.03	Magazyn podręczny I	$(1,43+1,61+1,43+1,61)*1,4$		8,512000
1.04	Pokój kierownika	$(3,72+3,72+3,15+3,15)*3,04$		41,769600
1.05	Szatnia i rowerownia	$(4,95+4,95+7,07+7,07)*2,87$		68,994800
1.06	Pralnia podręczna	$(2,68+1,91+2,68+1,91+1,0+1,0+1,5+1,5)*3,04$		43,107200
1.07	Pomieszczenie porządkowe	0		0,000000
1.08	Maszynownia	0		0,000000
1.09	Szyb dźwigowy	0		0,000000
1.11	Magazyn podręczny II	$(1,43+1,61+1,43+1,61)*1,4$		8,512000
1.12	Pokój socjalny z łazienką	$(3,21+3,21+5,79+5,79)*3,04$		54,720000
		$(2,73+2,73+2,1+2,1)*1,0$		9,660000
1.13	Kotłownia	0		0,000000
1.14	Korytarz	$(9,3+16,0+9,3+1,8+8,0+16,0+9,3+1,8+1,67+1,67)*3,04$		227,513600
		$(7,8+7,8+1,53)*3,04$		52,075200
		$(9,2+8,7)*3,04$		54,416000
		$(0,85+0,85)*3,04$		5,168000
1.15	Przedpokój	$(1,8+1,8+2,0+2,0)*3,04$		23,104000
1.16	Pokój 3-osobowy	$(3,3+3,3+5,48+5,48)*3,04$		53,382400
1.17	Pokój 1-osobowy	$(3,13+3,13+3,19+3,19)*3,04$		38,425600
1.18	Łazienka	$(2,15+2,15+1,91+1,91)*1,0$		8,120000
1.19	Łazienka	$(2,15+2,15+1,95+1,95)*1,0$		8,200000
1.20	Pokój 2-osobowy	$(2,02+0,6+2,46+0,6+1,1+1,5+2,5+0,3+1,2+3,0)*3,04$		46,451200
1.21	Łazienka	$(2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0$		8,400000
1.22	Pokój 2-osobowy	$(1,0+0,6+0,3+1,2+1,5+1,9+1,3+1,08+1,8+3,5+2,2+2,0+0,3+0,5+1,1)*3,04$		61,651200
1.23	Pokój 2-osobowy	$(1,0+0,6+0,3+1,2+1,5+1,9+1,3+1,08+1,8+3,5+2,2+2,0+0,3+0,5+1,1)*3,04$		61,651200
1.24	Łazienka	$(2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0$		8,400000
1.25	Pokój 2-osobowy	$(2,02+0,6+2,46+0,6+1,1+1,5+2,5+0,3+1,2+3,0)*3,04$		46,451200
1.26	Łazienka	$(2,15+2,15+1,95+1,95)*1,0$		8,200000
1.27	Łazienka	$(2,15+2,15+1,91+1,91)*1,0$		8,120000
1.28	Pokój 2-osobowy	$(2,59+1,0+1,02+1,69+1,04+2,05+2,4+2,1+3,9+0,5)*3,04$		55,601600
1.29	Łazienka	$(2,19+2,19+2,05+2,05)*1,0$		8,480000
1.30	Pokój 2-osobowy	$(2,65+2,65+4,94+4,94)*3,04$		46,147200
1.31	Pokój 2-osobowy	$(2,17+4,0+3,42+4,7+1,09+1,12)*3,04$		50,160000
1.32	Łazienka	$(1,95+1,95+2,21+2,21)*1,0$		8,320000
1.33	Łazienka	$(1,95+1,95+2,26+2,26)*1,0$		8,420000
1.34	Pokój 2-osobowy	$(2,49+4,3+2,25+2,0+0,5+1,0+1,7)*3,04$		43,289600
1.35	Jadalnia z aneksem kuchennym	$(1,42+1,32+1,53+0,85+4,4+0,9+1,48+3,27+1,48+0,9+6,5+2,33+0,5+0,7+0,7+1,0+1,52+0,6)*3,04$		95,456000
1.36	Pomieszczenie porządkowe	$(2,7+2,7+1,7+1,7)*3,04$		26,752000
1.37	Łazienka	$(1,95+1,95+2,36+2,36)*1,0$		8,620000
1.38	Pokój 2-osobowy	$(2,35+2,72+2,7+2,14+1,06+2,7+1,6+2,4+2,4+0,6+0,6)*3,04$		64,660800
1.39	Łazienka	$(2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0$		8,400000
1.40	Pokój 2-osobowy	$(2,65+2,65+4,91+4,91)*3,04$		45,964800
1.41	Toaleta personelu	$(2,73+2,73+0,95+0,95)*1,0$		7,360000
Stolarka parter				
1.01	Wiatrolap (SAz1x2+DAz1+DA1)	$-(1,8*2,37)*2-(2,6*2,67)-(1,5*2,67)$		-19,479000
1.02	Klatka schodowa I (DA1x2)	$-(1,5*2,67)*2$		-8,010000
1.03	Magazyn podręczny I	0		0,000000
1.04	Pokój kierownika (O4x3+D6)	$-(0,9*1,8)*3-(0,9*2,0)$		-6,660000
1.05	Szatnia i rowerownia (DAz2+DAz3+Dz1+DA4)	$-(1,8*2,67)-(1,8*2,67)-(0,8*2,0)-(2,8*2,67)$		-18,688000
1.06	Pralnia podręczna (O4+D7)	$-(0,9*1,8)-(0,9*2,0)$		-3,420000
1.07	Pomieszczenie porządkowe	0		0,000000
1.08	Maszynownia	0		0,000000
1.09	Szyb dźwigowy	0		0,000000
1.10	Klatka schodowa II (SA1+DA4x2+O1)	$-(1,42*1,92)-(2,8*2,67)*2-(0,9*0,9)$		-18,488400
1.11	Magazyn podręczny II	0		0,000000
1.12	Pokój socjalny z łazienką (O1x2+D7x2)	$-(0,9*0,9)*2-(0,9*2,0)*2$		-5,220000
1.13	Kotłownia	0		0,000000
1.14	Korytarz (D5x12+D6+DA1+D4K+D7x3+DA4+D4+D2x2+O7x2)	$-(0,9*2,0)*12-(0,9*2,0)-(1,4*2,57)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)*3-(0,9*2,0)-(0,6*2,0)-(1,8*1,8)*2$		-43,678000
1.15	Przedpokój (D5x3+D7)	$-(0,9*2,0)*3-(0,9*2,0)$		-7,200000
1.16	Pokój 3-osobowy (Dz2+O2+D5)	$-(0,9*2,67)-(0,6*1,8)-(0,9*2,0)$		-5,283000
1.17	Pokój 1-osobowy (D5+Dz2)	$-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)$		-4,203000
1.18	Łazienka	0		0,000000
1.19	Łazienka	0		0,000000

Roboty budowlane remontowe w budynku "C" Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - PARTER

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.20	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2)	-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)		-6,003000
1.21	Łazienka	0		0,000000
1.22	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4+O2)	-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,9*1,8)-(0,6*1,8)		-8,703000
1.23	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4+O2)	-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,9*1,8)-(0,6*1,8)		-8,703000
1.24	Łazienka	0		0,000000
1.25	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2)	-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)		-6,003000
1.26	Łazienka	0		0,000000
1.27	Łazienka	0		0,000000
1.28	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,8*1,8)		-7,443000
1.29	Łazienka	0		0,000000
1.30	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,8*1,8)		-7,443000
1.31	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,8*1,8)		-7,443000
1.32	Łazienka	0		0,000000
1.33	Łazienka	0		0,000000
1.34	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4)	-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,9*1,8)		-7,623000
1.35	Jadalnia z aneksem kuchennym (O4x10+Dz2+DA3)	-(0,9*1,8)*12-(0,9*2,67)-(1,4*2,57)		-25,441000
1.36	Pomieszczenie porządkowe (D2)	-(0,6*2,0)		-1,200000
1.37	Łazienka	0		0,000000
1.38	Pokój 2-osobowy (O3+O4+D7+D5+Dz2)	-(0,8*1,8)-(0,9*1,8)-(0,9*2,0)-(1,7*2,57)		-9,229000
1.39	Łazienka	0		0,000000
1.40	Pokój 2-osobowy (O2+O4+D7+D5+Dz2)	-(0,6*1,8)-(0,9*1,8)-(0,9*2,0)-(1,7*2,57)		-8,869000
1.41	Toaleta personelu	0		0,000000
	Ościeża			
1.01	Wiatrolap (SAz1x2+DAz1+DA1)	(1,8+2,37+2,37)*0,15*2+(2,6+2,67+2,67)*0,15+(1,5+2,67+2,67)*0,15		4,179000
1.02	Klatka schodowa I (DA1x2)	(1,5+2,67+2,67)*0,15*2		2,052000
1.03	Magazyn podręczny I	0		0,000000
1.04	Pokój kierownika (O4x3+D6)	(0,9+1,8+1,8)*0,15*3		2,025000
1.05	Szatnia i rowerownia (DAz2+DAz3+Dz1+DA4)	(1,8+2,67+2,67)*0,15+(1,8+2,67+2,67)*0,15+(0,8+2,0+2,0)*0,15+(2,8+2,67+2,67)*0,15		4,083000
1.06	Pralnia podręczna (O4)	(0,9+1,8+1,8)*0,15		0,675000
1.07	Pomieszczenie porządkowe	0		0,000000
1.08	Maszynownia	0		0,000000
1.09	Szyb dźwigowy	0		0,000000
1.10	Klatka schodowa II (SA1+DA4x2+O1)	(1,42+1,92+1,92)*0,15+(2,8+2,67+2,67)*0,15*2+(0,9+0,9+0,9)*0,15		3,636000
1.11	Magazyn podręczny II	0		0,000000
1.12	Pokój socjalny z łazienką (O1x2+D7x2)	(0,9+0,9+0,9)*0,15*2		0,810000
1.13	Kotłownia	0		0,000000
1.14	Korytarz (D5x12+D6+DA1+D4K+D7x3+DA4+D4+D2x2+O7x2)	(0,9+2,0+2,0)*0,15*5+(1,4+2,57+2,57)*0,15+(1,8+1,8+1,8)*0,15*2		6,276000
1.15	Przedpokój (D5x3+D7)	0		0,000000
1.16	Pokój 3-osobowy (Dz2+O2+D5)	(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,6+1,8+1,8)*0,15		1,566000
1.17	Pokój 1-osobowy (D5+Dz2)	(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15		1,671000
1.18	Łazienka	0		0,000000
1.19	Łazienka	0		0,000000
1.20	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2)	(0,9+2,67+2,67)*0,15		0,936000
1.21	Łazienka	0		0,000000
1.22	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4+O2)	(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,6+1,8+1,8)*0,15		2,241000
1.23	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4+O2)	(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,6+1,8+1,8)*0,15		2,241000
1.24	Łazienka	0		0,000000
1.25	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2)	(0,9+2,67+2,67)*0,15		0,936000
1.26	Łazienka	0		0,000000
1.27	Łazienka	0		0,000000
1.28	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,8+1,8+1,8)*0,15		2,331000
1.29	Łazienka	0		0,000000
1.30	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,8+1,8+1,8)*0,15		2,331000
1.31	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,8+1,8+1,8)*0,15		2,331000
1.32	Łazienka	0		0,000000
1.33	Łazienka	0		0,000000
1.34	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4)	(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15		1,611000
1.35	Jadalnia z aneksem kuchennym (O4x10+Dz2+DA3)	(0,9+1,8+1,8)*0,15*12+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(1,4+2,57+2,57)*0,15		10,017000
1.36	Pomieszczenie porządkowe (D2)	0		0,000000
1.37	Łazienka	0		0,000000

Roboty budowlane remontowe w budynku "C" Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - PARTER

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	1.38 Pokój 2-osobowy (O3+O4+D7+D5+Dz2)	$(0,8+1,8+1,8)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15+(1,7+2,57+2,57)*0,15$		3,096000
	1.39 Łazienka	0		0,000000
	1.40 Pokój 2-osobowy (O2+O4+D7+D5+Dz2)	$(0,6+1,8+1,8)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15+(1,7+2,57+2,57)*0,15$		3,066000
	1.41 Toaleta personelu	0		0,000000
		RAZEM:	1 272,626800	m2 1 272,627
10	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
	Wyliczenie ilości robót:			
	1.01 Wiatrołap	2,0*2,6		5,200000
	1.03 Magazyn podręczny I	1,43*1,61		2,302300
	1.04 Pokój kierownika	3,72*3,15		11,718000
	1.05 Szatnia i rowerownia	4,95*7,07		34,996500
	1.06 Pralnia podręczna	2,68*1,91+1,0*1,5		6,618800
	1.07 Pomieszczenie porządkowe	0		0,000000
	1.08 Maszynownia	3,21*2,02		6,484200
	1.09 Szyb dźwigowy	0		0,000000
	1.11 Magazyn podręczny II	1,43*1,61		2,302300
	1.12 Pokój socjalny z łazienką	3,21*5,79+2,73*2,1		24,318900
	1.13 Kotłownia	0		0,000000
	1.14 Korytarz	104,2		104,200000
	1.15 Przedpokój	1,8*2,0		3,600000
	1.16 Pokój 3-osobowy	3,3*5,48		18,084000
	1.17 Pokój 1-osobowy	3,13*3,19		9,984700
	1.18 Łazienka	2,15*1,91		4,106500
	1.19 Łazienka	2,15*1,95		4,192500
	1.20 Pokój 2-osobowy	15,1		15,100000
	1.21 Łazienka	2,18*2,02		4,403600
	1.22 Pokój 2-osobowy	18,5		18,500000
	1.23 Pokój 2-osobowy	18,5		18,500000
	1.24 Łazienka	2,18*2,02		4,403600
	1.25 Pokój 2-osobowy	15,1		15,100000
	1.26 Łazienka	2,15-1,95		0,200000
	1.27 Łazienka	2,15*1,91		4,106500
	1.28 Pokój 2-osobowy	15,6		15,600000
	1.29 Łazienka	2,19*2,05		4,489500
	1.30 Pokój 2-osobowy	2,65*4,94		13,091000
	1.31 Pokój 2-osobowy	16,9		16,900000
	1.32 Łazienka	1,95*2,21		4,309500
	1.33 Łazienka	1,95*2,26		4,407000
	1.34 Pokój 2-osobowy	13,7		13,700000
	1.35 Jadalnia z aneksem kuchennym	45,2		45,200000
	1.36 Pomieszczenie porządkowe	2,7*1,7		4,590000
	1.37 Łazienka	1,95*2,36		4,602000
	1.38 Pokój 2-osobowy	19,6		19,600000
	1.39 Łazienka	2,18*2,02		4,403600
	1.40 Pokój 2-osobowy	2,65*4,91		13,011500
	1.41 Toaleta personelu	2,73*0,95		2,593500
		RAZEM:	484,920000	m2 484,920

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotnie, ścian		
Wycieszenie ilości robót:				
Ściany parter				
1.01	Wiatrołap	(2,0+2,0+2,6+2,6)*2,86		26,312000
1.03	Magazyn podręczny I	(1,43+1,61+1,43+1,61)*1,4		8,512000
1.04	Pokój kierownika	(3,72+3,72+3,15+3,15)*3,04		41,769600
1.05	Szatnia i rowerownia	(4,95+4,95+7,07+7,07)*2,87		68,994800
1.06	Pralnia podręczna	(2,68+1,91+2,68+1,91+1,0+1,0+1,5+1,5)*3,04		43,107200
1.07	Pomieszczenie porządkowe	0		0,000000
1.08	Maszynownia	0		0,000000
1.09	Szyb dźwigowy	0		0,000000
1.11	Magazyn podręczny II	(1,43+1,61+1,43+1,61)*1,4		8,512000
1.12	Pokój socjalny z łazienką	(3,21+3,21+5,79+5,79)*3,04		54,720000
		(2,73+2,73+2,1+2,1)*1,0		9,660000
1.13	Kotłownia	0		0,000000
1.14	Korytarz	(9,3+16,0+9,3+1,8+8,0+16,0+9,3+1,8+1,67+1,67)*3,04		227,513600
		(7,8+7,8+1,53)*3,04		52,075200
		(9,2+8,7)*3,04		54,416000
		(0,85+0,85)*3,04		5,168000
1.15	Przedpokój	(1,8+1,8+2,0+2,0)*3,04		23,104000
1.16	Pokój 3-osobowy	(3,3+3,3+5,48+5,48)*3,04		53,382400
1.17	Pokój 1-osobowy	(3,13+3,13+3,19+3,19)*3,04		38,425600
1.18	Łazienka	(2,15+2,15+1,91+1,91)*1,0		8,120000
1.19	Łazienka	(2,15+2,15+1,95+1,95)*1,0		8,200000
1.20	Pokój 2-osobowy	(2,02+0,6+2,46+0,6+1,1+1,5+2,5+0,3+1,2+3,0)*3,04		46,451200
1.21	Łazienka	(2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0		8,400000
1.22	Pokój 2-osobowy	(1,0+0,6+0,3+1,2+1,5+1,9+1,3+1,08+1,8+3,5+2,2+2,0+0,3+0,5+1,1)*3,04		61,651200
1.23	Pokój 2-osobowy	(1,0+0,6+0,3+1,2+1,5+1,9+1,3+1,08+1,8+3,5+2,2+2,0+0,3+0,5+1,1)*3,04		61,651200
1.24	Łazienka	(2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0		8,400000
1.25	Pokój 2-osobowy	(2,02+0,6+2,46+0,6+1,1+1,5+2,5+0,3+1,2+3,0)*3,04		46,451200
1.26	Łazienka	(2,15+2,15+1,95+1,95)*1,0		8,200000
1.27	Łazienka	(2,15+2,15+1,91+1,91)*1,0		8,120000
1.28	Pokój 2-osobowy	(2,59+1,0+1,02+1,69+1,04+2,05+2,4+2,1+3,9+0,5)*3,04		55,601600
1.29	Łazienka	(2,19+2,19+2,05+2,05)*1,0		8,480000
1.30	Pokój 2-osobowy	(2,65+2,65+4,94+4,94)*3,04		46,147200
1.31	Pokój 2-osobowy	(2,17+4,0+3,42+4,7+1,09+1,12)*3,04		50,160000
1.32	Łazienka	(1,95+1,95+2,21+2,21)*1,0		8,320000
1.33	Łazienka	(1,95+1,95+2,26+2,26)*1,0		8,420000
1.34	Pokój 2-osobowy	(2,49+4,3+2,25+2,0+0,5+1,0+1,7)*3,04		43,289600
1.35	Jadalnia z aneksem kuchennym	(1,42+1,32+1,53+0,85+4,4+0,9+1,48+3,27+1,48+0,9+6,5+2,33+0,5+0,7+0,7+1,0+1,52+0,6)*3,04		95,456000
1.36	Pomieszczenie porządkowe	(2,7+2,7+1,7+1,7)*3,04		26,752000
1.37	Łazienka	(1,95+1,95+2,36+2,36)*1,0		8,620000
1.38	Pokój 2-osobowy	(2,35+2,72+2,7+2,14+1,06+2,7+1,6+2,4+2,4+0,6+0,6)*3,04		64,660800
1.39	Łazienka	(2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0		8,400000
1.40	Pokój 2-osobowy	(2,65+2,65+4,91+4,91)*3,04		45,964800
1.41	Toaleta personelu	(2,73+2,73+0,95+0,95)*1,0		7,360000
Stolarka parter				
1.01	Wiatrołap (SA1x2+DA1+DA1)	-(1,8*2,37)*2-(2,6*2,67)-(1,5*2,67)		-19,479000
1.02	Klatka schodowa I (DA1x2)	-(1,5*2,67)*2		-8,010000
1.03	Magazyn podręczny I	0		0,000000
1.04	Pokój kierownika (O4x3+D6)	-(0,9*1,8)*3-(0,9*2,0)		-6,660000
1.05	Szatnia i rowerownia (DA2+DA3+Dz1+DA4)	-(1,8*2,67)-(1,8*2,67)-(0,8*2,0)-(2,8*2,67)		-18,688000
1.06	Pralnia podręczna (O4+D7)	-(0,9*1,8)-(0,9*2,0)		-3,420000
1.07	Pomieszczenie porządkowe	0		0,000000
1.08	Maszynownia	0		0,000000
1.09	Szyb dźwigowy	0		0,000000
1.10	Klatka schodowa II (SA1+DA4x2+O1)	-(1,42*1,92)-(2,8*2,67)*2-(0,9*0,9)		-18,488400
1.11	Magazyn podręczny II	0		0,000000
1.12	Pokój socjalny z łazienką (O1x2+D7x2)	-(0,9*0,9)*2-(0,9*2,0)*2		-5,220000
1.13	Kotłownia	0		0,000000
1.14	Korytarz (D5x12+D6+DA1+D4K+D7x3+DA4+D4+D2x2+O7x2)	-(0,9*2,0)*12-(0,9*2,0)-(1,4*2,57)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)*3-(0,9*2,0)-(0,6*2,0)-(1,8*1,8)*2		-43,678000
1.15	Przedpokój (D5x3+D7)	-(0,9*2,0)*3-(0,9*2,0)		-7,200000
1.16	Pokój 3-osobowy (Dz2+O2+D5)	-(0,9*2,67)-(0,6*1,8)-(0,9*2,0)		-5,283000
1.17	Pokój 1-osobowy (D5+Dz2)	-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)		-4,203000
1.18	Łazienka	0		0,000000
1.19	Łazienka	0		0,000000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.20	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2)	$-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)$		-6,003000
1.21	Łazienka	0		0,000000
1.22	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4+O2)	$-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,9*1,8)-(0,6*1,8)$		-8,703000
1.23	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4+O2)	$-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,9*1,8)-(0,6*1,8)$		-8,703000
1.24	Łazienka	0		0,000000
1.25	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2)	$-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)$		-6,003000
1.26	Łazienka	0		0,000000
1.27	Łazienka	0		0,000000
1.28	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	$-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,8*1,8)$		-7,443000
1.29	Łazienka	0		0,000000
1.30	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	$-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,8*1,8)$		-7,443000
1.31	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	$-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,8*1,8)$		-7,443000
1.32	Łazienka	0		0,000000
1.33	Łazienka	0		0,000000
1.34	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4)	$-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)-(0,9*1,8)$		-7,623000
1.35	Jadalnia z aneksem kuchennym (O4x10+Dz2+DA3)	$-(0,9*1,8)*12-(0,9*2,67)-(1,4*2,57)$		-25,441000
1.36	Pomieszczenie porządkowe (D2)	$-(0,6*2,0)$		-1,200000
1.37	Łazienka	0		0,000000
1.38	Pokój 2-osobowy (O3+O4+D7+D5+Dz2)	$-(0,8*1,8)-(0,9*1,8)-(0,9*2,0)-(1,7*2,57)$		-9,229000
1.39	Łazienka	0		0,000000
1.40	Pokój 2-osobowy (O2+O4+D7+D5+Dz2)	$-(0,6*1,8)-(0,9*1,8)-(0,9*2,0)-(1,7*2,57)$		-8,869000
1.41	Toaleta personelu	0		0,000000
Ościeża				
1.01	Wiatrołap (SAz1x2+DAz1+DA1)	$(1,8+2,37+2,37)*0,15*2+(2,6+2,67+2,67)*0,15+(1,5+2,67+2,67)*0,15$		4,179000
1.02	Klatka schodowa I (DA1x2)	$(1,5+2,67+2,67)*0,15*2$		2,052000
1.03	Magazyn podręczny I	0		0,000000
1.04	Pokój kierownika (O4x3+D6)	$(0,9+1,8+1,8)*0,15*3$		2,025000
1.05	Szatnia i rowerownia (DAz2+DAz3+Dz1+DA4)	$(1,8+2,67+2,67)*0,15+(1,8+2,67+2,67)*0,15+(0,8+2,0+2,0)*0,15+(2,8+2,67+2,67)*0,15$		4,083000
1.06	Pralnia podręczna (O4)	$(0,9+1,8+1,8)*0,15$		0,675000
1.07	Pomieszczenie porządkowe	0		0,000000
1.08	Maszynownia	0		0,000000
1.09	Szyb dźwigowy	0		0,000000
1.10	Klatka schodowa II (SA1+DA4x2+O1)	$(1,42+1,92+1,92)*0,15+(2,8+2,67+2,67)*0,15*2+(0,9+0,9+0,9)*0,15$		3,636000
1.11	Magazyn podręczny II	0		0,000000
1.12	Pokój socjalny z łazienką (O1x2+D7x2)	$(0,9+0,9+0,9)*0,15*2$		0,810000
1.13	Kotłownia	0		0,000000
1.14	Korytarz (D5x12+D6+DA1+D4K+D7x3+DA4+D4+D2x2+O7x2)	$(0,9+2,0+2,0)*0,15*5+(1,4+2,57+2,57)*0,15+(1,8+1,8+1,8)*0,15*2$		6,276000
1.15	Przedpokój (D5x3+D7)	0		0,000000
1.16	Pokój 3-osobowy (Dz2+O2+D5)	$(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,6+1,8+1,8)*0,15$		1,566000
1.17	Pokój 1-osobowy (D5+Dz2)	$(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15$		1,671000
1.18	Łazienka	0		0,000000
1.19	Łazienka	0		0,000000
1.20	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2)	$(0,9+2,67+2,67)*0,15$		0,936000
1.21	Łazienka	0		0,000000
1.22	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4+O2)	$(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,6+1,8+1,8)*0,15$		2,241000
1.23	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4+O2)	$(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,6+1,8+1,8)*0,15$		2,241000
1.24	Łazienka	0		0,000000
1.25	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2)	$(0,9+2,67+2,67)*0,15$		0,936000
1.26	Łazienka	0		0,000000
1.27	Łazienka	0		0,000000
1.28	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	$(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,8+1,8+1,8)*0,15$		2,331000
1.29	Łazienka	0		0,000000
1.30	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	$(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,8+1,8+1,8)*0,15$		2,331000
1.31	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O3)	$(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,8+1,8+1,8)*0,15$		2,331000
1.32	Łazienka	0		0,000000
1.33	Łazienka	0		0,000000
1.34	Pokój 2-osobowy (D5+D7+Dz2+O4)	$(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15$		1,611000
1.35	Jadalnia z aneksem kuchennym (O4x10+Dz2+DA3)	$(0,9+1,8+1,8)*0,15*12+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(1,4+2,57+2,57)*0,15$		10,017000
1.36	Pomieszczenie porządkowe (D2)	0		0,000000
1.37	Łazienka	0		0,000000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	1.38 Pokój 2-osobowy (O3+O4+D7+D5+Dz2)	$(0,8+1,8+1,8)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15+(1,7+2,57+2,57)*0,15$		3,096000
	1.39 Łazienka	0		0,000000
	1.40 Pokój 2-osobowy (O2+O4+D7+D5+Dz2)	$(0,6+1,8+1,8)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15+(1,7+2,57+2,57)*0,15$		3,066000
	1.41 Toaleta personelu	0		0,000000
		RAZEM:	1 272,626800	m2 1 272,627
12	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek - podłogi		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Podłogi parter			
	1.01 Wiatrołap	2,0*2,6		5,200000
	1.03 Magazyn podręczny I	1,43*1,61		2,302300
	1.04 Pokój kierownika	3,72*3,15		11,718000
	1.05 Szatnia i rowerownia	4,95*7,07		34,996500
	1.06 Pralnia podręczna	2,68*1,91+1,0*1,5		6,618800
	1.07 Pomieszczenie porządkowe	0		0,000000
	1.08 Maszynownia	3,21*2,02		6,484200
	1.09 Szyb dźwigowy	0		0,000000
	1.11 Magazyn podręczny II	1,43*1,61		2,302300
	1.12 Pokój socjalny z łazienką	3,21*5,79+2,73*2,1		24,318900
	1.13 Kotłownia	0		0,000000
	1.14 Korytarz	104,2		104,200000
	1.15 Przedpokój	1,8*2,0		3,600000
	1.16 Pokój 3-osobowy	3,3*5,48		18,084000
	1.17 Pokój 1-osobowy	3,13*3,19		9,984700
	1.18 Łazienka	2,15*1,91		4,106500
	1.19 Łazienka	2,15*1,95		4,192500
	1.20 Pokój 2-osobowy	15,1		15,100000
	1.21 Łazienka	2,18*2,02		4,403600
	1.22 Pokój 2-osobowy	18,5		18,500000
	1.23 Pokój 2-osobowy	18,5		18,500000
	1.24 Łazienka	2,18*2,02		4,403600
	1.25 Pokój 2-osobowy	15,1		15,100000
	1.26 Łazienka	2,15-1,95		0,200000
	1.27 Łazienka	2,15*1,91		4,106500
	1.28 Pokój 2-osobowy	15,6		15,600000
	1.29 Łazienka	2,19*2,05		4,489500
	1.30 Pokój 2-osobowy	2,65*4,94		13,091000
	1.31 Pokój 2-osobowy	16,9		16,900000
	1.32 Łazienka	1,95*2,21		4,309500
	1.33 Łazienka	1,95*2,26		4,407000
	1.34 Pokój 2-osobowy	13,7		13,700000
	1.35 Jadalnia z aneksem kuchennym	45,2		45,200000
	1.36 Pomieszczenie porządkowe	2,7*1,7		4,590000
	1.37 Łazienka	1,95*2,36		4,602000
	1.38 Pokój 2-osobowy	19,6		19,600000
	1.39 Łazienka	2,18*2,02		4,403600
	1.40 Pokój 2-osobowy	2,65*4,91		13,011500
	1.41 Toaleta personelu	2,73*0,95		2,593500
		RAZEM:	484,920000	m2 484,920
2	Element	Wykonanie okładzin zabezpieczających przed uszkodzeniem ścian oraz poręcze ściennie w systemie firmy C/S Acrovyn - parter		
13	KNRW 401/1204/8	Analogia - przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - ściany na korytarzu do wys. 1,0 m - systemowa masa szpachlowa firmy Uzin NC 182 - pod okładzinę ochronną		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(4,5+3,0+3,2+3,0+2,2+3,6+2,8+2,8+0,8+0,6+0,8+3,2+0,5+4,9+0,5+2,3+1,8+6,3+6,3+6,3+1,5+1,3+1,5+2,7+3,4+1,0+0,8+2,4)*1,0$		74,000000
		RAZEM:	74,000000	m2 74,000
14	DC 21/703/3 (1)	Analogia - Ochrona naroży ścian kątownikiem - systemowe kątowniki ochronne firmy C/S Acrovyn model SO50_ZM (zmienny kąt) 50mm x 50 mm, kolor standard - na wys. 1,5		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*15		22,500000
		RAZEM:	22,500000	m 22,500
15	NRRNBK 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Uzin PE 360 - ściany korytarza do wys. 1,0 m - pod okładzinę ochronną		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(4,5+3,0+3,2+3,0+2,2+3,6+2,8+2,8+0,8+0,6+0,8+3,2+0,5+4,9+0,5+2,3+1,8+6,3+6,3+6,3+1,5+1,3+1,5+2,7+3,4+1,0+0,8+2,4)*1,0$		74,000000
		RAZEM:	74,000000	m2 74,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNRW 202/1521/6	Analogia - lakierowanie ochronne ścian do wys. 1,5 m - lakier transparentny akrylowy np. Dekoral		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,5+3,0+3,2+3,0+2,2+3,6+2,8+2,8+0,8+0,6+0,8+3,2+0,5+4,9+0,5+2,3+1,8 +6,3+6,3+6,3+1,5+1,3+1,5+2,7+3,4+1,0+0,8+2,4)*1,5		111,000000
		RAZEM:		111,000000
			m2	111,000
17	KNRW 202/1123/2 (1)	Analogia - montaż okładziny ochronnej na ścianie korytarzy - Taśma ochronna firmy C/S Acrovyn gr. 3 mm, szer. 0,3 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,5+3,0+3,2+3,0+2,2+3,6+2,8+2,8+0,8+0,6+0,8+3,2+0,5+4,9+0,5+2,3+1,8 +6,3+6,3+6,3+1,5+1,3+1,5+2,7+3,4+1,0+0,8+2,4)*0,3		22,200000
		RAZEM:		22,200000
			m2	22,200
18	KNR 401/417/3	Analogia - montaż systemowych poręczy - firma C/S Acrovyn mod. HR06, kolor standard		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,5+3,0+3,2+3,0+2,2+3,6+2,8+2,8+0,8+0,6+0,8+3,2+0,5+4,9+0,5+2,3+1,8 +6,3+6,3+6,3+1,5+1,3+1,5+2,7+3,4+1,0+0,8+2,4)		74,000000
		RAZEM:		74,000000
			m	74,000

Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Demontaż, usuwanie, wnoszenie, montaż wyposażenia w remontowanych pomieszczeniach	kpl.	22		
2.	Deski iglaste obrzynane klasa III	m3	0,08066		
3.	Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	508,47748		
4.	Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20 mm	m2	266,80723		
5.	Gips budowlany szpachlowy	kg	107,15682		
6.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,75991		
7.	Kątownik ochronny firmy C/S Acrovyn model SO50_ZM (zmienny kąt) 50mm x 50 mm, kolor standard	m	24,975		
8.	Klej systemowy do wykładzin Uzin KE 2000	kg	8,91		
9.	Kolek montażowy fi 8mm	szt	148		
10.	Końcówka narożnikowa zewnętrzna systemowych poręczy - firma C/S Acrovyn mod. HR06, kolor standard	szt	4		
11.	Końcówka systemowych poręczy - firma C/S Acrovyn mod. HR06, kolor standard	szt	52		
12.	Lakier do zabezpieczania powłok malarskich, transparentny akrylowy Dekoral	dm3	22,2		
13.	Mydło techniczne	kg	38,66603		
14.	Piasek do zapraw	m3	1,75755		
15.	Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	381,81114		
16.	Preparat gruntujący Uzin PE 360	kg	13,32		
17.	Systemowa poręcz firmy C/S Acrovyn mod. HR06, kolor standard	m	74		
18.	Taśma ochronna firmy C/S Acrovyn gr. 3 mm, szer. 0,3 m	m	74		
19.	Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	t	1,54664		
20.	Zaprawa szpachlowa systemowa Uzin NC 182	kg	267		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):					

Element	Pokój, pow. 14,5m2			
Kalkulacja własna	Demontaż i montaż wyposażenia, przestawianie, wynoszenie i wnoszenie mebli			
Wycieszenie ilości robót:				
pokój, pow. 14,50m2		1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000
Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią			
Wycieszenie ilości robót:				
pokój, pow. 14,50m2		14,50	14,500000	
			RAZEM:	14,500000
KNRW 202/923/1	Osłony okien, drzwi folią polietylenową			
Wycieszenie ilości robót:				
pokój - drzwi i okna		0,9*2,0+1,45*2,1	4,845000	
			RAZEM:	4,845000
KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 - sufity			
Wycieszenie ilości robót:				
		14,50	14,500000	
			RAZEM:	14,500000
KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 - ściany			
Wycieszenie ilości robót:				
		(3,93+3,93+3,69+3,69)*3,0	45,720000	
			RAZEM:	45,720000
NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity			
Wycieszenie ilości robót:				
		15,5	15,500000	
			RAZEM:	15,500000
NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany			
Wycieszenie ilości robót:				
		45,72	45,720000	
			RAZEM:	45,720000
KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów			
Wycieszenie ilości robót:				
malowanie farbami emulsyjnymi tynków sufitów		14,5	14,500000	
			RAZEM:	14,500000
KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian			
Wycieszenie ilości robót:				
malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian		45,72	45,720000	
			RAZEM:	45,720000
KNRW 401/1209/14 (1)	Analogia - Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, ościeżnice drzwiowe			
Wycieszenie ilości robót:				
		(0,9+2,0+2,0)*1	4,900000	
			RAZEM:	4,900000
KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek - podłogi			
Wycieszenie ilości robót:				
podłogi		15,50	15,500000	
			RAZEM:	15,500000
KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi i okna			
Wycieszenie ilości robót:				
drzwi i okna		4,845	4,845000	
			RAZEM:	4,845000

