

Bobrek, dnia 7 października 2025 r.

Znak sprawy: DPS.253.232.2025

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje o zmianie treści Zapytania ofertowe z dnia 1 października 2025 r.
pn. **Roboty malarskie w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Bobrku**, znak j.w.
Przedmiotowe zapytanie otrzymuje następujące brzmienie:

Powiat Oświęcimski - Dom Pomocy Społecznej w Bobrku, ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek

ZAPRASZA

do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych:

Roboty malarskie w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych w pomieszczeniach:

- 1) Zadanie 1 - Oddział II (I piętro),
- 2) Zadanie 2 - Oddział IV,
- 3) Zadanie 3 – Oddział V (II p.).

Kolor farby do uzgodnienia z Kierownikiem danego Oddziału.

CPV: 45215210-2 – Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Do obowiązków Wykonawcy należy także uprzątnięcie terenu budowy oraz wywóz powstałych w związku z robotami śmieci i odpadów.

Realizacja zamówienia przez Wykonawcę będzie miała miejsce na czynnym obiekcie – Wykonawca dołożyć ma szczególnej staranności w zabezpieczeniu miejsca robót.

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Rozliczenie robót zostanie dokonane w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe, które jest pełne i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w dniach poniedziałek-piątek w godz. 8.00 – 14.00.

Zamawiający w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał dodatkowych wyjaśnień czy odpowiadał na pytania.

Zamiar udziału w wizji lokalnej należy zgłaszać na adres email: dyrektor@dpsbobrek.pl lub telefonicznie: tel. 33 846 13 49.

3. Termin realizacji zamówienia:

- 1) Zadanie 1 (Oddział II – I piętro) – 31 października 2025 r.,
- 2) Zadanie 2 (Oddział IV) – 31 października 2025 r.,
- 3) Zadanie 3 (Oddział V – II piętro) – 30 listopada 2025 r.

Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

Oferta na każdą z części będzie rozpatrywana oddzielnie. Zadanie będzie realizował Wykonawca, który w danej części złoży najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w części, w której najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Cena - 100 %

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:

Wykonawca winien podać cenę ofertową za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług – VAT, przy czym stawka tego podatku winna wynosić 8%.

Wartość ta stanowić będzie wynagrodzenie brutto nie podlegające waloryzacji w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

- ☐ Formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1.
- ☐ Dokumenty, z których wynikać będzie umocowanie osoby podpisującej ofertę.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, ma obejmować całe zamówienie, a w przypadku składania oferty częściowej – całe zadanie.

Wykonawca złoży ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Roboty malarskie w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Nie otwierać przed: 13 października 2025 r., godz. 8.15

W przypadku opisanego oferty w sposób niezgodny z ww. wymaganiami, konsekwencję powyższego ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia otwarcia ofert.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć **w terminie do 13 października 2025 r., godz. 8.00** w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (dziennik podawczy) w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego w pkt 6 i 7. Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana została powyższa data i godzina.

Data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę – liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego.

9. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku przy ul. Księżnej Ogińskiej 2, w gabinecie Dyrektora **w dniu 13 października 2025 r. o godz. 8.15.**

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bobrku – Arkadiusz Makulec

11. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeśli wynikać to będzie z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. w tym w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawców o uzupełnienie lub wyjaśnienie oferty.

13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów złożenia oferty.

Załączniki: 1. Formularz ofertowy; 2. Wzór umowy; 3. Przedmiar robót.

p.o. DYREKTORA
Domu Pomocy Społecznej
w Bobrku
mgr Arkadiusz Makulec

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

WYKONAWCA: _____

NIP _____ REGON _____ TEL. _____

E-mail (na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) _____

Adres: _____

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie:

„Robót malarskich w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Bobrku”

składałem ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

Zadanie 1 (Oddział II – I piętro)*Cena ofertowa brutto za realizację zamówienia wynosi zł,
(słownie:)

w tym podatek VAT w wys. 8%, tj.zł. Cena netto:zł

Zadanie 2 (Oddział IV)*Cena ofertowa brutto za realizację zamówienia wynosi zł,
(słownie:)

w tym podatek VAT w wys. 8%, tj.zł. Cena netto:zł

Zadanie 3 (Oddział V – II piętro)*Cena ofertowa brutto za realizację zamówienia wynosi zł,
(słownie:)

w tym podatek VAT w wys. 8%, tj.zł. Cena netto:zł

**niepotrzebne skreślić*

- Oświadczam, że przedstawiona w ofercie cena jest kompletna dla właściwego wykonania przedmiotu umowy i oferta jest ważna w terminie do 30 dni od dnia otwarcia ofert.
- Oświadczam, że uzyskałem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
- Oświadczam, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w zaproszeniu oraz akceptuję postanowienia wzoru umowy.
- Oświadczam, że dysponuję kadrą o stosownych uprawnieniach.
- Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie do:
 - Zadanie 1 (Oddział II – I piętro i klatki schodowe) – 31 października 2025 r.,
 - Zadanie 2 (Oddział IV) – 31 października 2025 r.,
 - Zadanie 3 (Oddział V - II piętro) – 30 listopada 2025 r.
- Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, rzetelne i prawdziwe.
- Ofertę niniejszą składałem na kolejno ponumerowanych stronach.
- Wraz z ofertą składałem następujące oświadczenia i dokumenty:

podpis(y) osoby(ów) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UMOWA nr DPS.253.....2025

zawarta w dniu r. w Bobrku pomiędzy:

Powiatem Oświęcimskim, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, NIP 549-21-97-501 – **Domem Pomocy Społecznej w Bobrku**, ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek, reprezentowanym przez Arkadiusza Makulca – p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, na podstawie pełnomocnictwa Nr 28/2024 na podstawie uchwały Nr 72/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2024 r., zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....,
reprezentowanym przez,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

§ 1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach Oddziału ... Domu Pomocy Społecznej w Bobrku położonego przy ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek.

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do umowy.

Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2.

W związku z faktem, że obiekt jest obiektem czynnym, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za:

zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób niepowołanych,

2) prowadzenie robót, dojazd maszynami w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób postronnych,

3) zapewnienie ciągłości dostaw mediów dla budynku,

4) uzgadnianie z Dyrektorem Zamawiającego wszelkich spraw dotyczących przebiegu robót a mających wpływ na funkcjonowanie jednostki.

1. W trakcie prowadzonych robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Dyrektora Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem o ewentualnych sytuacjach, które mogłyby wpłynąć i zachwiać prawidłowe funkcjonowanie jednostki.
2. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Dyrektorem Zamawiającego.
3. Na pisemne żądanie Wykonawcy Zamawiający udzieli mu niezbędnych upoważnień w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren robót oraz wskaże pozostające do jego dyspozycji przyłącza wody i energii elektrycznej, nie później niż 3 dni od podpisania umowy.
5. Przekazanie Wykonawcy terenu robót, o którym mowa w ust. 5 nastąpi na podstawie protokołu przekazania terenu.
6. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu robót, zgodnie z ust. 6, aż do dnia przekazania obiektu do użytkowania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstałe w mieniu należącym do Zamawiającego, jak i uszkodzenia ciała, śmierć, szkodę w mieniu osób trzecich.

7. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony i zabezpieczenia placu robót należy ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowe w zakresie wykonywanych robót oraz utrzymywanie ogólnego ładu i porządku.
8. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich związanych ze zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi używanymi przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców w związku z realizacją obowiązków umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się w taki sposób wykonywać roboty, aby ani Zamawiający, ani żadna osoba trzecia nie doznała szkody pozostającej w związku z wykonywaniem umowy.
10. Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, które wyrządzi Zamawiającemu oraz osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu robót, w szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji robót. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.
11. Zamawiający nie przewiduje wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu poniesienia szkody i zniszczenia w mieniu osób trzecich. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć nawierzchnie nieruchomości, dróg i innych miejsc, użytkowanych lub na których prowadzone były roboty budowlane.
12. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren robót najpóźniej w terminie przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.
13. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami (wg zasad obowiązujących na terenie Gminy Chełmek) wytworzonymi w wyniku realizacji umowy oraz przestrzegać zasad ochrony środowiska, między innymi zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływanie na środowisko, zapewnić ich odzysk oraz prawidłowe unieszkodliwienie.
14. Zamawiający lub w jego imieniu Inspektor nadzoru ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów jednostce posiadającej stosowne zezwolenia.
15. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów i technologii uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu umowy z zastosowaniem materiałów własnych.
16. Zastosowane do realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót materiały powinny posiadać atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji do stosowania w budownictwie.
17. Na każde żądanie Zamawiającego materiały, o których mowa w ust. 17 zostaną poddane konkretnym badaniom, na placu robót lub w innym miejscu określonym przez Zamawiającego.
18. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia niezbędnego sprzętu, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do badania jakości materiałów, o których mowa w ust. 17 oraz robót wykonywanych z tych materiałów. Koszty badań poniesie Wykonawca.
19. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji obowiązków wynikających z umowy muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
20. Na użyte materiały przed ich zastosowaniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
21. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o robotach ulegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego wówczas zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikających w trakcie wykonywania prac lub nieprawidłowego wykonywania prac.
23. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres realizacji umowy.

24. Prace oraz wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego oraz zgodnie z zasadami BHP. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie robót, norm określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ponosić będzie Wykonawca.
25. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni od chwili uzyskania wszelkich opinii oraz uzgodnień do przekazania ich kserokopii Zamawiającemu. Podpisanie protokołu odbioru robót jest uzależnione od przekazania Zamawiającemu oryginałów opinii oraz uzgodnień wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz szczegółowych przepisów branżowych.

§ 3.

Wykonawca przekaze Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadowalająco wszystkie badania, Wykonawca na piśmie zgłosi gotowość dokonania odbioru końcowego wykonanych robót. Zamawiający zobowiązuje się w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót, rozpocząć czynności odbioru.

1. Wady stwierdzone przy odbiorze powodują niedokonanie odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się rozpocząć czynności odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.
2. Zawarcie umowy z każdym Podwykonawcą będzie dokonywane za zgodą Zamawiającego.
3. Przed zawarciem umowy z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wzór umowy z Podwykonawcą.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
6. Postanowienia umowy z Podwykonawcą nie mogą zawierać postanowień uzależniających wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od wcześniejszej wypłaty i odbioru prac przez Zamawiającego.

§ 4.

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, które jest pełne i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być wyższe niż określone w ofercie Wykonawcy tj.:
netto zł (słownie: złotych .../100) +
podatek VAT 8% tj. zł; brutto (z podatkiem VAT) zł
(słownie: złotych .../100).
3. Podatek od towarów i usług VAT naliczany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia brutto w formie aneksu do umowy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym również:
podatek VAT,
1)koszty wykonania wszelkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
2)koszty zapewnienia dojazdów i dojeżdż w trakcie trwania robót oraz koszty bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych, a także przyległego terenu do zaplecza robót,

- 3)koszty związane z wywożeniem z budowy ziemi, gruzu, śmieci, elementów rozbiórkowych, materiałów, a także koszty związane z utylizacją materiałów odpadowych i innych,
- 4)wszelkie inne koszty wynikające z wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi oraz przepisami.
6. Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym na fakturze, a wskazanym w niniejszej umowie, przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.
- Wystawiona przez Wykonawcę faktura powinna wskazywać jako podatnika:
- 1) nabywcę - **Powiat Oświęcimski**, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, NIP 549-21-97-501,
- 2) odbiorcę - **Dom Pomocy Społecznej w Bobrku**, ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek.
7. W przypadku Wykonawcy będącego czynnym płatnikiem podatku VAT, Zamawiający zastosuje mechanizm podzielonej płatności – tzw. split payment.
8. Wykonawca będący płatnikiem podatku VAT zobowiązany jest do podania na fakturze swojego nr rachunku rozliczeniowego, który figuruje na liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, pod rygorem poinformowania właściwego urzędu skarbowego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy oraz cesjonariusza.
9. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

§ 5.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

1. Termin gwarancji ustala się na **24 miesiące**. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad, usterek przedmiotu umowy.
3. Strony ustalają, że Wykonawca **w ciągu 7 dni** od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego w sprawie wystąpienia usterek i wad ujawnionych po dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót (tj. w czasie trwania okresu gwarancyjnego) przystąpi do ich usuwania oraz uzyska od Zamawiającego pisemną zgodę co do terminu usunięcia ww. usterek i wad.
4. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie lub braku uzgodnienia terminu usunięcia wad i usterek lub nieprzystąpienia do ich usunięcia **w terminie 14 dni** od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania przez Wykonawcę, niezbędne prace zostaną powierzone do wykonania innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 6.

Termin wykonania robót ustala się: do 2025 r.

§ 7.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- 1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie do 3 dni od terminu podpisania umowy.
- 2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni,

- 3) czynności objęte umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w umowie lub inny niż skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą w niej określoną,
 - 4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
 - 5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub umową,
 - 6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.
1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie będzie skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi i kar umownych. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady wykonanej części przedmiotu umowy, ani od zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanej części oraz od kar umownych za niewykonanie powyższych zobowiązań.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki szczególne:
 - 1) wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót i robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

§ 8.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

- 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie 24 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,
 - 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z tytułu nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy, 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy :

za zwłokę w zapłacie faktury kwotę w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki,

 - 1) karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 4, 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2.
 3. Jeżeli wskutek jakichkolwiek działań lub zaniechań ze strony Wykonawcy, Zamawiający utraci przyznane lub mające zostać przyznanymi środki finansowe związane z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości utraconych środków finansowych.
 4. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczania.
 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 9.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
2. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Integralną częścią umowy są przedmiar robót i oferta Wykonawcy stanowiące załączniki do umowy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Przedmiar robót

Roboty budowlane remontowe w budynku "C" Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - PIĘTRO 1

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek "C" Domu Pomocy Społecznej**

Lokalizacja: **32-661 Bobrek, ul. Księżnej Ogińskiej**

Inwestor: **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Księżnej Ogińskiej 2 32-661 Bobrek**

Jednostka opracowująca kosztorys: **PHU SEBMAC 32-590 Libiąż, ul. 11 Listopada 14/21 tel. 791 312 126, e-mail:
karol.widlarz@sebmac.org**

Autor opracowania:

Karol Widlarz

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I	Kosztorys	Roboty budowlane remontowe w budynku "C" Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - PIĘTRO 1		
1	Element	Roboty remontowe malarskie - piętro 1		
1.1	Kalkulacja własna	Demontaż, usuwanie, wnoszenie, montaż wyposażenia w remontowanych pomieszczeniach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Sufity piętro			
	2.01 Rekreacja	1	1,000000	
	2.03+2.04 Magazyn pościeli	1	1,000000	
	2.05 Rekreacja - sala muzyczna	1	1,000000	
	2.06 Pralnia podręczna	1	1,000000	
	2.07 Pomieszczenie porządkowe	0		
	2.08 Brudownik	1	1,000000	
	2.10 Galeria	0		
	2.11 Łaźnia - umywalnia	1	1,000000	
	2.12 Toaleta personelu	0		
	2.13 Pokój socjalny	1	1,000000	
	2.14 Korytarz	1	1,000000	
	2.15 Przedpokój	0		
	2.16 Pokój 3-osobowy	1	1,000000	
	2.17 Pokój 1-osobowy	0		
	2.18 Łazienka	0		
	2.19 Łazienka	0		
	2.20 Pokój 2-osobowy	1	1,000000	
	2.21 Łazienka	0		
	2.22 Pokój 2-osobowy	1	1,000000	
	2.23 Pokój 2-osobowy	1	1,000000	
	2.24 Łazienka	0		
	2.25 Pokój 2-osobowy	0		
	2.26 Łazienka	0		
	2.27 Łazienka	0		
	2.28 Pokój 2-osobowy	1	1,000000	
	2.29 Łazienka	0		
	2.30 Pokój 2-osobowy	0		
	2.31 Pokój 2-osobowy	1	1,000000	
	2.32 Łazienka	0		
	2.33 Łazienka	0		
	2.34 Pokój 2-osobowy	1	1,000000	
	2.35 Jadalnia z aneksem kuchennym	1	1,000000	
	2.36 Pomieszczenie porządkowe	1	1,000000	
	2.37 Łazienka	1	1,000000	
	2.38 Pokój 2-osobowy	1	1,000000	
	2.39 Łazienka	0		
	2.40 Pokój 2-osobowy	1	1,000000	
	RAZEM:		20,000000	kpl. 20,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Podłogi piętro		
		2.01 Rekreacja	4,94*7,0	34,580000
		2.03+2.04 Magazyn pościeli	3,21*3,59	11,523900
		2.05 Rekreacja - sala muzyczna	4,94*7,0	34,580000
		2.06 Pralnia podręczna	2,68*1,91+1,0*1,5	6,618800
		2.07 Pomieszczenie porządkowe	0	
		2.08 Brudownik	3,09*2,04	6,303600
		2.10 Galeria	0	
		2.11 Łaźnia - umywalnia	3,20*5,61	17,952000
		2.12 Toaleta personelu	1,0*2,6	2,600000
		2.13 Pokój socjalny	3,21*3,83	12,294300
		2.14 Korytarz	93,8	93,800000
		2.15 Przedpokój	1,8*2,0	3,600000
		2.16 Pokój 3-osobowy	3,3*5,48	18,084000
		2.17 Pokój 1-osobowy	0	
		2.18 Łazienka	2,15*1,91	4,106500
		2.19 Łazienka	2,15*1,95	4,192500
		2.20 Pokój 2-osobowy	15,1	15,100000
		2.21 Łazienka	2,18*2,02	4,403600
		2.22 Pokój 2-osobowy	18,5	18,500000
		2.23 Pokój 2-osobowy	18,5	18,500000
		2.24 Łazienka	2,18*2,02	4,403600
		2.25 Pokój 2-osobowy	0	
		2.26 Łazienka	2,15-1,95	0,200000
		2.27 Łazienka	2,15*1,91	4,106500
		2.28 Pokój 2-osobowy	15,6	15,600000
		2.29 Łazienka	2,19*2,05	4,489500
		2.30 Pokój 2-osobowy	0	
		2.31 Pokój 2-osobowy	16,9	16,900000
		2.32 Łazienka	1,95*2,21	4,309500
		2.33 Łazienka	1,95*2,26	4,407000
		2.34 Pokój 2-osobowy	13,7	13,700000
		2.35 Jadalnia z aneksem kuchennym	45,2	45,200000
		2.36 Pomieszczenie porządkowe	2,7*1,7	4,590000
		2.37 Łazienka	1,95*2,36	4,602000
		2.38 Pokój 2-osobowy	19,6	19,600000
		2.39 Łazienka	2,18*2,02	4,403600
		2.40 Pokój 2-osobowy	2,65*4,91	13,011500
		RAZEM:	466,262400	m2 466,262
1.3	KNRW 202/923/1	Ostłony okien, folią polietylenową		
		Wyliczenie ilości robót:		
			225,667	225,667000
		RAZEM:	225,667000	m2 225,667

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.4	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Sufity piętro		
		2.01 Rekreacja	4,94*7,0	34,580000
		2.03+2.04 Magazyn pościeli	3,21*3,59	11,523900
		2.05 Rekreacja - sala muzyczna	4,94*7,0	34,580000
		2.06 Pralnia podręczna	2,68*1,91+1,0*1,5	6,618800
		2.07 Pomieszczenie porządkowe	0	
		2.08 Brudownik	3,09*2,04	6,303600
		2.10 Galeria	0	
		2.11 Łazienka - umywalnia	3,20*5,61	17,952000
		2.12 Toaleta personelu	1,0*2,6	2,600000
		2.13 Pokój socjalny	3,21*3,83	12,294300
		2.14 Korytarz	93,8	93,800000
		2.15 Przedpokój	1,8*2,0	3,600000
		2.16 Pokój 3-osobowy	3,3*5,48	18,084000
		2.17 Pokój 1-osobowy	0	
		2.18 Łazienka	2,15*1,91	4,106500
		2.19 Łazienka	2,15*1,95	4,192500
		2.20 Pokój 2-osobowy	15,1	15,100000
		2.21 Łazienka	2,18*2,02	4,403600
		2.22 Pokój 2-osobowy	18,5	18,500000
		2.23 Pokój 2-osobowy	18,5	18,500000
		2.24 Łazienka	2,18*2,02	4,403600
		2.25 Pokój 2-osobowy	0	
		2.26 Łazienka	2,15*1,95	0,200000
		2.27 Łazienka	2,15*1,91	4,106500
		2.28 Pokój 2-osobowy	15,6	15,600000
		2.29 Łazienka	2,19*2,05	4,489500
		2.30 Pokój 2-osobowy	0	
		2.31 Pokój 2-osobowy	16,9	16,900000
		2.32 Łazienka	1,95*2,21	4,309500
		2.33 Łazienka	1,95*2,26	4,407000
		2.34 Pokój 2-osobowy	13,7	13,700000
		2.35 Jadalnia z aneksem kuchennym	45,2	45,200000
		2.36 Pomieszczenie porządkowe	2,7*1,7	4,590000
		2.37 Łazienka	1,95*2,36	4,602000
		2.38 Pokój 2-osobowy	19,6	19,600000
		2.39 Łazienka	2,18*2,02	4,403600
		2.40 Pokój 2-osobowy	2,65*4,91	13,011500
		RAZEM:	466,262400	m2
				466,262

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.5	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ściany piętro		
	2.01 Rekreacja	(4,94+4,94+7,0+7,0)*3,04	72,595200	
	2.03+2.04 Magazyn pościeli	(3,21+3,21+3,59+3,59)*3,04	41,344000	
	2.05 Rekreacja - sala muzyczna	(4,94+4,94+7,0+7,0)*3,04	72,595200	
	2.06 Pralnia podręczna	(2,68+1,91+2,68+1,91+1,0+1,0+1,5+1,5)*3,04	43,107200	
	2.07 Pomieszczenie porządkowe	0		
	2.08 Brudownik	(3,09+3,09+2,04+2,04)*3,04	31,190400	
	2.10 Galeria	0		
	2.11 Łaźnia - umywalnia	(3,20+3,20+5,61+5,61)*3,04	53,564800	
	2.12 Toaleta personelu	(1,0+1,0+2,6+2,6)*1,0	7,200000	
	2.13 Pokój socjalny	(3,21+3,21+3,83+3,83)*3,04	42,803200	
	2.14 Korytarz	(9,3+16,0+9,3+1,8+8,0+16,0+9,3+1,8+1,67+1,67-3,1-3,1)*3,04	208,665600	
		(7,8+7,8+1,53)*3,04	52,075200	
		(9,2+8,7)*3,04	54,416000	
		(0,85+0,85)*3,04	5,168000	
	2.15 Przedpokój	(1,8+1,8+2,0+2,0)*3,04	23,104000	
	2.16 Pokój 3-osobowy	(3,3+3,3+5,48+5,48)*3,04	53,382400	
	2.17 Pokój 1-osobowy	0		
	2.18 Łazienka	(2,15+2,15+1,91+1,91)*1,0	8,120000	
	2.19 Łazienka	(2,15+2,15+1,95+1,95)*1,0	8,200000	
	2.20 Pokój 2-osobowy	(2,02+0,6+2,46+0,6+1,1+1,5+2,5+0,3+1,2+3,0)*3,04	46,451200	
	2.21 Łazienka	(2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0	8,400000	
	2.22 Pokój 2-osobowy	(1,0+0,6+0,3+1,2+1,5+1,9+1,3+1,08+1,8+3,5+2,2+2,0+0,3+0,5+1,1)*3,04	61,651200	
	2.23 Pokój 2-osobowy	(1,0+0,6+0,3+1,2+1,5+1,9+1,3+1,08+1,8+3,5+2,2+2,0+0,3+0,5+1,1)*3,04	61,651200	
	2.24 Łazienka	(2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0	8,400000	
	2.25 Pokój 2-osobowy	0		
	2.26 Łazienka	(2,15+2,15+1,95+1,95)*1,0	8,200000	
	2.27 Łazienka	(2,15+2,15+1,91+1,91)*1,0	8,120000	
	2.28 Pokój 2-osobowy	(2,59+1,0+1,02+1,69+1,04+2,05+2,4+2,1+3,9+0,5)*3,04	55,601600	
	2.29 Łazienka	(2,19+2,19+2,05+2,05)*1,0	8,480000	
	2.30 Pokój 2-osobowy	0		
	2.31 Pokój 2-osobowy	(2,17+4,0+3,42+4,7+1,09+1,12)*3,04	50,160000	
	2.32 Łazienka	(1,95+1,95+2,21+2,21)*1,0	8,320000	
	2.33 Łazienka	(1,95+1,95+2,26+2,26)*1,0	8,420000	
	2.34 Pokój 2-osobowy	(2,49+4,3+2,25+2,0+0,5+1,0+1,7)*3,04	43,289600	
	2.35 Jadalnia z aneksem kuchennym	(1,42+1,32+1,53+0,85+4,4+0,9+1,48+3,27+1,48+0,9+6,5+2,33+0,5+0,7+0,7+1,0+1,52+0,6)*3,04	95,456000	
	2.36 Pomieszczenie porządkowe	(2,7+2,7+1,7+1,7)*3,04	26,752000	
	2.37 Łazienka	(1,95+1,95+2,36+2,36)*1,0	8,620000	
	2.38 Pokój 2-osobowy	(2,35+2,72+2,7+2,14+1,06+2,7+1,6+2,4+2,4+0,6+0,6)*3,04	64,660800	
	2.39 Łazienka	(2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0	8,400000	
	2.40 Pokój 2-osobowy	(2,65+2,65+4,91+4,91)*3,04	45,964800	
	Stolarka piętro			
	2.01 Rekreacja (DA2x2+O7+O4x6+Dz2)	-(1,4*2,57)*2-(0,9*2,0)-(0,9*1,8)*6-(0,9*2,67)	-21,119000	
	2.03+2.04 Magazyn pościeli (D4K+O4x3)	-(0,9*2,0)-(0,9*1,8)*3	-6,660000	
	2.05 Rekreacja - sala muzyczna (DAz5+O4x4+DAz3+DA5)	-(1,7*2,0)-(0,9*1,8)*4-(1,7*2,57)-(1,4*2,57)	-17,847000	
	2.06 Pralnia podręczna (D7+O4)	-(0,9*2,0)-(0,9*1,8)	-3,420000	
	2.07 Pomieszczenie porządkowe	0		
	2.08 Brudownik (D7+O1)	-(0,9*2,0)-(0,9*0,9)	-2,610000	
	2.10 Galeria	0		
	2.11 Łaźnia - umywalnia (D7+O1x2))	-(0,9*2,0)-(0,9*0,9)*2	-3,420000	
	2.12 Toaleta personelu (D7)	0		
	2.13 Pokój socjalny (D6+O4x2)	-(0,9*2,0)-(0,9*1,8)*2	-5,040000	

Roboty budowlane remontowe w budynku "C" Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - PIĘTRO 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.14	Korytarz (D5x10+D4K+DA1+DA4+D6x2+O7x2+D7x4+D2x2)	-(0,9*2,0)*10-(0,9*2,0)-(1,4*2,57)-(1,4*2,57)-(0,9*2,0)*2-(1,8*1,8)*2-(0,9*2,0)*4-(0,6*2,0)*2	-46,676000	
2.15	Przedpokój (D7+D5x2+D6)	-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)*2-(0,9*2,0)	-7,200000	
2.16	Pokój 3-osobowy (O2+O4x2+D5)	-(0,6*1,8)-(0,9*1,8)*2-(0,9*2,0)	-6,120000	
2.17	Pokój 1-osobowy	0		
2.18	Łazienka	0		
2.19	Łazienka	0		
2.20	Pokój 2-osobowy (O4+Dz2+D5+D7)	-(0,9*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-7,623000	
2.21	Łazienka	0		
2.22	Pokój 2-osobowy (O2+O4+Dz2+D5+D7)	-(0,6*1,8)-(0,9*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-8,703000	
2.23	Pokój 2-osobowy (O2+O4+Dz2+D5+D7)	-(0,6*1,8)-(0,9*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-8,703000	
2.24	Łazienka	0		
2.25	Pokój 2-osobowy	0		
2.26	Łazienka	0		
2.27	Łazienka	0		
2.28	Pokój 2-osobowy (O3+Dz2+D5+D7)	-(0,8*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-7,443000	
2.29	Łazienka	0		
2.30	Pokój 2-osobowy	0		
2.31	Pokój 2-osobowy (O3+Dz2+D5+D7)	-(0,8*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-7,443000	
2.32	Łazienka	0		
2.33	Łazienka	0		
2.34	Pokój 2-osobowy (O4+Dz2+D5+D7)	-(0,9*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-7,623000	
2.35	Jadalnia z aneksem kuchennym (DA3+D6+O4x10+O5)	-(1,4*2,57)-(0,9*2,0)-(0,9*1,8*10)-(1,0*1,8)	-23,398000	
2.36	Pomieszczenie porządkowe (D5)	-0,9*2,0	-1,800000	
2.37	Łazienka	0		
2.38	Pokój 2-osobowy (O3x2+D5+D&+Dz2)	-(0,8*1,8)*2-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)	-8,883000	
2.39	Łazienka	0		
2.40	Pokój 2-osobowy (O4x2+O2+D5+D7)	-(0,9*1,8)*2-(0,6*1,8)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-7,920000	
2.33	Łazienka	0		
	Ościeża piętro			
2.01	Rekreacja (DA2x2+O7+O4x6+Dz2)	(1,4+2,57+2,57)*0,15*2+(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15*6+(0,9+2,67+2,67)*0,15	7,683000	
2.03+2.04	Magazyn pościeli (D4K+O4x3)	(0,9+1,8+1,8)*0,15*3	2,025000	
2.05	Rekreacja - sala muzyczna (DAz5+O4x4+DAz3+DA5)	(1,7+2,0+2,0)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15*4+(1,7+2,57+2,57)*0,15+(1,4+2,57+2,57)*0,15	5,562000	
2.06	Pralnia podręczna (D7+O4)	(0,9+1,8+1,8)*0,15	0,675000	
2.07	Pomieszczenie porządkowe	0		
2.08	Brudownik (D7+O1)	(0,9+0,9+0,9)*0,15	0,405000	
2.10	Galeria	0		
2.11	Łaźnia - umywalnia (D7+O1x2)	(0,9+0,9+0,9)*0,15*2	0,810000	
2.12	Toaleta personelu (D7)	0		
2.13	Pokój socjalny (D6+O4x2)	(0,9+1,8+1,8)*0,15*2	1,350000	
2.14	Korytarz (D5x10+D4K+DA1+DA4+D6x2+O7x2+D7x4+D2x2)	(1,4+2,5+2,57)*0,15+(1,4+2,5+2,57)*0,15+(1,8+1,8+1,8)*0,15*2	3,561000	
2.15	Przedpokój (D7+D5x2+D6)	0		
2.16	Pokój 3-osobowy (O2+O4x2+D5)	(0,6+1,8+1,8)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15*2	1,980000	
2.17	Pokój 1-osobowy	0		
2.18	Łazienka	0		
2.19	Łazienka	0		
2.20	Pokój 2-osobowy (O4+Dz2+D5+D7)	(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15	2,346000	
2.21	Łazienka	0		
2.22	Pokój 2-osobowy (O2+O4+Dz2+D5+D7)	(0,6+1,8+1,8)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)+(0,9+2,0+2,0)*0,15	8,280000	
2.23	Pokój 2-osobowy (O2+O4+Dz2+D5+D7)	(0,6+1,8+1,8)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)+(0,9+2,0+2,0)*0,15	8,280000	

Roboty budowlane remontowe w budynku "C" Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - PIĘTRO 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.24 Łazienka	0			
2.25 Pokój 2-osobowy	0			
2.26 Łazienka	0			
2.27 Łazienka	0			
2.28 Pokój 2-osobowy (O3+Dz2+D5+D7)	$(0,8+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15$		2,331000	
2.29 Łazienka	0			
2.30 Pokój 2-osobowy	0			
2.31 Pokój 2-osobowy (O3+Dz2+D5+D7)	$(0,8+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15$		2,331000	
2.32 Łazienka	0			
2.33 Łazienka	0			
2.34 Pokój 2-osobowy (O4+Dz2+D5+D7)	$(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15$		2,346000	
2.35 Jadalnia z aneksem kuchennym (DA3+D6+O4x10+O5)	$(1,4+2,57+2,57)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15*10+(1,0+1,8+1,8)*0,15$		9,156000	
2.36 Pomieszczenie porządkowe (D5)	0			
2.37 Łazienka	0			
2.38 Pokój 2-osobowy (O3x2+D5+D7+Dz2)	$(0,8+1,8+1,8)*0,15*2+(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15$		2,991000	
2.39 Łazienka	0			
2.40 Pokój 2-osobowy (O4x2+O2+D5+D7)	$(0,9+1,8+1,8)*0,15*2+(0,6+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15$		2,715000	
RAZEM:			1 259,705600 m2	1 259,706

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.6	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynków - sufity 20% Krotność=0,2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Sufity piętro			
	2.01 Rekreacja	4,94*7,0	34,580000	
	2.03+2.04 Magazyn pościeli	3,21*3,59	11,523900	
	2.05 Rekreacja - sala muzyczna	4,94*7,0	34,580000	
	2.06 Pralnia podręczna	2,68*1,91+1,0*1,5	6,618800	
	2.07 Pomieszczenie porządkowe	0		
	2.08 Brudownik	3,09*2,04	6,303600	
	2.10 Galeria	0		
	2.11 Łazienka - umywalnia	3,20*5,61	17,952000	
	2.12 Toaleta personelu	1,0*2,6	2,600000	
	2.13 Pokój socjalny	3,21*3,83	12,294300	
	2.14 Korytarz	93,8	93,800000	
	2.15 Przedpokój	1,8*2,0	3,600000	
	2.16 Pokój 3-osobowy	3,3*5,48	18,084000	
	2.17 Pokój 1-osobowy	0		
	2.18 Łazienka	2,15*1,91	4,106500	
	2.19 Łazienka	2,15*1,95	4,192500	
	2.20 Pokój 2-osobowy	15,1	15,100000	
	2.21 Łazienka	2,18*2,02	4,403600	
	2.22 Pokój 2-osobowy	18,5	18,500000	
	2.23 Pokój 2-osobowy	18,5	18,500000	
	2.24 Łazienka	2,18*2,02	4,403600	
	2.25 Pokój 2-osobowy	0		
	2.26 Łazienka	2,15-1,95	0,200000	
	2.27 Łazienka	2,15*1,91	4,106500	
	2.28 Pokój 2-osobowy	15,6	15,600000	
	2.29 Łazienka	2,19*2,05	4,489500	
	2.30 Pokój 2-osobowy	0		
	2.31 Pokój 2-osobowy	16,9	16,900000	
	2.32 Łazienka	1,95*2,21	4,309500	
	2.33 Łazienka	1,95*2,26	4,407000	
	2.34 Pokój 2-osobowy	13,7	13,700000	
	2.35 Jadalnia z aneksem kuchennym	45,2	45,200000	
	2.36 Pomieszczenie porządkowe	2,7*1,7	4,590000	
	2.37 Łazienka	1,95*2,36	4,602000	
	2.38 Pokój 2-osobowy	19,6	19,600000	
	2.39 Łazienka	2,18*2,02	4,403600	
	2.40 Pokój 2-osobowy	2,65*4,91	13,011500	
		RAZEM:	466,262400	m2
				466,262

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.7	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - ściany 20% Krotność=0,2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ściany piętro			
	2.01 Rekreacja	(4,94+4,94+7,0+7,0)*3,04		72,595200
	2.03+2.04 Magazyn pościeli	(3,21+3,21+3,59+3,59)*3,04		41,344000
	2.05 Rekreacja - sala muzyczna	(4,94+4,94+7,0+7,0)*3,04		72,595200
	2.06 Pralnia podręczna	(2,68+1,91+2,68+1,91+1,0+1,0+1,5+1,5)*3,04		43,107200
	2.07 Pomieszczenie porządkowe	0		
	2.08 Brudownik	(3,09+3,09+2,04+2,04)*3,04		31,190400
	2.10 Galeria	0		
	2.11 Łazienka - umywalnia	(3,20+3,20+5,61+5,61)*3,04		53,564800
	2.12 Toaleta personelu	(1,0+1,0+2,6+2,6)*1,0		7,200000
	2.13 Pokój socjalny	(3,21+3,21+3,83+3,83)*3,04		42,803200
	2.14 Korytarz	(9,3+16,0+9,3+1,8+8,0+16,0+9,3+1,8+1,67+1,67-3,1-3,1)*3,04		208,665600
		(7,8+7,8+1,53)*3,04		52,075200
		(9,2+8,7)*3,04		54,416000
		(0,85+0,85)*3,04		5,168000
	2.15 Przedpokój	(1,8+1,8+2,0+2,0)*3,04		23,104000
	2.16 Pokój 3-osobowy	(3,3+3,3+5,48+5,48)*3,04		53,382400
	2.17 Pokój 1-osobowy	0		
	2.18 Łazienka	(2,15+2,15+1,91+1,91)*1,0		8,120000
	2.19 Łazienka	(2,15+2,15+1,95+1,95)*1,0		8,200000
	2.20 Pokój 2-osobowy	(2,02+0,6+2,46+0,6+1,1+1,5+2,5+0,3+1,2+3,0)*3,04		46,451200
	2.21 Łazienka	(2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0		8,400000
	2.22 Pokój 2-osobowy	(1,0+0,6+0,3+1,2+1,5+1,9+1,3+1,08+1,8+3,5+2,2+2,0+0,3+0,5+1,1)*3,04		61,651200
	2.23 Pokój 2-osobowy	(1,0+0,6+0,3+1,2+1,5+1,9+1,3+1,08+1,8+3,5+2,2+2,0+0,3+0,5+1,1)*3,04		61,651200
	2.24 Łazienka	(2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0		8,400000
	2.25 Pokój 2-osobowy	0		
	2.26 Łazienka	(2,15+2,15+1,95+1,95)*1,0		8,200000
	2.27 Łazienka	(2,15+2,15+1,91+1,91)*1,0		8,120000
	2.28 Pokój 2-osobowy	(2,59+1,0+1,02+1,69+1,04+2,05+2,4+2,1+3,9+0,5)*3,04		55,601600
	2.29 Łazienka	(2,19+2,19+2,05+2,05)*1,0		8,480000
	2.30 Pokój 2-osobowy	0		
	2.31 Pokój 2-osobowy	(2,17+4,0+3,42+4,7+1,09+1,12)*3,04		50,160000
	2.32 Łazienka	(1,95+1,95+2,21+2,21)*1,0		8,320000
	2.33 Łazienka	(1,95+1,95+2,26+2,26)*1,0		8,420000
	2.34 Pokój 2-osobowy	(2,49+4,3+2,25+2,0+0,5+1,0+1,7)*3,04		43,289600
	2.35 Jadalnia z aneksem kuchennym	(1,42+1,32+1,53+0,85+4,4+0,9+1,48+3,27+1,48+0,9+6,5+2,33+0,5+0,7+0,7+1,0+1,52+0,6)*3,04		95,456000
	2.36 Pomieszczenie porządkowe	(2,7+2,7+1,7+1,7)*3,04		26,752000
	2.37 Łazienka	(1,95+1,95+2,36+2,36)*1,0		8,620000
	2.38 Pokój 2-osobowy	(2,35+2,72+2,7+2,14+1,06+2,7+1,6+2,4+2,4+0,6+0,6)*3,04		64,660800
	2.39 Łazienka	(2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0		8,400000
	2.40 Pokój 2-osobowy	(2,65+2,65+4,91+4,91)*3,04		45,964800
	Stolarka piętro			
	2.01 Rekreacja (DA2x2+O7+O4x6+Dz2)	-(1,4*2,57)*2-(0,9*2,0)-(0,9*1,8)*6-(0,9*2,67)		-21,119000
	2.03+2.04 Magazyn pościeli (D4K+O4x3)	-(0,9*2,0)-(0,9*1,8)*3		-6,660000
	2.05 Rekreacja - sala muzyczna (DAz5+O4x4+DAz3+DA5)	-(1,7*2,0)-(0,9*1,8)*4-(1,7*2,57)-(1,4*2,57)		-17,847000
	2.06 Pralnia podręczna (D7+O4)	-(0,9*2,0)-(0,9*1,8)		-3,420000
	2.07 Pomieszczenie porządkowe	0		
	2.08 Brudownik (D7+O1)	-(0,9*2,0)-(0,9*0,9)		-2,610000
	2.10 Galeria	0		
	2.11 Łazienka - umywalnia (D7+O1x2))	-(0,9*2,0)-(0,9*0,9)*2		-3,420000
	2.12 Toaleta personelu (D7)	0		

Roboty budowlane remontowe w budynku "C" Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - PIĘTRO 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.13	Pokój socjalny (D6+O4x2)	-(0,9*2,0)-(0,9*1,8)*2	-5,040000	
2.14	Korytarz (D5x10+D4K+DA1+DA4+D6x2+O7x2+D7x4+D2x2)	-(0,9*2,0)*10-(0,9*2,0)-(1,4*2,57)-(1,4*2,57)-(0,9*2,0)*2-(1,8*1,8)*2-(0,9*2,0)*4-(0,6*2,0)*2	-46,676000	
2.15	Przedpokój (D7+D5x2+D6)	-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)*2-(0,9*2,0)	-7,200000	
2.16	Pokój 3-osobowy (O2+O4x2+D5)	-(0,6*1,8)-(0,9*1,8)*2-(0,9*2,0)	-6,120000	
2.17	Pokój 1-osobowy	0		
2.18	Łazienka	0		
2.19	Łazienka	0		
2.20	Pokój 2-osobowy (O4+Dz2+D5+D7)	-(0,9*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-7,623000	
2.21	Łazienka	0		
2.22	Pokój 2-osobowy (O2+O4+Dz2+D5+D7)	-(0,6*1,8)-(0,9*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-8,703000	
2.23	Pokój 2-osobowy (O2+O4+Dz2+D5+D7)	-(0,6*1,8)-(0,9*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-8,703000	
2.24	Łazienka	0		
2.25	Pokój 2-osobowy	0		
2.26	Łazienka	0		
2.27	Łazienka	0		
2.28	Pokój 2-osobowy (O3+Dz2+D5+D7)	-(0,8*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-7,443000	
2.29	Łazienka	0		
2.30	Pokój 2-osobowy	0		
2.31	Pokój 2-osobowy (O3+Dz2+D5+D7)	-(0,8*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-7,443000	
2.32	Łazienka	0		
2.33	Łazienka	0		
2.34	Pokój 2-osobowy (O4+Dz2+D5+D7)	-(0,9*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-7,623000	
2.35	Jadalnia z aneksem kuchennym (DA3+D6+O4x10+O5)	-(1,4*2,57)-(0,9*2,0)-(0,9*1,8*10)-(1,0*1,8)	-23,398000	
2.36	Pomieszczenie porządkowe (D5)	-0,9*2,0	-1,800000	
2.37	Łazienka	0		
2.38	Pokój 2-osobowy (O3x2+D5+D&+Dz2)	-(0,8*1,8)*2-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)	-8,883000	
2.39	Łazienka	0		
2.40	Pokój 2-osobowy (O4x2+O2+D5+D7)	-(0,9*1,8)*2-(0,6*1,8)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-7,920000	
2.33	Łazienka	0		
	Ościeża piętro			
2.01	Rekreacja (DA2x2+O7+O4x6+Dz2)	(1,4+2,57+2,57)*0,15*2+(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15*6+(0,9+2,67+2,67)*0,15	7,683000	
2.03+2.04	Magazyn pościeli (D4K+O4x3)	(0,9+1,8+1,8)*0,15*3	2,025000	
2.05	Rekreacja - sala muzyczna (DAz5+O4x4+DAz3+DA5)	(1,7+2,0+2,0)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15*4+(1,7+2,57+2,57)*0,15+(1,4+2,57+2,57)*0,15	5,562000	
2.06	Pralnia podręczna (D7+O4)	(0,9+1,8+1,8)*0,15	0,675000	
2.07	Pomieszczenie porządkowe	0		
2.08	Brudownik (D7+O1)	(0,9+0,9+0,9)*0,15	0,405000	
2.10	Galeria	0		
2.11	Łaźnia - umywalnia (D7+O1x2)	(0,9+0,9+0,9)*0,15*2	0,810000	
2.12	Toaleta personelu (D7)	0		
2.13	Pokój socjalny (D6+O4x2)	(0,9+1,8+1,8)*0,15*2	1,350000	
2.14	Korytarz (D5x10+D4K+DA1+DA4+D6x2+O7x2+D7x4+D2x2)	(1,4+2,5+2,57)*0,15+(1,4+2,5+2,57)*0,15+(1,8+1,8+1,8)*0,15*2	3,561000	
2.15	Przedpokój (D7+D5x2+D6)	0		
2.16	Pokój 3-osobowy (O2+O4x2+D5)	(0,6+1,8+1,8)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15*2	1,980000	
2.17	Pokój 1-osobowy	0		
2.18	Łazienka	0		
2.19	Łazienka	0		
2.20	Pokój 2-osobowy (O4+Dz2+D5+D7)	(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15	2,346000	
2.21	Łazienka	0		
2.22	Pokój 2-osobowy (O2+O4+Dz2+D5+D7)	(0,6+1,8+1,8)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)+(0,9+2,0+2,0)*0,15	8,280000	
2.23	Pokój 2-osobowy	(0,6+1,8+1,8)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)+(0,9+2,0+2,0)*0,15		

Roboty budowlane remontowe w budynku "C" Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - PIĘTRO 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	(O2+O4+Dz2+D5+D7)	$7+2,67+(0,9+2,0+2,0)*0,15$	8,280000	
2.24	Łazienka	0		
2.25	Pokój 2-osobowy	0		
2.26	Łazienka	0		
2.27	Łazienka	0		
2.28	Pokój 2-osobowy (O3+Dz2+D5+D7)	$(0,8+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15$	2,331000	
2.29	Łazienka	0		
2.30	Pokój 2-osobowy	0		
2.31	Pokój 2-osobowy (O3+Dz2+D5+D7)	$(0,8+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15$	2,331000	
2.32	Łazienka	0		
2.33	Łazienka	0		
2.34	Pokój 2-osobowy (O4+Dz2+D5+D7)	$(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15$	2,346000	
2.35	Jadalnia z aneksem kuchennym (DA3+D6+O4x10+O5)	$(1,4+2,57+2,57)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15*10+(1,0+1,8+1,8)*0,15$	9,156000	
2.36	Pomieszczenie porządkowe (D5)	0		
2.37	Łazienka	0		
2.38	Pokój 2-osobowy (O3x2+D5+D7+Dz2)	$(0,8+1,8+1,8)*0,15*2+(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15$	2,991000	
2.39	Łazienka	0		
2.40	Pokój 2-osobowy (O4x2+O2+D5+D7)	$(0,9+1,8+1,8)*0,15*2+(0,6+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15$	2,715000	
RAZEM:			1 259,705600	m2 1 259,706

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Sufity piętro		
		2.01 Rekreacja	4,94*7,0	34,580000
		2.03+2.04 Magazyn pościeli	3,21*3,59	11,523900
		2.05 Rekreacja - sala muzyczna	4,94*7,0	34,580000
		2.06 Pralnia podręczna	2,68*1,91+1,0*1,5	6,618800
		2.07 Pomieszczenie porządkowe	0	
		2.08 Brudownik	3,09*2,04	6,303600
		2.10 Galeria	0	
		2.11 Łaźnia - umywalnia	3,20*5,61	17,952000
		2.12 Toaleta personelu	1,0*2,6	2,600000
		2.13 Pokój socjalny	3,21*3,83	12,294300
		2.14 Korytarz	93,8	93,800000
		2.15 Przedpokój	1,8*2,0	3,600000
		2.16 Pokój 3-osobowy	3,3*5,48	18,084000
		2.17 Pokój 1-osobowy	0	
		2.18 Łazienka	2,15*1,91	4,106500
		2.19 Łazienka	2,15*1,95	4,192500
		2.20 Pokój 2-osobowy	15,1	15,100000
		2.21 Łazienka	2,18*2,02	4,403600
		2.22 Pokój 2-osobowy	18,5	18,500000
		2.23 Pokój 2-osobowy	18,5	18,500000
		2.24 Łazienka	2,18*2,02	4,403600
		2.25 Pokój 2-osobowy	0	
		2.26 Łazienka	2,15-1,95	0,200000
		2.27 Łazienka	2,15*1,91	4,106500
		2.28 Pokój 2-osobowy	15,6	15,600000
		2.29 Łazienka	2,19*2,05	4,489500
		2.30 Pokój 2-osobowy	0	
		2.31 Pokój 2-osobowy	16,9	16,900000
		2.32 Łazienka	1,95*2,21	4,309500
		2.33 Łazienka	1,95*2,26	4,407000
		2.34 Pokój 2-osobowy	13,7	13,700000
		2.35 Jadalnia z aneksem kuchennym	45,2	45,200000
		2.36 Pomieszczenie porządkowe	2,7*1,7	4,590000
		2.37 Łazienka	1,95*2,36	4,602000
		2.38 Pokój 2-osobowy	19,6	19,600000
		2.39 Łazienka	2,18*2,02	4,403600
		2.40 Pokój 2-osobowy	2,65*4,91	13,011500
		RAZEM:	466,262400	m2 466,262

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.9	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ściany piętro			
	2.01 Rekreacja	(4,94+4,94+7,0+7,0)*3,04	72,595200	
	2.03+2.04 Magazyn pościeli	(3,21+3,21+3,59+3,59)*3,04	41,344000	
	2.05 Rekreacja - sala muzyczna	(4,94+4,94+7,0+7,0)*3,04	72,595200	
	2.06 Pralnia podręczna	(2,68+1,91+2,68+1,91+1,0+1,0+1,5+1,5)*3,04	43,107200	
	2.07 Pomieszczenie porządkowe	0		
	2.08 Brudownik	(3,09+3,09+2,04+2,04)*3,04	31,190400	
	2.10 Galeria	0		
	2.11 Łaźnia - umywalnia	(3,20+3,20+5,61+5,61)*3,04	53,564800	
	2.12 Toaleta personelu	(1,0+1,0+2,6+2,6)*1,0	7,200000	
	2.13 Pokój socjalny	(3,21+3,21+3,83+3,83)*3,04	42,803200	
	2.14 Korytarz	(9,3+16,0+9,3+1,8+8,0+16,0+9,3+1,8+1,67+1,67-3,1-3,1)*3,04	208,665600	
		(7,8+7,8+1,53)*3,04	52,075200	
		(9,2+8,7)*3,04	54,416000	
		(0,85+0,85)*3,04	5,168000	
	2.15 Przedpokój	(1,8+1,8+2,0+2,0)*3,04	23,104000	
	2.16 Pokój 3-osobowy	(3,3+3,3+5,48+5,48)*3,04	53,382400	
	2.17 Pokój 1-osobowy	0		
	2.18 Łazienka	(2,15+2,15+1,91+1,91)*1,0	8,120000	
	2.19 Łazienka	(2,15+2,15+1,95+1,95)*1,0	8,200000	
	2.20 Pokój 2-osobowy	(2,02+0,6+2,46+0,6+1,1+1,5+2,5+0,3+1,2+3,0)*3,04	46,451200	
	2.21 Łazienka	(2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0	8,400000	
	2.22 Pokój 2-osobowy	(1,0+0,6+0,3+1,2+1,5+1,9+1,3+1,08+1,8+3,5+2,2+2,0+0,3+0,5+1,1)*3,04	61,651200	
	2.23 Pokój 2-osobowy	(1,0+0,6+0,3+1,2+1,5+1,9+1,3+1,08+1,8+3,5+2,2+2,0+0,3+0,5+1,1)*3,04	61,651200	
	2.24 Łazienka	(2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0	8,400000	
	2.25 Pokój 2-osobowy	0		
	2.26 Łazienka	(2,15+2,15+1,95+1,95)*1,0	8,200000	
	2.27 Łazienka	(2,15+2,15+1,91+1,91)*1,0	8,120000	
	2.28 Pokój 2-osobowy	(2,59+1,0+1,02+1,69+1,04+2,05+2,4+2,1+3,9+0,5)*3,04	55,601600	
	2.29 Łazienka	(2,19+2,19+2,05+2,05)*1,0	8,480000	
	2.30 Pokój 2-osobowy	0		
	2.31 Pokój 2-osobowy	(2,17+4,0+3,42+4,7+1,09+1,12)*3,04	50,160000	
	2.32 Łazienka	(1,95+1,95+2,21+2,21)*1,0	8,320000	
	2.33 Łazienka	(1,95+1,95+2,26+2,26)*1,0	8,420000	
	2.34 Pokój 2-osobowy	(2,49+4,3+2,25+2,0+0,5+1,0+1,7)*3,04	43,289600	
	2.35 Jadalnia z aneksem kuchennym	(1,42+1,32+1,53+0,85+4,4+0,9+1,48+3,27+1,48+0,9+6,5+2,33+0,5+0,7+0,7+1,0+1,52+0,6)*3,04	95,456000	
	2.36 Pomieszczenie porządkowe	(2,7+2,7+1,7+1,7)*3,04	26,752000	
	2.37 Łazienka	(1,95+1,95+2,36+2,36)*1,0	8,620000	
	2.38 Pokój 2-osobowy	(2,35+2,72+2,7+2,14+1,06+2,7+1,6+2,4+2,4+0,6+0,6)*3,04	64,660800	
	2.39 Łazienka	(2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0	8,400000	
	2.40 Pokój 2-osobowy	(2,65+2,65+4,91+4,91)*3,04	45,964800	
	Stolarka piętro			
	2.01 Rekreacja (DA2x2+O7+O4x6+Dz2)	-(1,4*2,57)*2-(0,9*2,0)-(0,9*1,8)*6-(0,9*2,67)	-21,119000	
	2.03+2.04 Magazyn pościeli (D4K+O4x3)	-(0,9*2,0)-(0,9*1,8)*3	-6,660000	
	2.05 Rekreacja - sala muzyczna (DAz5+O4x4+DAz3+DA5)	-(1,7*2,0)-(0,9*1,8)*4-(1,7*2,57)-(1,4*2,57)	-17,847000	
	2.06 Pralnia podręczna (D7+O4)	-(0,9*2,0)-(0,9*1,8)	-3,420000	
	2.07 Pomieszczenie porządkowe	0		
	2.08 Brudownik (D7+O1)	-(0,9*2,0)-(0,9*0,9)	-2,610000	
	2.10 Galeria	0		
	2.11 Łaźnia - umywalnia (D7+O1x2)	-(0,9*2,0)-(0,9*0,9)*2	-3,420000	
	2.12 Toaleta personelu (D7)	0		
	2.13 Pokój socjalny (D6+O4x2)	-(0,9*2,0)-(0,9*1,8)*2	-5,040000	

Roboty budowlane remontowe w budynku "C" Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - PIĘTRO 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.14	Korytarz (D5x10+D4K+DA1+DA4+D6x2+O7x2+D7x4+D2x2)	-(0,9*2,0)*10-(0,9*2,0)-(1,4*2,57)-(1,4*2,57)-(0,9*2,0)*2-(1,8*1,8)*2-(0,9*2,0)*4-(0,6*2,0)*2	-46,676000	
2.15	Przedpokój (D7+D5x2+D6)	-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)*2-(0,9*2,0)	-7,200000	
2.16	Pokój 3-osobowy (O2+O4x2+D5)	-(0,6*1,8)-(0,9*1,8)*2-(0,9*2,0)	-6,120000	
2.17	Pokój 1-osobowy	0		
2.18	Łazienka	0		
2.19	Łazienka	0		
2.20	Pokój 2-osobowy (O4+Dz2+D5+D7)	-(0,9*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-7,623000	
2.21	Łazienka	0		
2.22	Pokój 2-osobowy (O2+O4+Dz2+D5+D7)	-(0,6*1,8)-(0,9*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-8,703000	
2.23	Pokój 2-osobowy (O2+O4+Dz2+D5+D7)	-(0,6*1,8)-(0,9*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-8,703000	
2.24	Łazienka	0		
2.25	Pokój 2-osobowy	0		
2.26	Łazienka	0		
2.27	Łazienka	0		
2.28	Pokój 2-osobowy (O3+Dz2+D5+D7)	-(0,8*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-7,443000	
2.29	Łazienka	0		
2.30	Pokój 2-osobowy	0		
2.31	Pokój 2-osobowy (O3+Dz2+D5+D7)	-(0,8*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-7,443000	
2.32	Łazienka	0		
2.33	Łazienka	0		
2.34	Pokój 2-osobowy (O4+Dz2+D5+D7)	-(0,9*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-7,623000	
2.35	Jadalnia z aneksem kuchennym (DA3+D6+O4x10+O5)	-(1,4*2,57)-(0,9*2,0)-(0,9*1,8*10)-(1,0*1,8)	-23,398000	
2.36	Pomieszczenie porządkowe (D5)	-0,9*2,0	-1,800000	
2.37	Łazienka	0		
2.38	Pokój 2-osobowy (O3x2+D5+D&+Dz2)	-(0,8*1,8)*2-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)	-8,883000	
2.39	Łazienka	0		
2.40	Pokój 2-osobowy (O4x2+O2+D5+D7)	-(0,9*1,8)*2-(0,6*1,8)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-7,920000	
2.33	Łazienka	0		
Ościeża piętro				
2.01	Rekreacja (DA2x2+O7+O4x6+Dz2)	(1,4+2,57+2,57)*0,15*2+(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15*6+(0,9+2,67+2,67)*0,15	7,683000	
2.03+2.04	Magazyn pościeli (D4K+O4x3)	(0,9+1,8+1,8)*0,15*3	2,025000	
2.05	Rekreacja - sala muzyczna (DAz5+O4x4+DAz3+DA5)	(1,7+2,0+2,0)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15*4+(1,7+2,57+2,57)*0,15+(1,4+2,57+2,57)*0,15	5,562000	
2.06	Pralnia podręczna (D7+O4)	(0,9+1,8+1,8)*0,15	0,675000	
2.07	Pomieszczenie porządkowe	0		
2.08	Brudownik (D7+O1)	(0,9+0,9+0,9)*0,15	0,405000	
2.10	Galeria	0		
2.11	Łaźnia - umywalnia (D7+O1x2)	(0,9+0,9+0,9)*0,15*2	0,810000	
2.12	Toaleta personelu (D7)	0		
2.13	Pokój socjalny (D6+O4x2)	(0,9+1,8+1,8)*0,15*2	1,350000	
2.14	Korytarz (D5x10+D4K+DA1+DA4+D6x2+O7x2+D7x4+D2x2)	(1,4+2,5+2,57)*0,15+(1,4+2,5+2,57)*0,15+(1,8+1,8+1,8)*0,15*2	3,561000	
2.15	Przedpokój (D7+D5x2+D6)	0		
2.16	Pokój 3-osobowy (O2+O4x2+D5)	(0,6+1,8+1,8)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15*2	1,980000	
2.17	Pokój 1-osobowy	0		
2.18	Łazienka	0		
2.19	Łazienka	0		
2.20	Pokój 2-osobowy (O4+Dz2+D5+D7)	(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15	2,346000	
2.21	Łazienka	0		
2.22	Pokój 2-osobowy (O2+O4+Dz2+D5+D7)	(0,6+1,8+1,8)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)+(0,9+2,0+2,0)*0,15	8,280000	
2.23	Pokój 2-osobowy (O2+O4+Dz2+D5+D7)	(0,6+1,8+1,8)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)+(0,9+2,0+2,0)*0,15	8,280000	

Roboty budowlane remontowe w budynku "C" Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - PIĘTRO 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.24 Łazienka	0			
2.25 Pokój 2-osobowy	0			
2.26 Łazienka	0			
2.27 Łazienka	0			
2.28 Pokój 2-osobowy (O3+Dz2+D5+D7)	(0,8+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15		2,331000	
2.29 Łazienka	0			
2.30 Pokój 2-osobowy	0			
2.31 Pokój 2-osobowy (O3+Dz2+D5+D7)	(0,8+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15		2,331000	
2.32 Łazienka	0			
2.33 Łazienka	0			
2.34 Pokój 2-osobowy (O4+Dz2+D5+D7)	(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15		2,346000	
2.35 Jadalnia z aneksem kuchennym (DA3+D6+O4x10+O5)	(1,4+2,57+2,57)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15*10+(1,0+1,8+1,8)*0,15		9,156000	
2.36 Pomieszczenie porządkowe (D5)	0			
2.37 Łazienka	0			
2.38 Pokój 2-osobowy (O3x2+D5+D7+Dz2)	(0,8+1,8+1,8)*0,15*2+(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15		2,991000	
2.39 Łazienka	0			
2.40 Pokój 2-osobowy (O4x2+O2+D5+D7)	(0,9+1,8+1,8)*0,15*2+(0,6+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15		2,715000	
RAZEM:			1 259,705600	m2
				1 259,706

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.10	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Sufity piętro			
	2.01 Rekreacja	4,94*7,0	34,580000	
	2.03+2.04 Magazyn pościeli	3,21*3,59	11,523900	
	2.05 Rekreacja - sala muzyczna	4,94*7,0	34,580000	
	2.06 Pralnia podręczna	2,68*1,91+1,0*1,5	6,618800	
	2.07 Pomieszczenie porządkowe	0		
	2.08 Brudownik	3,09*2,04	6,303600	
	2.10 Galeria	0		
	2.11 Łazienka - umywalnia	3,20*5,61	17,952000	
	2.12 Toaleta personelu	1,0*2,6	2,600000	
	2.13 Pokój socjalny	3,21*3,83	12,294300	
	2.14 Korytarz	93,8	93,800000	
	2.15 Przedpokój	1,8*2,0	3,600000	
	2.16 Pokój 3-osobowy	3,3*5,48	18,084000	
	2.17 Pokój 1-osobowy	0		
	2.18 Łazienka	2,15*1,91	4,106500	
	2.19 Łazienka	2,15*1,95	4,192500	
	2.20 Pokój 2-osobowy	15,1	15,100000	
	2.21 Łazienka	2,18*2,02	4,403600	
	2.22 Pokój 2-osobowy	18,5	18,500000	
	2.23 Pokój 2-osobowy	18,5	18,500000	
	2.24 Łazienka	2,18*2,02	4,403600	
	2.25 Pokój 2-osobowy	0		
	2.26 Łazienka	2,15*1,95	0,200000	
	2.27 Łazienka	2,15*1,91	4,106500	
	2.28 Pokój 2-osobowy	15,6	15,600000	
	2.29 Łazienka	2,19*2,05	4,489500	
	2.30 Pokój 2-osobowy	0		
	2.31 Pokój 2-osobowy	16,9	16,900000	
	2.32 Łazienka	1,95*2,21	4,309500	
	2.33 Łazienka	1,95*2,26	4,407000	
	2.34 Pokój 2-osobowy	13,7	13,700000	
	2.35 Jadalnia z aneksem kuchennym	45,2	45,200000	
	2.36 Pomieszczenie porządkowe	2,7*1,7	4,590000	
	2.37 Łazienka	1,95*2,36	4,602000	
	2.38 Pokój 2-osobowy	19,6	19,600000	
	2.39 Łazienka	2,18*2,02	4,403600	
	2.40 Pokój 2-osobowy	2,65*4,91	13,011500	
		RAZEM:	466,262400	m2
				466,262

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.11	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ściany piętro			
	2.01 Rekreacja	$(4,94+4,94+7,0+7,0)*3,04$		72,595200
	2.03+2.04 Magazyn pościeli	$(3,21+3,21+3,59+3,59)*3,04$		41,344000
	2.05 Rekreacja - sala muzyczna	$(4,94+4,94+7,0+7,0)*3,04$		72,595200
	2.06 Pralnia podręczna	$(2,68+1,91+2,68+1,91+1,0+1,0+1,5+1,5)*3,04$		43,107200
	2.07 Pomieszczenie porządkowe	0		
	2.08 Brudownik	$(3,09+3,09+2,04+2,04)*3,04$		31,190400
	2.10 Galeria	0		
	2.11 Łaźnia - umywalnia	$(3,20+3,20+5,61+5,61)*3,04$		53,564800
	2.12 Toaleta personelu	$(1,0+1,0+2,6+2,6)*1,0$		7,200000
	2.13 Pokój socjalny	$(3,21+3,21+3,83+3,83)*3,04$		42,803200
	2.14 Korytarz	$(9,3+16,0+9,3+1,8+8,0+16,0+9,3+1,8+1,67+1,67-3,1-3,1)*3,04$		208,665600
		$(7,8+7,8+1,53)*3,04$		52,075200
		$(9,2+8,7)*3,04$		54,416000
		$(0,85+0,85)*3,04$		5,168000
	2.15 Przedpokój	$(1,8+1,8+2,0+2,0)*3,04$		23,104000
	2.16 Pokój 3-osobowy	$(3,3+3,3+5,48+5,48)*3,04$		53,382400
	2.17 Pokój 1-osobowy	0		
	2.18 Łazienka	$(2,15+2,15+1,91+1,91)*1,0$		8,120000
	2.19 Łazienka	$(2,15+2,15+1,95+1,95)*1,0$		8,200000
	2.20 Pokój 2-osobowy	$(2,02+0,6+2,46+0,6+1,1+1,5+2,5+0,3+1,2+3,0)*3,04$		46,451200
	2.21 Łazienka	$(2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0$		8,400000
	2.22 Pokój 2-osobowy	$(1,0+0,6+0,3+1,2+1,5+1,9+1,3+1,08+1,8+3,5+2,2+2,0+0,3+0,5+1,1)*3,04$		61,651200
	2.23 Pokój 2-osobowy	$(1,0+0,6+0,3+1,2+1,5+1,9+1,3+1,08+1,8+3,5+2,2+2,0+0,3+0,5+1,1)*3,04$		61,651200
	2.24 Łazienka	$(2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0$		8,400000
	2.25 Pokój 2-osobowy	0		
	2.26 Łazienka	$(2,15+2,15+1,95+1,95)*1,0$		8,200000
	2.27 Łazienka	$(2,15+2,15+1,91+1,91)*1,0$		8,120000
	2.28 Pokój 2-osobowy	$(2,59+1,0+1,02+1,69+1,04+2,05+2,4+2,1+3,9+0,5)*3,04$		55,601600
	2.29 Łazienka	$(2,19+2,19+2,05+2,05)*1,0$		8,480000
	2.30 Pokój 2-osobowy	0		
	2.31 Pokój 2-osobowy	$(2,17+4,0+3,42+4,7+1,09+1,12)*3,04$		50,160000
	2.32 Łazienka	$(1,95+1,95+2,21+2,21)*1,0$		8,320000
	2.33 Łazienka	$(1,95+1,95+2,26+2,26)*1,0$		8,420000
	2.34 Pokój 2-osobowy	$(2,49+4,3+2,25+2,0+0,5+1,0+1,7)*3,04$		43,289600
	2.35 Jadalnia z aneksem kuchennym	$(1,42+1,32+1,53+0,85+4,4+0,9+1,48+3,27+1,48+0,9+6,5+2,33+0,5+0,7+0,7+1,0+1,52+0,6)*3,04$		95,456000
	2.36 Pomieszczenie porządkowe	$(2,7+2,7+1,7+1,7)*3,04$		26,752000
	2.37 Łazienka	$(1,95+1,95+2,36+2,36)*1,0$		8,620000
	2.38 Pokój 2-osobowy	$(2,35+2,72+2,7+2,14+1,06+2,7+1,6+2,4+2,4+0,6+0,6)*3,04$		64,660800
	2.39 Łazienka	$(2,18+2,18+2,02+2,02)*1,0$		8,400000
	2.40 Pokój 2-osobowy	$(2,65+2,65+4,91+4,91)*3,04$		45,964800
	Stolarka piętro			
	2.01 Rekreacja (DA2x2+O7+O4x6+Dz2)	$-(1,4*2,57)*2-(0,9*2,0)-(0,9*1,8)*6-(0,9*2,67)$		-21,119000
	2.03+2.04 Magazyn pościeli (D4K+O4x3)	$-(0,9*2,0)-(0,9*1,8)*3$		-6,660000
	2.05 Rekreacja - sala muzyczna (DAz5+O4x4+DAz3+DA5)	$-(1,7*2,0)-(0,9*1,8)*4-(1,7*2,57)-(1,4*2,57)$		-17,847000
	2.06 Pralnia podręczna (D7+O4)	$-(0,9*2,0)-(0,9*1,8)$		-3,420000
	2.07 Pomieszczenie porządkowe	0		
	2.08 Brudownik (D7+O1)	$-(0,9*2,0)-(0,9*0,9)$		-2,610000
	2.10 Galeria	0		
	2.11 Łaźnia - umywalnia (D7+O1x2))	$-(0,9*2,0)-(0,9*0,9)*2$		-3,420000
	2.12 Toaleta personelu (D7)	0		
	2.13 Pokój socjalny (D6+O4x2)	$-(0,9*2,0)-(0,9*1,8)*2$		-5,040000

Roboty budowlane remontowe w budynku "C" Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - PIĘTRO 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.14	Korytarz (D5x10+D4K+DA1+DA4+D6x2+O7x2+D7x4+D2x2)	-(0,9*2,0)*10-(0,9*2,0)-(1,4*2,57)-(1,4*2,57)-(0,9*2,0)*2-(1,8*1,8)*2-(0,9*2,0)*4-(0,6*2,0)*2	-46,676000	
2.15	Przedpokój (D7+D5x2+D6)	-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)*2-(0,9*2,0)	-7,200000	
2.16	Pokój 3-osobowy (O2+O4x2+D5)	-(0,6*1,8)-(0,9*1,8)*2-(0,9*2,0)	-6,120000	
2.17	Pokój 1-osobowy	0		
2.18	Łazienka	0		
2.19	Łazienka	0		
2.20	Pokój 2-osobowy (O4+Dz2+D5+D7)	-(0,9*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-7,623000	
2.21	Łazienka	0		
2.22	Pokój 2-osobowy (O2+O4+Dz2+D5+D7)	-(0,6*1,8)-(0,9*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-8,703000	
2.23	Pokój 2-osobowy (O2+O4+Dz2+D5+D7)	-(0,6*1,8)-(0,9*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-8,703000	
2.24	Łazienka	0		
2.25	Pokój 2-osobowy	0		
2.26	Łazienka	0		
2.27	Łazienka	0		
2.28	Pokój 2-osobowy (O3+Dz2+D5+D7)	-(0,8*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-7,443000	
2.29	Łazienka	0		
2.30	Pokój 2-osobowy	0		
2.31	Pokój 2-osobowy (O3+Dz2+D5+D7)	-(0,8*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-7,443000	
2.32	Łazienka	0		
2.33	Łazienka	0		
2.34	Pokój 2-osobowy (O4+Dz2+D5+D7)	-(0,9*1,8)-(0,9*2,67)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-7,623000	
2.35	Jadalnia z aneksem kuchennym (DA3+D6+O4x10+O5)	-(1,4*2,57)-(0,9*2,0)-(0,9*1,8*10)-(1,0*1,8)	-23,398000	
2.36	Pomieszczenie porządkowe (D5)	-0,9*2,0	-1,800000	
2.37	Łazienka	0		
2.38	Pokój 2-osobowy (O3x2+D5+D&+Dz2)	-(0,8*1,8)*2-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)-(0,9*2,67)	-8,883000	
2.39	Łazienka	0		
2.40	Pokój 2-osobowy (O4x2+O2+D5+D7)	-(0,9*1,8)*2-(0,6*1,8)-(0,9*2,0)-(0,9*2,0)	-7,920000	
2.33	Łazienka	0		
	Ościeża piętro			
2.01	Rekreacja (DA2x2+O7+O4x6+Dz2)	(1,4+2,57+2,57)*0,15*2+(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15*6+(0,9+2,67+2,67)*0,15	7,683000	
2.03+2.04	Magazyn pościeli (D4K+O4x3)	(0,9+1,8+1,8)*0,15*3	2,025000	
2.05	Rekreacja - sala muzyczna (DAz5+O4x4+DAz3+DA5)	(1,7+2,0+2,0)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15*4+(1,7+2,57+2,57)*0,15+(1,4+2,57+2,57)*0,15	5,562000	
2.06	Pralnia podręczna (D7+O4)	(0,9+1,8+1,8)*0,15	0,675000	
2.07	Pomieszczenie porządkowe	0		
2.08	Brudownik (D7+O1)	(0,9+0,9+0,9)*0,15	0,405000	
2.10	Galeria	0		
2.11	Łaźnia - umywalnia (D7+O1x2)	(0,9+0,9+0,9)*0,15*2	0,810000	
2.12	Toaleta personelu (D7)	0		
2.13	Pokój socjalny (D6+O4x2)	(0,9+1,8+1,8)*0,15*2	1,350000	
2.14	Korytarz (D5x10+D4K+DA1+DA4+D6x2+O7x2+D7x4+D2x2)	(1,4+2,5+2,57)*0,15+(1,4+2,5+2,57)*0,15+(1,8+1,8+1,8)*0,15*2	3,561000	
2.15	Przedpokój (D7+D5x2+D6)	0		
2.16	Pokój 3-osobowy (O2+O4x2+D5)	(0,6+1,8+1,8)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15*2	1,980000	
2.17	Pokój 1-osobowy	0		
2.18	Łazienka	0		
2.19	Łazienka	0		
2.20	Pokój 2-osobowy (O4+Dz2+D5+D7)	(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15	2,346000	
2.21	Łazienka	0		
2.22	Pokój 2-osobowy (O2+O4+Dz2+D5+D7)	(0,6+1,8+1,8)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)+(0,9+2,0+2,0)*0,15	8,280000	
2.23	Pokój 2-osobowy (O2+O4+Dz2+D5+D7)	(0,6+1,8+1,8)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)+(0,9+2,0+2,0)*0,15	8,280000	

Roboty budowlane remontowe w budynku "C" Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - PIĘTRO 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.24 Łazienka	0			
2.25 Pokój 2-osobowy	0			
2.26 Łazienka	0			
2.27 Łazienka	0			
2.28 Pokój 2-osobowy (O3+Dz2+D5+D7)	(0,8+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15		2,331000	
2.29 Łazienka	0			
2.30 Pokój 2-osobowy	0			
2.31 Pokój 2-osobowy (O3+Dz2+D5+D7)	(0,8+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15		2,331000	
2.32 Łazienka	0			
2.33 Łazienka	0			
2.34 Pokój 2-osobowy (O4+Dz2+D5+D7)	(0,9+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15		2,346000	
2.35 Jadalnia z aneksem kuchennym (DA3+D6+O4x10+O5)	(1,4+2,57+2,57)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+1,8+1,8)*0,15*10+(1,0+1,8+1,8)*0,15		9,156000	
2.36 Pomieszczenie porządkowe (D5)	0			
2.37 Łazienka	0			
2.38 Pokój 2-osobowy (O3x2+D5+D7+Dz2)	(0,8+1,8+1,8)*0,15*2+(0,9+2,0+2,0)*0,15+(0,9+2,67+2,67)*0,15		2,991000	
2.39 Łazienka	0			
2.40 Pokój 2-osobowy (O4x2+O2+D5+D7)	(0,9+1,8+1,8)*0,15*2+(0,6+1,8+1,8)*0,15+(0,9+2,0+2,0)*0,15		2,715000	
RAZEM:			1 259,705600	m2
				1 259,706

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.12	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek - podłogi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Podłogi piętro		
		2.01 Rekreacja	4,94*7,0	34,580000
		2.03+2.04 Magazyn pościeli	3,21*3,59	11,523900
		2.05 Rekreacja - sala muzyczna	4,94*7,0	34,580000
		2.06 Pralnia podręczna	2,68*1,91+1,0*1,5	6,618800
		2.07 Pomieszczenie porządkowe	0	
		2.08 Brudownik	3,09*2,04	6,303600
		2.10 Galeria	0	
		2.11 Łazienka - umywalnia	3,20*5,61	17,952000
		2.12 Toaleta personelu	1,0*2,6	2,600000
		2.13 Pokój socjalny	3,21*3,83	12,294300
		2.14 Korytarz	93,8	93,800000
		2.15 Przedpokój	1,8*2,0	3,600000
		2.16 Pokój 3-osobowy	3,3*5,48	18,084000
		2.17 Pokój 1-osobowy	0	
		2.18 Łazienka	2,15*1,91	4,106500
		2.19 Łazienka	2,15*1,95	4,192500
		2.20 Pokój 2-osobowy	15,1	15,100000
		2.21 Łazienka	2,18*2,02	4,403600
		2.22 Pokój 2-osobowy	18,5	18,500000
		2.23 Pokój 2-osobowy	18,5	18,500000
		2.24 Łazienka	2,18*2,02	4,403600
		2.25 Pokój 2-osobowy	0	
		2.26 Łazienka	2,15-1,95	0,200000
		2.27 Łazienka	2,15*1,91	4,106500
		2.28 Pokój 2-osobowy	15,6	15,600000
		2.29 Łazienka	2,19*2,05	4,489500
		2.30 Pokój 2-osobowy	0	
		2.31 Pokój 2-osobowy	16,9	16,900000
		2.32 Łazienka	1,95*2,21	4,309500
		2.33 Łazienka	1,95*2,26	4,407000
		2.34 Pokój 2-osobowy	13,7	13,700000
		2.35 Jadalnia z aneksem kuchennym	45,2	45,200000
		2.36 Pomieszczenie porządkowe	2,7*1,7	4,590000
		2.37 Łazienka	1,95*2,36	4,602000
		2.38 Pokój 2-osobowy	19,6	19,600000
		2.39 Łazienka	2,18*2,02	4,403600
		2.40 Pokój 2-osobowy	2,65*4,91	13,011500
		RAZEM:	466,262400	m2
				466,262

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	484,23768		
2.	Robotnicy grupa I	r-g	128,7522		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			612,98988		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Demontaż, usuwanie, wnoszenie, montaż wyposażenia w remontowanych pomieszczeniach	kpl.	20		
2.	Deski iglaste obrzynane klasa III	m3	0,07447		
3.	Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	499,222		
4.	Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20 mm	m2	252,95369		
5.	Gips budowlany szpachlowy	kg	103,55808		
6.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,6248		
7.	Mydło techniczne	kg	37,97129		
8.	Piasek do zapraw	m3	1,72597		
9.	Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	375,05034		
10.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	t	1,51885		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Środek transportowy (1)	m-g	5,17791		
2.	Wyciąg	m-g	3,45193		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			8,62984		

002. IV

L p.	Podsta- wa wycen- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
Malowanie pokoi i Korytarza				
1	Analioza	Demontaż i montaż wyposażenia iprze- stawianie mebli	szt	1.00+ 1.00+ 1.00 = 3.000
2	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	42.11+ 20.62+ 19.95 = 82.680
3	KNR-W 2- 02 0923-01	Ostony okien folią polietylenową	m ²	15.24+ 6.52+ 6.52 = 28.280
4	KNR-W 4- 01 1204-09	Analogia Zeskrobanie i zmycie starej far- by	m ²	16.68+ 11.15+ 109.92 = 137.750
5	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowa- nie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	16.68+ 11.50+ 10.99 = 39.170
6	KNR-W 2- 02 1521-02	Malowanie technologią natrysku kroplo- wego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropłowy bez pod- kładu	m ²	8.34+ 5.57+ 5.49 = 19.400
7	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	51.238+ 25.02+ 24.20 = 100.458
8	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	115.63+ 25.02+ 84.83 = 225.480
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	44.71+ 25.02+ 24.20 = 93.930
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	107.645 +85.59+ 84.83 = 278.065
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	6.52+ 25.02+ 24.20 = 55.740
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	8.24+ 85.59+ 84.83 = 178.660
13	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek- podłogi	m ²	42.11+ 20.62+ 19.95 = 82.680
14	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²	6.60+ 2.20+ 2.20 = 11.000
15	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłogi ścian folią.	m ²	131.60
16	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w po- mieszczeniach o powierzchni podłogi po- nad 5 m2	m ²	171.91
17	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowa- nie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 10%	m ²	17.19
18	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	171.91
19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	171.91
20	KNR-W 4- 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek podłogi	m ²	102.10

3	Grupa	Oddział nr V góra (obiekt nr 2 II piętro)				
3.1	Element	Korytarz - nr 1 (przy windzie i klatce schodowej), pow. 47,30m2				
3.1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią				
	Wyliczenie ilości robót:					
	korytarz, pow. 47,30m2		47,30	47,300000		
				RAZEM:	47,300000	m2 47,300
3.1.2	KNRW 202/923/1	Osłony okien, drzwi folią polietylenową				
	Wyliczenie ilości robót:					
	korytarz - drzwi i okna		0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+1,15*1,4	8,410000		
				RAZEM:	8,410000	m2 8,410
3.1.3	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5' m2 - sufity				
	Wyliczenie ilości robót:					
			47,30	47,300000		
				RAZEM:	47,300000	m2 47,300
3.1.4	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5' m2 - ściany				
	Wyliczenie ilości robót:					
			(3,8+4,89+3,8+4,89)*3,7-2,1	62,206000		
				RAZEM:	62,206000	m2 62,206
3.1.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity				
	Wyliczenie ilości robót:					
			47,30	47,300000		
				RAZEM:	47,300000	m2 47,300
3.1.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany				
	Wyliczenie ilości robót:					
			62,206	62,206000		
				RAZEM:	62,206000	m2 62,206
3.1.7	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów				
	Wyliczenie ilości robót:					
	malowanie farbami emulsyjnymi tynków sufitów		47,30	47,300000		
				RAZEM:	47,300000	m2 47,300
3.1.8	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian				
	Wyliczenie ilości robót:					
	malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian		62,206	62,206000		
				RAZEM:	62,206000	m2 62,206

Roboty budowlane remontowe w pomieszczeniach Oddziału nr V (obiekt nr 2 i nr 5) Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.1.9	KNRW 401/1209/14 (1)	Analogia - Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, ościeżnice drzwiowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,9+2,0+2,0)*(1+1)	9,800000	
		RAZEM:	9,800000	m
3.1.10	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek - podłogi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		podłogi	47,30	47,300000
		RAZEM:	47,300000	m2
3.1.11	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi i okna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi i okna	8,410	8,410000
		RAZEM:	8,410000	m2
3.2	Element	Korytarz - nr 2 (do łazienki ogólnodostępnej, razem ze schowkiem), pow. 8,40m2		
3.2.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytarz, pow. 8,40m2	8,40	8,400000
		RAZEM:	8,400000	m2
3.2.2	KNRW 202/923/1	Oslony okien, drzwi folią polietylenową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytarz - drzwi	0,6*2,0*2+0,9*2,0*3	7,800000
		RAZEM:	7,800000	m2
3.2.3	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
			8,40	8,400000
		RAZEM:	8,400000	m2
3.2.4	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
			(1,32+1,32+1,32+1,32+6,36+6,36)*3,7-2,1	64,500000
		RAZEM:	64,500000	m2
3.2.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
			8,40	8,400000
		RAZEM:	8,400000	m2
3.2.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
			64,50	64,500000
		RAZEM:	64,500000	m2
3.2.7	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		malowanie farbami emulsyjnymi tynków sufitów	8,40	8,400000
		RAZEM:	8,400000	m2
3.2.8	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian	64,50	64,500000
		RAZEM:	64,500000	m2
3.2.9	KNRW 401/1209/14 (1)	Analogia - Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, ościeżnice drzwiowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,9+2,0+2,0)*(1+1)	9,800000	
		RAZEM:	9,800000	m
3.2.10	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek - podłogi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		podłogi	8,40	8,400000
		RAZEM:	8,400000	m2
3.2.11	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi i okna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi i okna	7,80	7,800000
		RAZEM:	7,800000	m2

Roboty budowlane remontowe w pomieszczeniach Oddziału nr V (obiekt nr 2 i nr 5) Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.3	Element	Korytarz - nr 3 (do izolacji i pomieszczeń socjalno - gospodarczych), pow. 22,20m²		
3.3.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytarz, pow. 22,40m ²		22,200000
				22,20
				RAZEM: 22,200000
3.3.2	KNRW 202/923/1	Oslony okien, drzwi folią polietylenową	m2	22,200
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytarz + drzwi		0,6*2,0+0,9*2,0*4+1,0*2,1
				10,500000
				RAZEM: 10,500000
3.3.3	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5' m ² - sufity	m2	10,500
		Wyliczenie ilości robót:		
				22,20
				22,200000
				RAZEM: 22,200000
3.3.4	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5' m ² - ściany	m2	22,200
		Wyliczenie ilości robót:		
				(1,84+1,84+12,07+12,07)*3,7-2,1
				100,834000
				RAZEM: 100,834000
3.3.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity	m2	100,834
		Wyliczenie ilości robót:		
				22,2
				22,200000
				RAZEM: 22,200000
3.3.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany	m2	22,200
		Wyliczenie ilości robót:		
				100,834
				100,834000
				RAZEM: 100,834000
3.3.7	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	100,834
		Wyliczenie ilości robót:		
		malowanie farbami emulsyjnymi tynków sufitów		22,20
				22,200000
				RAZEM: 22,200000
3.3.8	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	22,200
		Wyliczenie ilości robót:		
		malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian		100,834
				100,834000
				RAZEM: 100,834000
3.3.9	KNRW 401/1209/14 (1)	Analogia - Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, ościeżnice drzwiowe	m2	100,834
		Wyliczenie ilości robót:		
				(0,9+2,0+2,0)*1
				4,900000
				RAZEM: 4,900000
3.3.10	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek - podłogi	m	4,900
		Wyliczenie ilości robót:		
		podłogi		22,20
				22,200000
				RAZEM: 22,200000
3.3.11	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi i okna	m2	22,200
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi i okna		10,50
				10,500000
				RAZEM: 10,500000
3.4	Element	Łazienka ogólnodostępna, pow. 30,20m²	m2	10,500
3.4.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		łazienka ogólnodostępna, pow. 30,20m ²		30,20
				30,200000
				RAZEM: 30,200000
3.4.2	KNRW 202/923/1	Oslony okien, drzwi folią polietylenową	m2	30,200
		Wyliczenie ilości robót:		
		łazienka ogólnodostępna - drzwi i okna		0,9*2,0*6+1,45+2,1
				14,350000
				RAZEM: 14,350000
3.4.3	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5' m ² - sufity	m2	14,350
		Wyliczenie ilości robót:		
				30,20
				30,200000
				RAZEM: 30,200000

Roboty budowlane remontowe w pomieszczeniach Oddziału nr V (obiekt nr 2 i nr 5) Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.4.4	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m ² - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,1+4,1+7,37+7,37)*3,2-2,5	70,908000	
		RAZEM:	70,908000	m2
3.4.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30,20	30,200000	
		RAZEM:	30,200000	m2
3.4.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		70,908	70,908000	
		RAZEM:	70,908000	m2
3.4.7	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		malowanie farbami emulsyjnymi tynków sufitów	30,20	
			30,200000	
		RAZEM:	30,200000	m2
3.4.8	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian		
			70,908	
		RAZEM:	70,908000	m2
3.4.9	KNRW 401/1209/14 (1)	Analogia - Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, ościeżnice drzwiowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,9+2,0+2,0)*(1+1+1+1+1+1)	29,400000	
		RAZEM:	29,400000	m
3.4.10	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m ²		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
3.4.11	KNR 202/1016/3 (4)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
3.4.12	KNR 202/1019/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0 m ²		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,9*2,0)*1	1,800000	
		RAZEM:	1,800000	m2
3.4.13	KNRW 401/921/16	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z szyldami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
3.4.14	KNRW 401/1210/10 (1)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarki drzwiowej i szafek, ponad 1,0 m ² , 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,9*2,0)*2*6	21,600000	
		RAZEM:	21,600000	m2
3.4.15	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek - podłogi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		podłogi	30,20	
			30,200000	
		RAZEM:	30,200000	m2
3.4.16	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi i okna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi i okna	14,35	
			14,350000	
		RAZEM:	14,350000	m2
3.5	Element	Łazienka (przy wejściu do jadalni), pow. 21,73m²		
3.5.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		łazienka przy wejściu do jadalni, pow. 21,73m ²	21,73	
			21,730000	
		RAZEM:	21,730000	m2

Roboty budowlane remontowe w pomieszczeniach Oddziału nr V (obiekt nr 2 i nr 5) Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.5.2	KNRW 202/923/1	Oslony okien, drzwi folią polietylenową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		łazienka przy wejściu do jadalni - drzwi i okna	0,8*2,0+0,6*0,8*4+1,2*2,1	
			6,040000	
3.5.3	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 - sufity	RAZEM: 6,040000 m2	6,040
		Wyliczenie ilości robót:		
			21,73	
			21,730000	
3.5.4	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 - ściany	RAZEM: 21,730000 m2	21,730
		Wyliczenie ilości robót:		
			(2,66+2,66+8,17+8,17)*3,13-2,0	
			65,795800	
3.5.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity	RAZEM: 65,795800 m2	65,796
		Wyliczenie ilości robót:		
			21,73	
			21,730000	
3.5.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany	RAZEM: 21,730000 m2	21,730
		Wyliczenie ilości robót:		
			65,796	
			65,796000	
3.5.7	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	RAZEM: 65,796000 m2	65,796
		Wyliczenie ilości robót:		
		malowanie farbami emulsyjnymi tynków sufitów	21,73	
			21,730000	
3.5.8	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	RAZEM: 21,730000 m2	21,730
		Wyliczenie ilości robót:		
		malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian	65,796	
			65,796000	
3.5.9	KNRW 401/1209/14 (1)	Analogia - Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, ościeżnice drzwiowe	RAZEM: 65,796000 m2	65,796
		Wyliczenie ilości robót:		
			(0,9+2,0+2,0)*1	
			4,900000	
3.5.10	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek - podłogi	RAZEM: 4,900000 m	4,900
		Wyliczenie ilości robót:		
		podłogi	21,73	
			21,730000	
3.5.11	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi i okna	RAZEM: 21,730000 m2	21,730
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi i okna	6,040	
			6,040000	
3.6	Element	Jadalnia, pow. 79,96m2	RAZEM: 6,040000 m2	6,040
3.6.1	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż wyposażenia, przestawianie, wynoszenie i wnoszenie mebli		
		Wyliczenie ilości robót:		
		jadalnia, pow. 79,96m2	1	
			1,000000	
3.6.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	RAZEM: 1,000000 kpl.	1,000
		Wyliczenie ilości robót:		
		jadalnia, pow. 79,96m2	79,96	
			79,960000	
3.6.3	KNRW 202/923/1	Oslony okien, drzwi folią polietylenową	RAZEM: 79,960000 m2	79,960
		Wyliczenie ilości robót:		
		jadalnia - drzwi i okna	1,1*2,0*3+1,29*2,0	
			9,180000	
3.6.4	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 - sufity	RAZEM: 9,180000 m2	9,180
		Wyliczenie ilości robót:		
			79,96	
			79,960000	
			79,960000 m2	79,960

Roboty budowlane remontowe w pomieszczeniach Oddziału nr V (obiekt nr 2 i nr 5) Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.6.5	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m ² - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,91+13,53+5,91+13,53)*3,7-2,1		141,756000
		RAZEM:		141,756000
3.6.6	KNRW 202/1521/2	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe), farba templewa biała, natrysk bez podkładu - uzupełnienie braków po naprawie uszkodzeń, przyjęto 2% - Gotele	m2	141,756
		Wyliczenie ilości robót:		
		(79,96+141,756)*0,02		4,434320
		RAZEM:		4,434320
3.6.7	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity	m2	79,960
		Wyliczenie ilości robót:		
		79,96		79,960000
		RAZEM:		79,960000
3.6.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany	m2	141,756
		Wyliczenie ilości robót:		
		141,756		141,756000
		RAZEM:		141,756000
3.6.9	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów - na tynku tapeta strukturalna, przyjęto wsp. = 1,1 Krotność=1,1	m2	79,960
		Wyliczenie ilości robót:		
		malowanie farbami emulsyjnymi tynków sufitów		79,960000
		RAZEM:		79,960000
3.6.10	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian - na tynku tapeta strukturalna, przyjęto wsp. = 1,1 Krotność=1,1	m2	141,756
		Wyliczenie ilości robót:		
		malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian		141,756000
		RAZEM:		141,756000
3.6.11	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek - podłogi	m2	79,960
		Wyliczenie ilości robót:		
		podłogi		79,960000
		RAZEM:		79,960000
3.6.12	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi i okna	m2	9,180
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi i okna		9,180000
		RAZEM:		9,180000
3.7	Element	Pokój (przy jadalni), pow. 27,75m²		
3.7.1	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż wyposażenia, przestawianie, wynoszenie i wnoszenie mebli		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój przy jadalni, pow. 27,75m ²		1,000000
		RAZEM:		1,000000
3.7.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	kpl.	1,000
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój przy jadalni, pow. 27,75m ²		27,750000
		RAZEM:		27,750000
3.7.3	KNRW 202/923/1	Oslony okien, drzwi folią polietylenową	m2	7,240
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój przy jadalni - drzwi i okna		7,240000
		RAZEM:		7,240000
3.7.4	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m ² - sufity	m2	27,750
		Wyliczenie ilości robót:		
		27,75		27,750000
		RAZEM:		27,750000
3.7.5	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m ² - ściany	m2	78,772
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,53+6,53+4,25+4,25)*3,7-1,0		78,772000
		RAZEM:		78,772000
3.7.6	KNRW 202/1521/2	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe), farba templewa biała, natrysk bez podkładu - uzupełnienie braków po naprawie uszkodzeń, przyjęto 2% - Gotele	m2	2,130
		Wyliczenie ilości robót:		
		(27,75+78,772)*0,02		2,130440
		RAZEM:		2,130440

Roboty budowlane remontowe w pomieszczeniach Oddziału nr V (obiekt nr 2 i nr 5) Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.7.7	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity		
	Wyliczenie ilości robót:			
		27,75	27,750000	
		RAZEM:	27,750000	m2
3.7.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		78,772	78,772000	
		RAZEM:	78,772000	m2
3.7.9	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów - na tynku tapeta strukturalna, przyjęto wsp. = 1,1		
	Wyliczenie ilości robót:			
	malowanie farbami emulsyjnymi tynków sufitów	27,75	27,750000	
		RAZEM:	27,750000	m2
3.7.10	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian - na tynku tapeta strukturalna, przyjęto wsp. = 1,1		
	Wyliczenie ilości robót:			
	malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian	78,772	78,772000	
		RAZEM:	78,772000	m2
3.7.11	KNRW 401/1209/14 (1)	Analogia - Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, ościeżnice drzwiowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(0,9+2,0+2,0)*1$	4,900000	
		RAZEM:	4,900000	m
3.7.12	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek - podłogi		
	Wyliczenie ilości robót:			
	podłogi	27,75	27,750000	
		RAZEM:	27,750000	m2
3.7.13	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi i okna		
	Wyliczenie ilości robót:			
	drzwi i okna	7,24	7,240000	
		RAZEM:	7,240000	m2
3.8	Element	Pokój (przy jadalni), pow. 28,35m2		
3.8.1	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż wyposażenia, przestawianie, wnoszenie i wnoszenie mebli		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pokój przy jadalni, pow. 30,04m2	1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl.
3.8.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pokój przy jadalni, pow. 28,35m2	28,35	28,350000	
		RAZEM:	28,350000	m2
3.8.3	KNRW 202/923/1	Oslony okien, drzwi folią polietylenową		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pokój przy jadalni - drzwi i okna	$1,1*2,0+1,2*2,1*1$	4,720000	
		RAZEM:	4,720000	m2
3.8.4	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 - sufity		
	Wyliczenie ilości robót:			
		28,35	28,350000	
		RAZEM:	28,350000	m2
3.8.5	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(6,53+6,53+4,45+4,45)*3,7-1,0$	80,252000	
		RAZEM:	80,252000	m2
3.8.6	KNRW 202/1521/2	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe), farba templewa biała, natrysk bez podkładu - uzupełnienie braków po naprawie uszkodzeń, przyjęto 2% - Gotele		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(28,35+80,252)*0,02$	2,172040	
		RAZEM:	2,172040	m2
3.8.7	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity		
	Wyliczenie ilości robót:			
		28,35	28,350000	
		RAZEM:	28,350000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.8.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		80,252	80,252000	
		RAZEM:	80,252000	m2 80,252
3.8.9	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów - na tynku tapeta strukturalna, przyjęto wsp. = 1,1 Krotność=1,1		
		Wyliczenie ilości robót:		
		malowanie farbami emulsyjnymi tynków sufitów	28,35	28,350000
		RAZEM:	28,350000	m2 28,350
3.8.10	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian - na tynku tapeta strukturalna, przyjęto wsp. = 1,1 Krotność=1,1		
		Wyliczenie ilości robót:		
		malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian	80,252	80,252000
		RAZEM:	80,252000	m2 80,252
3.8.11	KNRW 401/1209/14 (1)	Analogia - Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, ościeżnice drzwiowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,9+2,0+2,0)*1	4,900000	
		RAZEM:	4,900000	m 4,900
3.8.12	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek - podłogi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		podłogi	28,35	28,350000
		RAZEM:	28,350000	m2 28,350
3.8.13	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi i okna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi i okna	4,720	4,720000
		RAZEM:	4,720000	m2 4,720
3.9	Element	Pokój (przy jadalni), pow. 30,04m2		
3.9.1	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż wyposażenia, przestawianie, wynoszenie i wnoszenie mebli		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój przy jadalni, pow. 28,35m2	1	1,000000
		RAZEM:	1,000000	kpl. 1,000
3.9.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój przy jadalni, pow. 30,04m2	30,04	30,040000
		RAZEM:	30,040000	m2 30,040
3.9.3	KNRW 202/923/1	Oslony okien, drzwi folią polietylenową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój przy jadalni - drzwi i okna	1,1*2,0+1,2*2,1*3	9,760000
		RAZEM:	9,760000	m2 9,760
3.9.4	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 - sufit		
		Wyliczenie ilości robót:		
			30,04	30,040000
		RAZEM:	30,040000	m2 30,040
3.9.5	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
			(6,53+6,53+4,6+4,6)*3,7-1,0	81,362000
		RAZEM:	81,362000	m2 81,362
3.9.6	KNRW 202/1521/2	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe), farba templewa biała, natrysk bez podkładu - uzupełnienie braków po naprawie uszkodzeń, przyjęto 2% - Gotele		
		Wyliczenie ilości robót:		
			(30,04+81,362)*0,02	2,228040
		RAZEM:	2,228040	m2 2,228
3.9.7	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
			30,04	30,040000
		RAZEM:	30,040000	m2 30,040
3.9.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
			81,362	81,362000
		RAZEM:	81,362000	m2 81,362

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.9.9	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów - na tynku tapeta strukturalna, przyjęto wsp. = 1,1 Krotność=1,1 Wyliczenie ilości robót: malowanie farbami emulsyjnymi tynków sufitów 30,040 RAZEM: 30,040000	m2	30,040
3.9.10	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian - na tynku tapeta strukturalna, przyjęto wsp. = 1,1 Krotność=1,1 Wyliczenie ilości robót: malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian 81,362 RAZEM: 81,362000	m2	81,362
3.9.11	KNRW 401/1209/14 (1)	Analogia - Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, ościeżnice drzwiowe Wyliczenie ilości robót: (0,9+2,0+2,0)*1 4,900000 RAZEM: 4,900000	m	4,900
3.9.12	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek - podłogi Wyliczenie ilości robót: podłogi 30,04 RAZEM: 30,040000	m2	30,040
3.9.13	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi i okna Wyliczenie ilości robót: drzwi i okna 9,760 RAZEM: 9,760000	m2	9,760
3.10	Element	WC, pow. 2,52m2 RAZEM: 9,760000	m2	9,760
3.10.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią Wyliczenie ilości robót: WC, pow. 2,52m2 2,52 RAZEM: 2,520000	m2	2,520
3.10.2	KNRW 202/923/1	Oslony okien, drzwi folią polietylenową Wyliczenie ilości robót: WC - drzwi 0,6*2,0 1,200000 RAZEM: 1,200000	m2	1,200
3.10.3	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5' m2 - sufity Wyliczenie ilości robót: 2,52 2,520000 RAZEM: 2,520000	m2	2,520
3.10.4	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5' m2 - ściany Wyliczenie ilości robót: (1,4+1,4+1,8+1,8)*1,70 10,880000 RAZEM: 10,880000	m2	10,880
3.10.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity Wyliczenie ilości robót: 2,52 2,520000 RAZEM: 2,520000	m2	2,520
3.10.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany Wyliczenie ilości robót: 10,88 10,880000 RAZEM: 10,880000	m2	10,880
3.10.7	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów Wyliczenie ilości robót: malowanie farbami emulsyjnymi tynków sufitów 2,52 RAZEM: 2,520000	m2	2,520
3.10.8	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian Wyliczenie ilości robót: malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian 10,88 RAZEM: 10,880000	m2	10,880
3.10.9	KNRW 401/1209/14 (1)	Analogia - Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, ościeżnice drzwiowe Wyliczenie ilości robót: (0,9+2,0+2,0)*1 4,900000 RAZEM: 4,900000	m	4,900

Roboty budowlane remontowe w pomieszczeniach Oddziału nr V (obiekt nr 2 i nr 5) Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.10.10	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek - podłogi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		podłogi	2,52	2,520000
		RAZEM:	2,520000	m2
3.10.11	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi i okna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi i okna	1,20	1,200000
		RAZEM:	1,200000	m2
3.11	Element	Pokój, pow. 36,30m2		
3.11.1	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż wyposażenia, przestawianie, wynoszenie i wnoszenie mebli		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój, pow. 36,30m2	1	1,000000
		RAZEM:	1,000000	kpl.
3.11.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój, pow. 36,30m2	36,3	36,300000
		RAZEM:	36,300000	m2
3.11.3	KNRW 202/923/1	Oslony okien, drzwi folią polietylenową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój - drzwi i okna	0,9*2,0+1,2*1,7*2	5,880000
		RAZEM:	5,880000	m2
3.11.4	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
			36,30	36,300000
		RAZEM:	36,300000	m2
3.11.5	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
			(5,72+5,72+6,35+6,35)*3,7	89,318000
		RAZEM:	89,318000	m2
3.11.6	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
			36,30	36,300000
		RAZEM:	36,300000	m2
3.11.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
			89,318	89,318000
		RAZEM:	89,318000	m2
3.11.8	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		malowanie farbami emulsyjnymi tynków sufitów	36,30	36,300000
		RAZEM:	36,300000	m2
3.11.9	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian	89,318	89,318000
		RAZEM:	89,318000	m2
3.11.10	KNRW 401/1209/14 (1)	Analogia - Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, ościeżnice drzwiowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
			(0,9+2,0+2,0)*1	4,900000
		RAZEM:	4,900000	m
3.11.11	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek - podłogi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		podłogi	36,30	36,300000
		RAZEM:	36,300000	m2
3.11.12	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi i okna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi i okna	5,88	5,880000
		RAZEM:	5,880000	m2

Roboty budowlane remontowe w pomieszczeniach Oddziału nr V (obiekt nr 2 i nr 5) Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.12	Element	Pokój, pow. 31,0m2		
3.12.1	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż wyposażenia, przestawianie, wynoszenie i wnoszenie mebli		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pokój, pow. 36,30m2	1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl. 1,000
3.12.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pokój, pow. 31,00m2	31,0	31,000000	
		RAZEM:	31,000000	m2 31,000
3.12.3	KNRW 202/923/1	Oslony okien, drzwi folią polietylenową		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pokój bawialnia - drzwi i okna	0,9*2,0+1,2*1,7*2	5,880000	
		RAZEM:	5,880000	m2 5,880
3.12.4	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 - sufity		
	Wyliczenie ilości robót:			
		31,0	31,000000	
		RAZEM:	31,000000	m2 31,000
3.12.5	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(5,72+5,72+5,45+5,45)*3,7	82,658000	
		RAZEM:	82,658000	m2 82,658
3.12.6	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity		
	Wyliczenie ilości robót:			
		31,0	31,000000	
		RAZEM:	31,000000	m2 31,000
3.12.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		82,658	82,658000	
		RAZEM:	82,658000	m2 82,658
3.12.8	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
	Wyliczenie ilości robót:			
	malowanie farbami emulsyjnymi tynków sufitów	31,0	31,000000	
		RAZEM:	31,000000	m2 31,000
3.12.9	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
	malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian	82,658	82,658000	
		RAZEM:	82,658000	m2 82,658
3.12.10	KNRW 401/1209/14 (1)	Analogia - Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, ościeżnice drzwiowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(0,9+2,0+2,0)*1	4,900000	
		RAZEM:	4,900000	m 4,900
3.12.11	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek - podłogi		
	Wyliczenie ilości robót:			
	podłogi	31,0	31,000000	
		RAZEM:	31,000000	m2 31,000
3.12.12	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi i okna		
	Wyliczenie ilości robót:			
	drzwi i okna	5,88	5,880000	
		RAZEM:	5,880000	m2 5,880
3.13	Element	Izolotka, pow. 16,0m2		
3.13.1	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż wyposażenia, przestawianie, wynoszenie i wnoszenie mebli		
	Wyliczenie ilości robót:			
	izolotka, pow. 16,0m2	1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl. 1,000
3.13.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
	izolotka, pow. 16,00m2	16,0	16,000000	
		RAZEM:	16,000000	m2 16,000

Roboty budowlane remontowe w pomieszczeniach Oddziału nr V (obiekt nr 2 i nr 5) Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.13.3	KNRW 202/923/1	Oslony okien, drzwi folią polietylenową		
	Wyliczenie ilości robót:			
	izolotka - drzwi i okna	1,1*2,0+1,2*1,7	4,240000	
	RAZEM:	4,240000	m2	4,240
3.13.4	KNRW 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(2,8+2,8+5,73+5,73)*3,7	63,122000	
	RAZEM:	63,122000	m2	63,122
3.13.5	KNRW 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, sufitów, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,8*5,73	16,044000	
	RAZEM:	16,044000	m2	16,044
3.13.6	KNRW 401/1202/7	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,0	5,000000	
	RAZEM:	5,000000	m2	5,000
3.13.7	KNRW 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych, 2-krotnie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*2,2*2	5,280000	
		1,6*0,9	1,440000	
	RAZEM:	6,720000	m2	6,720
3.13.8	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek - podłogi		
	Wyliczenie ilości robót:			
	podłogi	16,0	16,000000	
	RAZEM:	16,000000	m2	16,000
3.13.9	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi i okna		
	Wyliczenie ilości robót:			
	drzwi i okna	4,24	4,240000	
	RAZEM:	4,240000	m2	4,240
3.14	Element	Pomieszczenie gospodarcze, pow. 13,30m2		
3.14.1	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż wyposażenia, przestawianie, wynoszenie i wnoszenie mebli		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. socj./gosp., pow. 13,30m2	1	1,000000	
	RAZEM:	1,000000	kpl.	1,000
3.14.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. socj./gosp. pow. 13,30m2	13,3	13,300000	
	RAZEM:	13,300000	m2	13,300
3.14.3	KNRW 202/923/1	Oslony okien, drzwi folią polietylenową		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. socj./gosp. - drzwi i okna	0,9*2,0*3+1,1*1,7	7,270000	
	RAZEM:	7,270000	m2	7,270
3.14.4	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 - sufity		
	Wyliczenie ilości robót:			
		13,30	13,300000	
	RAZEM:	13,300000	m2	13,300
3.14.5	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(5,12+5,12+2,8+2,8)*3,7-2,1	56,508000	
	RAZEM:	56,508000	m2	56,508
3.14.6	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity		
	Wyliczenie ilości robót:			
		13,30	13,300000	
	RAZEM:	13,300000	m2	13,300
3.14.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		56,508	56,508000	
	RAZEM:	56,508000	m2	56,508

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.14.8	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
	Wyliczenie ilości robót:			
	malowanie farbami emulsyjnymi tynków	13,30		
	sufitów			
		13,300000		
3.14.9	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	RAZEM:	13,300000 m2
	Wyliczenie ilości robót:			
	malowanie farbami emulsyjnymi tynków	56,508		
	ścian			
		56,508000		
3.14.10	KNRW 401/1209/14 (1)	Analogia - Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, ościeżnice drzwiowe	RAZEM:	56,508000 m2
	Wyliczenie ilości robót:			
		(0,9+2,0+2,0)*1		
		4,900000		
3.14.11	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek - podłogi	RAZEM:	4,900000 m
	Wyliczenie ilości robót:			
	podłogi	13,30		
		13,300000		
3.14.12	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi i okna	RAZEM:	13,300000 m2
	Wyliczenie ilości robót:			
	drzwi i okna	7,27		
		7,270000		
3.15	Element	Pomieszczenia socjalne, pow. 28,80m2 (dwa pomieszczenia)	RAZEM:	7,270000 m2
3.15.1	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż wyposażenia, przestawianie, wynoszenie i wnoszenie mebli		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. socj. gosp. x 2, pow. 28,80m2	1+1		
		2,000000		
3.15.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	RAZEM:	2,000000 kpl.
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. socj. gosp. x 2, pow. 28,80m2	28,8		
		28,800000		
3.15.3	KNRW 202/923/1	Oslony okien, drzwi folią polietylenową	RAZEM:	28,800000 m2
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. socj. gosp. x 2 - drzwi i okna	0,9*2,0*3+1,1*1,7+0,9*2,0*3		
		12,670000		
3.15.4	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2 - sufity	RAZEM:	12,670000 m2
	Wyliczenie ilości robót:			
		28,80		
		28,800000		
3.15.5	KNRW 401/1202/9	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2 - ściany	RAZEM:	28,800000 m2
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. socj. gosp. x 2 28,80	(7,2+7,2+4,0+4,0+4,0+4,0)*3,7-2,1		
		125,180000		
3.15.6	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity	RAZEM:	125,180000 m2
	Wyliczenie ilości robót:			
		28,80		
		28,800000		
3.15.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany	RAZEM:	28,800000 m2
	Wyliczenie ilości robót:			
		125,18		
		125,180000		
3.15.8	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	RAZEM:	125,180000 m2
	Wyliczenie ilości robót:			
	malowanie farbami emulsyjnymi tynków	28,80		
	sufitów			
		28,800000		
3.15.9	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	RAZEM:	28,800000 m2
	Wyliczenie ilości robót:			
	malowanie farbami emulsyjnymi tynków	125,18		
	ścian			
		125,180000		
		125,180000		
		125,180000 m2		125,180

Roboty budowlane remontowe w pomieszczeniach Oddziału nr V (obiekt nr 2 i nr 5) Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.15.10	KNRW 401/1209/14 (1)	Analogia - Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, ościeżnice drzwiowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,9+2,0+2,0)*(1+1)	9,800000	
		RAZEM:	9,800000	m 9,800
3.15.11	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2' m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,000
3.15.12	KNR 202/1016/3 (4)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,000
3.15.13	KNR 202/1019/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0' m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,9*2,0)*1	1,800000	
		RAZEM:	1,800000	m2 1,800
3.15.14	KNRW 401/921/16	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z szyldami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,000
3.15.15	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek - podłogi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		podłogi 28,80	28,800000	
		RAZEM:	28,800000	m2 28,800
3.15.16	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi i okna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi i okna 12,67	12,670000	
		RAZEM:	12,670000	m2 12,670