

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Księżnej Ogińskiej 2

32-661 Bobrek

Bobrek, dnia 14.04.2026 r.

Znak sprawy: DPS.253.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Oświęcimski - Dom Pomocy Społecznej w Bobrku, ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek

ZAPRASZA

do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych:

Roboty malarskie w pomieszczeniach Oddz. VI Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych w pomieszczeniach Oddziału VI (parter, I piętro I poddasze) DPS w Bobrku, położonego przy ul. Dębowej 23, 32-661 Bobrek.

Kolor farby do uzgodnienia z Koordynatorem Oddziału.

CPV: 45215210-2 – Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Do obowiązków Wykonawcy należy także uprzątnięcie terenu budowy oraz wywóz powstałych w związku z robotami śmieci i odpadów.

Realizacja zamówienia przez Wykonawcę będzie miała miejsce na czynnym obiekcie – Wykonawca dołożyć ma szczególnej staranności w zabezpieczeniu miejsca robót.

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Rozliczenie robót zostanie dokonane w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe, które jest pełne i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w dniach poniedziałek-piątek w godz. 8.00 – 14.00.

Zamawiający w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał dodatkowych wyjaśnień czy odpowiadał na pytania.

Zamiar udziału w wizji lokalnej należy zgłaszać na adres email: dyrektor@dpsbobrek.pl lub telefonicznie: tel. 33 846 13 49.

3. Termin realizacji zamówienia: do 30 kwietnia 2026 r.

Zadanie będzie realizował Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Cena - 100 %

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:

Wykonawca winien podać cenę ofertową za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług – VAT, przy czym stawka tego podatku winna wynosić 8%.

Wartość ta stanowić będzie wynagrodzenie brutto nie podlegające waloryzacji w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

Formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1.

Dokumenty, z których wynikać będzie umocowanie osoby podpisującej ofertę.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, ma obejmować całe zamówienie. Wykonawca złoży ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Roboty malarskie w pomieszczeniach Oddz. VI Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Nie otwierać przed: 31 marca 2026 r., godz. 8.00

W przypadku opisanie oferty w sposób niezgodny z ww. wymaganiami, konsekwencję powyższego ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia otwarcia ofert.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć **w terminie do 30 marca 2026 r., godz. 15.00** w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (dziennik podawczy) w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego w pkt 6 i 7.

Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana została powyższa data i godzina.

Data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę – liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego.

9. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku przy ul. Księżnej Ogińskiej 2, w sali szkoleniowej **w dniu 31 marca 2026 r. o godz. 8.00.**

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bobrku – Arkadiusz Makulec

11. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeśli wynikać to będzie z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. w tym w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawców o uzupełnienie lub wyjaśnienie oferty.

13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów złożenia oferty.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.
3. Przedmiar robót.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Bobrku

mgr Justyna B. Zalewska

.....
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

WYKONAWCA:

NIP **REGON** **TEL.**

E-mail (na który Zamawiający ma przestać korespondencję)

Adres:

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie:

„Robót malarskich w pomieszczeniach Oddz. VI Domu Pomocy Społecznej w Bobrku”

składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

Cena ofertowa brutto za realizację zamówienia wynosi zł,
(słownie:)
w tym podatek VAT w wys. 8%, tj.zł. Cena netto:zł

1. Oświadczam, że przedstawiona w ofercie cena jest kompletna dla właściwego wykonania przedmiotu umowy i oferta jest ważna w terminie do 30 dni od dnia otwarcia ofert.
2. Oświadczam, że uzyskałem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
3. Oświadczam, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w zaproszeniu oraz akceptuję postanowienia wzoru umowy.
4. Oświadczam, że dysponuję kadrą o stosownych uprawnieniach.
5. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie do 30 kwietnia 2026 r.
6. Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, rzetelne i prawdziwe.
7. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.
8. Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty:

.....
podpis(y) osoby(ów) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UMOWA nr DPS.253.....2026

zawarta w dniu2026 r. w Bobrku pomiędzy:

Powiatem Oświęcimskim, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, NIP 5492197501 – **Domem Pomocy Społecznej w Bobrku**, ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek, reprezentowanym przez Justynę

Rychlik-Zalewską, na podstawie pełnomocnictwa Nr 74/2025 na podstawie uchwały Nr 156/284/2025 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 października 2025 r., zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
, reprezentowanym przez,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

§ 1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach Oddz. VI Domu Pomocy Społecznej w Bobrku położonego przy ul. Dębowej 23, 32-661 Bobrek.

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do umowy.

Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2.

W związku z faktem, że obiekt jest obiektem czynnym, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za:

zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób niepowołanych,

1) prowadzenie robót, dojazd maszynami w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób postronnych,

2) zapewnienie ciągłości dostaw mediów dla budynku,

3) uzgadnianie z Dyrektorem Zamawiającego wszelkich spraw dotyczących przebiegu robót a mających wpływ na funkcjonowanie jednostki.

1. W trakcie prowadzonych robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Dyrektora Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem o ewentualnych sytuacjach, które mogłyby wpłynąć i zachwiać prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Dyrektorem Zamawiającego.

3. Na pisemne żądanie Wykonawcy Zamawiający udzieli mu niezbędnych upoważnień w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren robót oraz wskaże pozostające do jego dyspozycji przyłącza wody i energii elektrycznej, nie później niż 3 dni od podpisania umowy.

5. Przekazanie Wykonawcy terenu robót, o którym mowa w ust. 5 nastąpi na podstawie protokołu przekazania terenu.

6. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu robót, zgodnie z ust. 6, aż do dnia przekazania obiektu do użytkowania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wynikłe

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstałe w mieniu należącym do Zamawiającego, jak i uszkodzenia ciała, śmierć, szkodę w mieniu osób trzecich.

7. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony i zabezpieczenia placu robót należy ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowe w zakresie wykonywanych robót oraz utrzymywanie ogólnego ładu i porządku.
8. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich związanych ze zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi używanymi przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców w związku z realizacją obowiązków umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się w taki sposób wykonywać roboty, aby ani Zamawiający, ani żadna osoba trzecia nie doznała szkody pozostającej w związku z wykonywaniem umowy.
10. Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, które wyrządzi Zamawiającemu oraz osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu robót, w szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji robót. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.
11. Zamawiający nie przewiduje wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu poniesienia szkody i zniszczenia w mieniu osób trzecich. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć nawierzchnie nieruchomości, dróg i innych miejsc, użytkowanych lub na których prowadzone były roboty budowlane.
12. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren robót najpóźniej w terminie przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.
13. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami (wg zasad obowiązujących na terenie Gminy Chełmek) wytworzonymi w wyniku realizacji umowy oraz przestrzegać zasad ochrony środowiska, między innymi zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływanie na środowisko, zapewnić ich odzysk oraz prawidłowe unieszkodliwienie.
14. Zamawiający lub w jego imieniu Inspektor nadzoru ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów jednostce posiadającej stosowne zezwolenia.
15. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów i technologii uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu umowy z zastosowaniem materiałów własnych.
16. Zastosowane do realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót materiały powinny posiadać atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji do stosowania w budownictwie.
17. Na każde żądanie Zamawiającego materiały, o których mowa w ust. 17 zostaną poddane konkretnym badaniom, na placu robót lub w innym miejscu określonym przez Zamawiającego.
18. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia niezbędnego sprzętu, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do badania jakości materiałów, o których mowa w ust. 17 oraz robót wykonywanych z tych materiałów. Koszty badań poniesie Wykonawca.
19. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji obowiązków wynikających z umowy muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
20. Na użyte materiały przed ich zastosowaniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
21. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o robotach ulegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego wówczas zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikających w trakcie wykonywania prac lub nieprawidłowego wykonywania prac.

23. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres realizacji umowy.
24. Prace oraz wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego oraz zgodnie z zasadami BHP. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie robót, norm określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ponosić będzie Wykonawca.
25. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni od chwili uzyskania wszelkich opinii oraz uzgodnień do przekazania ich kserokopii Zamawiającemu. Podpisanie protokołu odbioru robót jest uzależnione od przekazania Zamawiającemu oryginałów opinii oraz uzgodnień wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz szczegółowych przepisów branżowych.

§ 3.

- Wykonawca przekaze Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadowalająco wszystkie badania, Wykonawca na piśmie zgłosi gotowość dokonania odbioru końcowego wykonanych robót. Zamawiający zobowiązuje się w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót, rozpocząć czynności odbioru.
1. Wady stwierdzone przy odbiorze powodują niedokonanie odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się rozpocząć czynności odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.
 2. Zawarcie umowy z każdym Podwykonawcą będzie dokonywane za zgodą Zamawiającego.
 3. Przed zawarciem umowy z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wzór umowy z Podwykonawcą.
 4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
 5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
 6. Postanowienia umowy z Podwykonawcą nie mogą zawierać postanowień uzależniających wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od wcześniejszej wypłaty i odbioru prac przez Zamawiającego.

§ 4.

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, które jest pełne i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być wyższe niż określone w ofercie Wykonawcy tj.:
 netto zł (słownie: złotych .../100) +
 podatek VAT 8% tj. zł; brutto (z podatkiem VAT) zł
(słownie: złotych .../100).
3. Podatek od towarów i usług VAT naliczany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia brutto w formie aneksu do umowy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym również:
 podatek VAT,
 1)koszty wykonania wszelkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
 2)koszty zapewnienia dojazdów i dojazdów w trakcie trwania robót oraz koszty bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych, a także przyległego terenu do zaplecza robót,

- 3)koszty związane z wywożeniem z budowy ziemi, gruzu, śmieci, elementów rozbiórkowych, materiałów, a także koszty związane z utylizacją materiałów odpadowych i innych,
- 4)wszelkie inne koszty wynikające z wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi oraz przepisami.

6. Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym na fakturze, a wskazanym w niniejszej umowie, przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.

7. W przypadku Wykonawcy będącego czynnym płatnikiem podatku VAT, Zamawiający zastosuje mechanizm podzielonej płatności – tzw. split payment.

8. Wykonawca będący płatnikiem podatku VAT zobowiązany jest do podania na fakturze swojego nr rachunku rozliczeniowego, który figuruje na liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, pod rygorem poinformowania właściwego urzędu skarbowego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy oraz cesjonariusza.

9. Strony zgodnie oświadczają, że w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących obowiązków wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), rozliczenia między stronami będą dokumentowane fakturami ustrukturyzowanymi, przesyłanymi za pośrednictwem KSeF.

10. W fakturze ustrukturyzowanej w polu Podmiot 2 (Nabywca) Wykonawca winien wpisać dane: Powiat Oświęcimski, NIP: 5492197501 oraz ustawić znacznik 1 przy Nabywcy (Podmiot 2).

11. W fakturze ustrukturyzowanej w polu Podmiot 3 (Odbiorca) Wykonawca winien wpisać dane Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek, z oznaczeniem rola = 8 (JST – odbiorca) i NIP 5491248739.

§ 5.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

1. Termin gwarancji ustala się na **24 miesiące**. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad, usterek przedmiotu umowy.
3. Strony ustalają, że Wykonawca **w ciągu 7 dni** od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego w sprawie wystąpienia usterek i wad ujawnionych po dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót (tj. w czasie trwania okresu gwarancyjnego) przystąpi do ich usuwania oraz uzyska od Zamawiającego pisemną zgodę co do terminu usunięcia ww. usterek i wad.
4. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie lub braku uzgodnienia terminu usunięcia wad i usterek lub nieprzystąpienia do ich usunięcia **w terminie 14 dni** od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania przez Wykonawcę, niezbędne prace zostaną powierzone do wykonania innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 6.

Termin wykonania robót ustala się: **do 30 kwietnia 2026 r.**

§ 7.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- 1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie do 3 dni od terminu podpisania umowy.
- 2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni,

- 3) czynności objęte umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w umowie lub inny niż skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą w niej określoną,
 - 4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
 - 5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniem Zamawiającego lub umową,
 - 6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.
1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie będzie skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi i kar umownych. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady wykonanej części przedmiotu umowy, ani od zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanej części oraz od kar umownych za niewykonanie powyższych zobowiązań.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki szczególne:
zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym,
 - 1) wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót i robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

§ 8.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

- 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie 24 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,
 - 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z tytułu nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy, 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy :
za zwłokę w zapłacie faktury kwotę w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki,
 - 1) karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 4, 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2.
3. Jeżeli wskutek jakichkolwiek działań lub zaniechań ze strony Wykonawcy, Zamawiający utraci przyznane lub mające zostać przyznanymi środki finansowe związane z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości utraconych środków finansowych.
 4. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczania.
 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 9.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
2. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Integralną częścią umowy są przedmiar robót i oferta Wykonawcy stanowiące załączniki do umowy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Przedmiar robót

Roboty budowlane remontowe w budynku hostelu Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek hostelu**

Lokalizacja: **32-661 Bobrek, ul. Dębowa 23**

Inwestor: **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Księżnej Ogińskiej 2 32-661 Bobrek**

Jednostka opracowująca kosztorys: **PHU SEBMAC 32-590 Libiąż, ul. 11 Listopada 14/21 tel. 791 312 126, e-mail: karol.widlarz@sebmac.org**

Autor opracowania:
Karol Widlarz

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I	Kosztyorys	Roboty budowlane remontowe w budynku hostelu Domu Pomocy Społecznej w Bobrku		
1	Rozdział	Roboty budowlane remontowe w budynku hostelu Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - PARTER		
1.1	Element	Roboty remontowe malarskie - parter		
1	Kalkulacja własna	Demontaż, usuwanie, wnoszenie, montaż wyposażenia w remontowanych pomieszczeniach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenia parter		
		1. Schowek	1	1,000000
		2. Łazienka	0	0,000000
		3. Łazienka dla niepełnosprawnych	0	0,000000
		4. Pokój 1-osobowy	1	1,000000
		5. Pokój 1-osobowy	1	1,000000
		6. Pokój 2-osobowy	1	1,000000
		7. Pokój 2-osobowy	1	1,000000
		8. Pokój 2-osobowy	1	1,000000
		9. Korytarz	1	1,000000
		10. Korytarz	0	0,000000
		12. Wiatrołap	0	0,000000
		Przedśionek	0	0,000000
		Aneks kuchenny	1	1,000000
		Korytarz	1	1,000000
		Kotłownia	1	1,000000
		Sala terapii zajęciowej	1	1,000000
		Łazienka	0	0,000000
		Przedpokój	0	0,000000
		Pokój gościnny 1-osobowy	1	1,000000
		Pokój gościnny 2-osobowy	1	1,000000
		Klatka schodowa	1	1,000000
		RAZEM:	14,000000	kpl. 14,000
2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Podłogi parter		
		1. Schowek	1,7	1,700000
		2. Łazienka	6,2	6,200000
		3. Łazienka dla niepełnosprawnych	6,5	6,500000
		4. Pokój 1-osobowy	2,35*4,25	9,987500
		5. Pokój 1-osobowy	2,35*4,25	9,987500
		6. Pokój 2-osobowy	3,0*4,25	12,750000
		7. Pokój 2-osobowy	3,9*4,2	16,380000
		8. Pokój 2-osobowy	3,9*4,2	16,380000
		9. Korytarz	19,40	19,400000
		10. Korytarz	3,10	3,100000
		12. Wiatrołap	6,80	6,800000
		Przedśionek	3,85*1,3	5,005000
		Aneks kuchenny	3,8*4,9	18,620000
		Korytarz	6,60*2,25	14,850000
		Kotłownia	4,0*3,65	14,600000
		Sala terapii zajęciowej	4,3*5,0	21,500000
		Łazienka	2,2*3,8	8,360000
		Przedpokój	1,5*1,25	1,875000
		Pokój gościnny 1-osobowy	2,75*4,5	12,375000
		Pokój gościnny 2-osobowy	(6,5*2,2)+(1,5*1,5)	16,550000
		Klatka schodowa	2,8*3,7	10,360000
		RAZEM:	233,280000	m2 233,280

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	KNRWV 202/923/1	Analogia - Osłona okien, drzwi folią polietylenową		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Stolarka parter			
	1. Schowek			
	drzwi	0,7*2,0		1,400000
	2. Łazienka			
	drzwi	0,8*2,0		1,600000
	3. Łazienka dla niepełnosprawnych			
	drzwi	0,9*2,0		1,800000
	4. Pokój 1-osobowy			
	drzwi	0,9*2,0		1,800000
	okna	0,9*1,5		1,350000
	5. Pokój 1-osobowy			
	drzwi	0,9*2,0		1,800000
	okna	0,9*1,5		1,350000
	6. Pokój 2-osobowy			
	drzwi	0,9*2,0		1,800000
	okna	(0,9*2,0)+(1,0*2,3)		4,100000
	7. Pokój 2-osobowy			
	drzwi	(0,8*2,0)+(0,9*2,0)*2		5,200000
	okna	(0,9*1,5)*2		2,700000
	8. Pokój 2-osobowy			
	drzwi	(0,8*2,0)+(0,9*2,0)		3,400000
	okna	0,9*1,5		1,350000
	9. Korytarz			
	drzwi	(1,5*2,1)+(0,9*2,0)*7		15,750000
	okna	(0,9*1,5)*2		2,700000
	10. Korytarz			
	drzwi	(1,5*2,1)		3,150000
	12. Wiatrołap			
	drzwi	(1,8*2,1)+(0,9*2,1)		5,670000
	Przedśionek			
	drzwi	(1,5*2,0)+(0,8*2,0)		4,600000
	okna	(0,9*1,5)		1,350000
	Aneks kuchenny			
	drzwi	(0,8*2,00)+(0,9*2,05)		3,445000
	okna	(1,5*0,9)		1,350000
	Korytarz			
	drzwi	(0,8*2,0)+(0,9*2,0)*3+(1,5*2,1)		10,150000
	Kotłownia			
	drzwi	0,9*2,0		1,800000
	okno	(1,5*0,9)		1,350000
	Sala terapii zajęciowej			
	okno	(1,5*0,9)		1,350000
	drzwi	(0,9*2,0)		1,800000
	Przedpokój			
	drzwi	(0,8*2,0)+(0,9*2,0)		3,400000
	Pokój gościnny 1-osobowy			
	drzwi	(0,8*2,0)		1,600000
	okno	(1,5*0,9)		1,350000
	Pokój gościnny 2-osobowy			
	drzwi	0,9*2,0		1,800000
	okno	1,5*0,9		1,350000
		RAZEM:	93,615000 m2	93,615

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Sufity parter		
		1. Schowek	1,7	1,700000
		2. Łazienka	6,2	6,200000
		3. Łazienka dla niepełnosprawnych	6,5	6,500000
		4. Pokój 1-osobowy	2,35*4,25	9,987500
		5. Pokój 1-osobowy	2,35*4,25	9,987500
		6. Pokój 2-osobowy	3,0*4,25	12,750000
		7. Pokój 2-osobowy	3,9*4,2	16,380000
		8. Pokój 2-osobowy	3,9*4,2	16,380000
		9. Korytarz	19,40	19,400000
		10. Korytarz	3,10	3,100000
		12. Wiatrołap	6,80	6,800000
		Przedsiónek	3,85*1,3	5,005000
		Aneks kuchenny	3,8*4,9	18,620000
		Korytarz	6,60*2,25	14,850000
		Kotłownia	4,0*3,65	14,600000
		Sala terapii zajęciowej	4,3*5,0	21,500000
		Łazienka	2,2*3,8	8,360000
		Przedpokój	1,5*1,25	1,875000
		Pokój gościnny 1-osobowy	2,75*4,5	12,375000
		Pokój gościnny 2-osobowy	(6,5*2,2)+(1,5*1,5)	16,550000
		Klatka schodowa	2,8*3,7	10,360000
		RAZEM:	233,280000 m2	233,280

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ściany parter			
	1. Schowek	$(1,3+0,9+1,9+1,7)*3,0$	17,400000	
	drzwi	$-0,7*2,0$	-1,400000	
	2. Łazienka	$(2,3+0,9+1,2+1,4+0,9+0,3+0,9+1,8+2,4)*0,3$	3,630000	
	3. Łazienka dla niepełnosprawnych	$(2,2+3,09+2,2+3,09)*0,3$	3,174000	
	4. Pokój 1-osobowy	$(2,35+2,35+4,25+4,25)*2,44$	32,208000	
	drzwi	$-0,9*2,0$	-1,800000	
	okna	$-0,9*1,5$	-1,350000	
	ościeża	$(0,9+1,5+0,9)*0,15$	0,495000	
	5. Pokój 1-osobowy	$(2,35+4,25+2,35+4,25)*2,44$	32,208000	
	drzwi	$-0,9*2,0$	-1,800000	
	okna	$-0,9*1,5$	-1,350000	
	ościeża	$(0,9+1,5+0,9)*0,15$	0,495000	
	6. Pokój 2-osobowy	$(3,0+3,0+4,25+4,25)*2,44$	35,380000	
	drzwi	$-0,9*2,0$	-1,800000	
	okna	$-(0,9*2,0)-(1,0*2,3)$	-4,100000	
	ościeża	$(2,3+1,0+2,3)*0,15+(0,9+1,5+0,9)*0,15$	1,335000	
	7. Pokój 2-osobowy	$(3,9+4,2+3,9+4,2)*2,44$	39,528000	
	drzwi	$-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)*2$	-5,200000	
	okna	$-0,9*1,5*2$	-2,700000	
	ościeża	$(0,8+2,0+2,0)*0,15+(2,0+0,9+2,0)*0,15*2+(0,9+1,5+0,9)*0,15*2$	3,180000	
	8. Pokój 2-osobowy	$(3,9+4,2+3,9+4,2)*2,44$	39,528000	
	drzwi	$-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)$	-3,400000	
	okna	$-0,9*1,5$	-1,350000	
	ościeża	$(0,8+2,0+2,0)*0,15+(2,0+0,9+2,0)*0,15+(0,9+1,5+0,9)*0,15$	1,950000	
	9. Korytarz	$(1,5+8,3+1,5+1,1+3,0)*2,44$	37,576000	
	drzwi	$-(1,5*2,1)-(0,9*2,0)*7$	-15,750000	
	okna	$-(0,9*1,5)*2$	-2,700000	
	ościeża	$(2,0+0,9+2,0)*0,15*2+(0,9+1,5+0,9)*0,15*2$	2,460000	
	10. Korytarz	$(1,6+1,5+1,5)*2,44$	11,224000	
	drzwi	$-(1,5*2,1)$	-3,150000	
	12. Wiatrołap	$(2,85+2,85+1,85+2,0)*2,44+(0,5+0,5+0,35+0,35)*2,44$	27,450000	
	drzwi	$-(1,8*2,1)-(0,9*2,1)$	-5,670000	
	Przedsionek	$(3,85+3,85+1,3+1,3)*2,3$	23,690000	
	drzwi	$-(1,5*2,0)-(0,8*2,0)$	-4,600000	
	okna	$-(0,9*1,5)$	-1,350000	
	ościeża	$(2,0+1,5+2,0)*0,15$	0,825000	
	Aneks kuchenny	$(3,8+3,8+4,9+4,9)*2,3+(0,4+0,4)*3,08-(2,8*1,75)$	37,584000	
	drzwi	$-(0,8*2,00)-(0,9*2,05)$	-3,445000	
	okna	$-(1,5*0,9)$	-1,350000	
	ościeża	$(0,9+1,5+0,9)*0,15$	0,495000	
	Korytarz	$(6,60+2,25+6,60+2,25)*2,3$	40,710000	
	drzwi	$-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)*3-(1,5*2,1)$	-10,150000	
	ościeża	$(0,8+2,0+2,0)*0,15+(2,0+0,9+2,0)*0,15*2$	2,190000	
	Kotłownia	$(4,0+3,65+4,0+3,65)*2,70$	41,310000	
	drzwi	$-0,9*2,0$	-1,800000	
	okno	$-(1,5*0,9)$	-1,350000	
	ościeża	$(1,5+0,9+0,9)*0,15$	0,495000	
	Sala terapii zajęciowej	$(4,3+5,0+4,3+5,0)*2,3-1,0*1,7$	41,080000	
	okno	$-(1,5*0,9)$	-1,350000	
	drzwi	$-(0,9*2,0)$	-1,800000	
	ościeża	$(2,0+0,9+2,0)*0,15$	0,735000	
		$(0,9+1,5+0,9)*0,15$	0,495000	
	Przedpokój	$(1,5+1,25+1,5+1,2)*2,3$	12,535000	
	drzwi	$-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)$	-3,400000	
	Pokój gościnny 1-osobowy	$(2,75+4,5+2,75+4,5)*2,3$	33,350000	
	drzwi	$-(0,8*2,0)$	-1,600000	
	okno	$-(1,5*0,9)$	-1,350000	
	ościeża	$(0,9+1,5+0,9)*0,15$	0,495000	
	Pokój gościnny 2-osobowy	$(6,5+2,2+6,5+2,2)*2,3+(1,1+1,5+1,5+1,5)*2,3$	52,670000	
	drzwi	$-0,9*2,0$	-1,800000	
	okno	$-1,5*0,9$	-1,350000	
	ościeża	$(0,9+1,5+0,9)*0,15$	0,495000	
	Klatka schodowa	$(2,8+3,7+2,8+3,7)*2,3-(1,4*2,3)$	26,680000	
	RAZEM:		514,840000 m2	514,840

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - sufity 20% Krotność=0,2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Sufity parter			
	1. Schowek	1,7	1,700000	
	2. Łazienka	6,2	6,200000	
	3. Łazienka dla niepełnosprawnych	6,5	6,500000	
	4. Pokój 1-osobowy	2,35*4,25	9,987500	
	5. Pokój 1-osobowy	2,35*4,25	9,987500	
	6. Pokój 2-osobowy	3,0*4,25	12,750000	
	7. Pokój 2-osobowy	3,9*4,2	16,380000	
	8. Pokój 2-osobowy	3,9*4,2	16,380000	
	9. Korytarz	19,40	19,400000	
	10. Korytarz	3,10	3,100000	
	12. Wiatrołap	6,80	6,800000	
	Przedsionek	3,85*1,3	5,005000	
	Aneks kuchenny	3,8*4,9	18,620000	
	Korytarz	6,60*2,25	14,850000	
	Kotłownia	4,0*3,65	14,600000	
	Sala terapii zajęciowej	4,3*5,0	21,500000	
	Łazienka	2,2*3,8	8,360000	
	Przedpokój	1,5*1,25	1,875000	
	Pokój gościnny 1-osobowy	2,75*4,5	12,375000	
	Pokój gościnny 2-osobowy	(6,5*2,2)+(1,5*1,5)	16,550000	
	Klatka schodowa	2,8*3,7	10,360000	
		RAZEM:	233,280000	m2
				233,280

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - ściany 20% Krotność=0,2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ściany parter			
	1. Schowek	(1,3+0,9+1,9+1,7)*3,0	17,400000	
	drzwi	-0,7*2,0	-1,400000	
	2. Łazienka	(2,3+0,9+1,2+1,4+0,9+0,3+0,9+1,8+2,4)*0,3	3,630000	
	3. Łazienka dla niepełnosprawnych	(2,2+3,09+2,2+3,09)*0,3	3,174000	
	4. Pokój 1-osobowy	(2,35+2,35+4,25+4,25)*2,44	32,208000	
	drzwi	-0,9*2,0	-1,800000	
	okna	-0,9*1,5	-1,350000	
	ościeża	(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000	
	5. Pokój 1-osobowy	(2,35+4,25+2,35+4,25)*2,44	32,208000	
	drzwi	-0,9*2,0	-1,800000	
	okna	-0,9*1,5	-1,350000	
	ościeża	(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000	
	6. Pokój 2-osobowy	(3,0+3,0+4,25+4,25)*2,44	35,380000	
	drzwi	-0,9*2,0	-1,800000	
	okna	-(0,9*2,0)-(1,0*2,3)	-4,100000	
	ościeża	(2,3+1,0+2,3)*0,15+(0,9+1,5+0,9)*0,15	1,335000	
	7. Pokój 2-osobowy	(3,9+4,2+3,9+4,2)*2,44	39,528000	
	drzwi	-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)*2	-5,200000	
	okna	-0,9*1,5*2	-2,700000	
	ościeża	(0,8+2,0+2,0)*0,15+(2,0+0,9+2,0)*0,15*2+(0,9+1,5+0,9)*0,15*2	3,180000	
	8. Pokój 2-osobowy	(3,9+4,2+3,9+4,2)*2,44	39,528000	
	drzwi	-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)	-3,400000	
	okna	-0,9*1,5	-1,350000	
	ościeża	(0,8+2,0+2,0)*0,15+(2,0+0,9+2,0)*0,15+(0,9+1,5+0,9)*0,15	1,950000	
	9. Korytarz	(1,5+8,3+1,5+1,1+3,0)*2,44	37,576000	
	drzwi	-(1,5*2,1)-(0,9*2,0)*7	-15,750000	
	okna	-(0,9*1,5)*2	-2,700000	
	ościeża	(2,0+0,9+2,0)*0,15*2+(0,9+1,5+0,9)*0,15*2	2,460000	
	10. Korytarz	(1,6+1,5+1,5)*2,44	11,224000	
	drzwi	-(1,5*2,1)	-3,150000	
	12. Wiatrołap	(2,85+2,85+1,85+2,0)*2,44+(0,5+0,5+0,35+0,35)*2,44	27,450000	
	drzwi	-(1,8*2,1)-(0,9*2,1)	-5,670000	
	Przedsiónek	(3,85+3,85+1,3+1,3)*2,3	23,690000	
	drzwi	-(1,5*2,0)-(0,8*2,0)	-4,600000	
	okna	-(0,9*1,5)	-1,350000	
	ościeża	(2,0+1,5+2,0)*0,15	0,825000	
	Aneks kuchenny	(3,8+3,8+4,9+4,9)*2,3+(0,4+0,4)*3,08-(2,8*1,75)	37,584000	
	drzwi	-(0,8*2,00)-(0,9*2,05)	-3,445000	
	okna	-(1,5*0,9)	-1,350000	
	ościeża	(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000	
	Korytarz	(6,60+2,25+6,60+2,25)*2,3	40,710000	
	drzwi	-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)*3-(1,5*2,1)	-10,150000	
	ościeża	(0,8+2,0+2,0)*0,15+(2,0+0,9+2,0)*0,15*2	2,190000	
	Kotłownia	(4,0+3,65+4,0+3,65)*2,70	41,310000	
	drzwi	-0,9*2,0	-1,800000	
	okno	-(1,5*0,9)	-1,350000	
	ościeża	(1,5+0,9+0,9)*0,15	0,495000	
	Sala terapii zajęciowej	(4,3+5,0+4,3+5,0)*2,3-1,0*1,7	41,080000	
	okno	-(1,5*0,9)	-1,350000	
	drzwi	-(0,9*2,0)	-1,800000	
	ościeża	(2,0+0,9+2,0)*0,15	0,735000	
		(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000	
	Przedpokój	(1,5+1,25+1,5+1,2)*2,3	12,535000	
	drzwi	-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)	-3,400000	
	Pokój gościnny 1-osobowy	(2,75+4,5+2,75+4,5)*2,3	33,350000	
	drzwi	-(0,8*2,0)	-1,600000	
	okno	-(1,5*0,9)	-1,350000	
	ościeża	(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000	
	Pokój gościnny 2-osobowy	(6,5+2,2+6,5+2,2)*2,3+(1,1+1,5+1,5+1,5)*2,3	52,670000	
	drzwi	-0,9*2,0	-1,800000	
	okno	-1,5*0,9	-1,350000	
	ościeża	(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000	
	Klatka schodowa	(2,8+3,7+2,8+3,7)*2,3-(1,4*2,3)	26,680000	
		RAZEM:	514,840000 m2	514,840

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Sufity parter			
	1. Schowek	1,7		1,700000
	2. Łazienka	6,2		6,200000
	3. Łazienka dla niepełnosprawnych	6,5		6,500000
	4. Pokój 1-osobowy	2,35*4,25		9,987500
	5. Pokój 1-osobowy	2,35*4,25		9,987500
	6. Pokój 2-osobowy	3,0*4,25		12,750000
	7. Pokój 2-osobowy	3,9*4,2		16,380000
	8. Pokój 2-osobowy	3,9*4,2		16,380000
	9. Korytarz	19,40		19,400000
	10. Korytarz	3,10		3,100000
	12. Wiatrołap	6,80		6,800000
	Przedsiónek	3,85*1,3		5,005000
	Aneks kuchenny	3,8*4,9		18,620000
	Korytarz	6,60*2,25		14,850000
	Kotłownia	4,0*3,65		14,600000
	Sala terapii zajęciowej	4,3*5,0		21,500000
	Łazienka	2,2*3,8		8,360000
	Przedpokój	1,5*1,25		1,875000
	Pokój gościnny 1-osobowy	2,75*4,5		12,375000
	Pokój gościnny 2-osobowy	(6,5*2,2)+(1,5*1,5)		16,550000
	Klatka schodowa	2,8*3,7		10,360000
		RAZEM:	233,280000 m2	233,280

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ściany parter			
	1. Schowek	(1,3+0,9+1,9+1,7)*3,0	17,400000	
	drzwi	-0,7*2,0	-1,400000	
	2. Łazienka	(2,3+0,9+1,2+1,4+0,9+0,3+0,9+1,8+2,4)*0,3	3,630000	
	3. Łazienka dla niepełnosprawnych	(2,2+3,09+2,2+3,09)*0,3	3,174000	
	4. Pokój 1-osobowy	(2,35+2,35+4,25+4,25)*2,44	32,208000	
	drzwi	-0,9*2,0	-1,800000	
	okna	-0,9*1,5	-1,350000	
	ościeża	(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000	
	5. Pokój 1-osobowy	(2,35+4,25+2,35+4,25)*2,44	32,208000	
	drzwi	-0,9*2,0	-1,800000	
	okna	-0,9*1,5	-1,350000	
	ościeża	(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000	
	6. Pokój 2-osobowy	(3,0+3,0+4,25+4,25)*2,44	35,380000	
	drzwi	-0,9*2,0	-1,800000	
	okna	-(0,9*2,0)-(1,0*2,3)	-4,100000	
	ościeża	(2,3+1,0+2,3)*0,15+(0,9+1,5+0,9)*0,15	1,335000	
	7. Pokój 2-osobowy	(3,9+4,2+3,9+4,2)*2,44	39,528000	
	drzwi	-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)*2	-5,200000	
	okna	-0,9*1,5*2	-2,700000	
	ościeża	(0,8+2,0+2,0)*0,15+(2,0+0,9+2,0)*0,15*2+(0,9+1,5+0,9)*0,15*2	3,180000	
	8. Pokój 2-osobowy	(3,9+4,2+3,9+4,2)*2,44	39,528000	
	drzwi	-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)	-3,400000	
	okna	-0,9*1,5	-1,350000	
	ościeża	(0,8+2,0+2,0)*0,15+(2,0+0,9+2,0)*0,15+(0,9+1,5+0,9)*0,15	1,950000	
	9. Korytarz	(1,5+8,3+1,5+1,1+3,0)*2,44	37,576000	
	drzwi	-(1,5*2,1)-(0,9*2,0)*7	-15,750000	
	okna	-(0,9*1,5)*2	-2,700000	
	ościeża	(2,0+0,9+2,0)*0,15*2+(0,9+1,5+0,9)*0,15*2	2,460000	
	10. Korytarz	(1,8+1,5+1,5)*2,44	11,224000	
	drzwi	-(1,5*2,1)	-3,150000	
	12. Wiatrołap	(2,85+2,85+1,85+2,0)*2,44+(0,5+0,5+0,35+0,35)*2,44	27,450000	
	drzwi	-(1,8*2,1)-(0,9*2,1)	-5,670000	
	Przedsionek	(3,85+3,85+1,3+1,3)*2,3	23,690000	
	drzwi	-(1,5*2,0)-(0,8*2,0)	-4,600000	
	okna	-(0,9*1,5)	-1,350000	
	ościeża	(2,0+1,5+2,0)*0,15	0,825000	
	Aneks kuchenny	(3,8+3,8+4,9+4,9)*2,3+(0,4+0,4)*3,08-(2,8*1,75)	37,584000	
	drzwi	-(0,8*2,00)-(0,9*2,05)	-3,445000	
	okna	-(1,5*0,9)	-1,350000	
	ościeża	(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000	
	Korytarz	(6,60+2,25+6,60+2,25)*2,3	40,710000	
	drzwi	-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)*3-(1,5*2,1)	-10,150000	
	ościeża	(0,8+2,0+2,0)*0,15+(2,0+0,9+2,0)*0,15*2	2,190000	
	Kotłownia	(4,0+3,65+4,0+3,65)*2,70	41,310000	
	drzwi	-0,9*2,0	-1,800000	
	okno	-(1,5*0,9)	-1,350000	
	ościeża	(1,5+0,9+0,9)*0,15	0,495000	
	Sala terapii zajęciowej	(4,3+5,0+4,3+5,0)*2,3-1,0*1,7	41,080000	
	okno	-(1,5*0,9)	-1,350000	
	drzwi	-(0,9*2,0)	-1,800000	
	ościeża	(2,0+0,9+2,0)*0,15	0,735000	
		(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000	
	Przedpokój	(1,5+1,25+1,5+1,2)*2,3	12,535000	
	drzwi	-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)	-3,400000	
	Pokój gościnny 1-osobowy	(2,75+4,5+2,75+4,5)*2,3	33,350000	
	drzwi	-(0,8*2,0)	-1,600000	
	okno	-(1,5*0,9)	-1,350000	
	ościeża	(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000	
	Pokój gościnny 2-osobowy	(6,5+2,2+6,5+2,2)*2,3+(1,1+1,5+1,5+1,5)*2,3	52,670000	
	drzwi	-0,9*2,0	-1,800000	
	okno	-1,5*0,9	-1,350000	
	ościeża	(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000	
	Klatka schodowa	(2,8+3,7+2,8+3,7)*2,3-(1,4*2,3)	26,680000	
		RAZEM:	514,840000 m2	514,840
10	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Aneks kuchenny parter	1,31*1,75	2,292500	
		0,75*0,2	0,150000	
		RAZEM:	2,442500 m2	2,443

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Aneks kuchenny parter	1,31*1,75	2,292500
			0,75*0,20	0,150000
		RAZEM:	2,442500	m2 2,443
12	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Sufity parter		
		1. Schowek	1,7	1,700000
		2. Łazienka	6,2	6,200000
		3. Łazienka dla niepełnosprawnych	6,5	6,500000
		4. Pokój 1-osobowy	2,35*4,25	9,987500
		5. Pokój 1-osobowy	2,35*4,25	9,987500
		6. Pokój 2-osobowy	3,0*4,25	12,750000
		7. Pokój 2-osobowy	3,9*4,2	16,380000
		8. Pokój 2-osobowy	3,9*4,2	16,380000
		9. Korytarz	19,40	19,400000
		10. Korytarz	3,10	3,100000
		12. Wiatrołap	6,80	6,800000
		Przedsiónek	3,85*1,3	5,005000
		Aneks kuchenny	3,8*4,9	18,620000
		Korytarz	6,60*2,25	14,850000
		Kotłownia	4,0*3,65	14,600000
		Sala terapii zajęciowej	4,3*5,0	21,500000
		Łazienka	2,2*3,8	8,360000
		Przedpokój	1,5*1,25	1,875000
		Pokój gościnny 1-osobowy	2,75*4,5	12,375000
		Pokój gościnny 2-osobowy	(6,5*2,2)+(1,5*1,5)	16,550000
		Klatka schodowa	2,8*3,7	10,360000
		RAZEM:	233,280000	m2 233,280

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ściany parter		
		1. Schowek	(1,3+0,9+1,9+1,7)*3,0	17,400000
		drzwi	-0,7*2,0	-1,400000
		2. Łazienka	(2,3+0,9+1,2+1,4+0,9+0,3+0,9+1,8+2,4)*0,3	3,630000
		3. Łazienka dla niepełnosprawnych	(2,2+3,09+2,2+3,09)*0,3	3,174000
		4. Pokój 1-osobowy	(2,35+2,35+4,25+4,25)*2,44	32,208000
		drzwi	-0,9*2,0	-1,800000
		okna	-0,9*1,5	-1,350000
		ościeża	(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000
		5. Pokój 1-osobowy	(2,35+4,25+2,35+4,25)*2,44	32,208000
		drzwi	-0,9*2,0	-1,800000
		okna	-0,9*1,5	-1,350000
		ościeża	(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000
		6. Pokój 2-osobowy	(3,0+3,0+4,25+4,25)*2,44	35,380000
		drzwi	-0,9*2,0	-1,800000
		okna	-(0,9*2,0)-(1,0*2,3)	-4,100000
		ościeża	(2,3+1,0+2,3)*0,15+(0,9+1,5+0,9)*0,15	1,335000
		7. Pokój 2-osobowy	(3,9+4,2+3,9+4,2)*2,44	39,528000
		drzwi	-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)*2	-5,200000
		okna	-0,9*1,5*2	-2,700000
		ościeża	(0,8+2,0+2,0)*0,15+(2,0+0,9+2,0)*0,15*2+(0,9+1,5+0,9)*0,15*2	3,180000
		8. Pokój 2-osobowy	(3,9+4,2+3,9+4,2)*2,44	39,528000
		drzwi	-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)	-3,400000
		okna	-0,9*1,5	-1,350000
		ościeża	(0,8+2,0+2,0)*0,15+(2,0+0,9+2,0)*0,15+(0,9+1,5+0,9)*0,15	1,950000
		9. Korytarz	(1,5+8,3+1,5+1,1+3,0)*2,44	37,576000
		drzwi	-(1,5*2,1)-(0,9*2,0)*7	-15,750000
		okna	-(0,9*1,5)*2	-2,700000
		ościeża	(2,0+0,9+2,0)*0,15*2+(0,9+1,5+0,9)*0,15*2	2,460000
		10. Korytarz	(1,6+1,5+1,5)*2,44	11,224000
		drzwi	-(1,5*2,1)	-3,150000
		12. Wiatrołap	(2,85+2,85+1,85+2,0)*2,44+(0,5+0,5+0,35+0,35)*2,44	27,450000
		drzwi	-(1,8*2,1)-(0,9*2,1)	-5,670000
		Przedsiónek	(3,85+3,85+1,3+1,3)*2,3	23,890000
		drzwi	-(1,5*2,0)-(0,8*2,0)	-4,600000
		okna	-(0,9*1,5)	-1,350000
		ościeża	(2,0+1,5+2,0)*0,15	0,825000
		Aneks kuchenny	(3,8+3,8+4,9+4,9)*2,3+(0,4+0,4)*3,08-(2,8*1,75)	37,584000
		drzwi	-(0,8*2,00)-(0,9*2,05)	-3,445000
		okna	-(1,5*0,9)	-1,350000
		ościeża	(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000
		Korytarz	(6,60+2,25+6,60+2,25)*2,3	40,710000
		drzwi	-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)*3-(1,5*2,1)	-10,150000
		ościeża	(0,8+2,0+2,0)*0,15+(2,0+0,9+2,0)*0,15*2	2,190000
		Kotłownia	(4,0+3,65+4,0+3,65)*2,70	41,310000
		drzwi	-0,9*2,0	-1,800000
		okno	-(1,5*0,9)	-1,350000
		ościeża	(1,5+0,9+0,9)*0,15	0,495000
		Sala terapii zajęciowej	(4,3+5,0+4,3+5,0)*2,3-1,0*1,7	41,080000
		okno	-(1,5*0,9)	-1,350000
		drzwi	-(0,9*2,0)	-1,800000
		ościeża	(2,0+0,9+2,0)*0,15	0,735000
			(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000
		Przedpokój	(1,5+1,25+1,5+1,2)*2,3	12,535000
		drzwi	-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)	-3,400000
		Pokój gościnny 1-osobowy	(2,75+4,5+2,75+4,5)*2,3	33,350000
		drzwi	-(0,8*2,0)	-1,600000
		okno	-(1,5*0,9)	-1,350000
		ościeża	(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000
		Pokój gościnny 2-osobowy	(6,5+2,2+6,5+2,2)*2,3+(1,1+1,5+1,5+1,5)*2,3	52,670000
		drzwi	-0,9*2,0	-1,800000
		okno	-1,5*0,9	-1,350000
		ościeża	(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000
		Klatka schodowa	(2,8+3,7+2,8+3,7)*2,3-(1,4*2,3)	26,680000
		RAZEM:	514,840000 m2	514,840
14	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - słup w wiatrołapie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wiatrołap - słup	(0,35+0,35+0,5+0,5)*2,44	4,148000
		RAZEM:	4,148000 m2	4,148

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 401/1209/8	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 1-krotne, ponad 1,0' m2 - drzwi		
	Wyliczenie ilości robót:			
	drzwi w korytarzu	(0,8*2,0)*2*2		6,400000
		RAZEM:		6,400000
16	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek - podłogi	m2	6,400
	Wyliczenie ilości robót:			
	Podłogi parter			
	1. Schowek	1,7		1,700000
	2. Łazienka	6,2		6,200000
	3. Łazienka dla niepełnosprawnych	6,5		6,500000
	4. Pokój 1-osobowy	2,35*4,25		9,987500
	5. Pokój 1-osobowy	2,35*4,25		9,987500
	6. Pokój 2-osobowy	3,0*4,25		12,750000
	7. Pokój 2-osobowy	3,9*4,2		16,380000
	8. Pokój 2-osobowy	3,9*4,2		16,380000
	9. Korytarz	19,40		19,400000
	10. Korytarz	3,10		3,100000
	12. Wiatrołap	6,80		6,800000
	Przedśionek	3,85*1,3		5,005000
	Aneks kuchenny	3,8*4,9		18,620000
	Korytarz	6,60*2,25		14,850000
	Kotłownia	4,0*3,65		14,600000
	Sala terapii zajęciowej	4,3*5,0		21,500000
	Łazienka	2,2*3,8		8,360000
	Przedpokój	1,5*1,25		1,875000
	Pokój gościnny 1-osobowy	2,75*4,5		12,375000
	Pokój gościnny 2-osobowy	(6,5*2,2)+(1,5*1,5)		16,550000
	Klatka schodowa	2,8*3,7		10,360000
		RAZEM:	233,280000 m2	233,280

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Roboty budowlane remontowe w budynku hostelu Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - PIĘTRO		
2.1	Element	Roboty remontowe malarskie - piętro		
27	Kalkulacja własna	Demontaż, usuwanie, wnoszenie, montaż wyposażenia w remontowanych pomieszczeniach		
Wyliczenie ilości robót:				
Pomieszczenia piętro				
1.1	Schówek	1	1,000000	
1.2	Łazienka	0	0,000000	
1.3	Łazienka dla niepełnosprawnych	0	0,000000	
1.4	Dyżurka	1	1,000000	
1.5	WC	0	0,000000	
1.6	Pokój 2-osobowy	1	1,000000	
1.7	Pokój 2-osobowy	1	1,000000	
1.8	Pokój 2-osobowy	1	1,000000	
1.9	Korytarz	1	1,000000	
1.10	Korytarz	0	0,000000	
Kuchnia z jadalnią - schówek		1	1,000000	
Korytarz		1	1,000000	
Pokój 2-osobowy		1	1,000000	
Pokój 3-osobowy		1	1,000000	
Przedpokój		0	0,000000	
Pokój 2-osobowy		1	1,000000	
Pokój 2-osobowy		1	1,000000	
Klatka schodowa		1	1,000000	
RAZEM:			13,000000	kpl. 13,000
28	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
Wyliczenie ilości robót:				
Podłogi piętro				
1.1	Schówek	1,8	1,800000	
1.2	Łazienka	6,2	6,200000	
1.3	Łazienka dla niepełnosprawnych	6,5	6,500000	
1.4	Dyżurka	3,9*2,45	9,555000	
1.5	WC	1,7*1,6	2,720000	
1.6	Pokój 2-osobowy	3,9*4,25	16,575000	
1.7	Pokój 2-osobowy	3,9*4,2	16,380000	
1.8	Pokój 2-osobowy	3,9*4,2	16,380000	
1.9	Korytarz	19,40	19,400000	
1.10	Korytarz	3,10	3,100000	
Kuchnia z jadalnią - schówek		1,0*0,8	0,800000	
Korytarz		6,60*2,25	14,850000	
Pokój 2-osobowy		4,0*3,50	14,000000	
Pokój 3-osobowy		4,3*5,0	21,500000	
Przedpokój		1,5*1,25	1,875000	
Pokój 2-osobowy		2,75*4,5	12,375000	
Pokój 2-osobowy		(6,5*2,2)+(1,5*1,5)	16,550000	
Klatka schodowa		2,8*3,7	10,360000	
RAZEM:			190,920000	m2 190,920

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
29	KNRW 202/923/1	Analogia - Osłona okien, drzwi folią polietylenową		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Stolarka piętro			
	1.1 Schowek			
	drzwi	0,7*2,0		1,400000
	1.2 Łazienka			
	drzwi	0,8*2,0		1,600000
	1.3 Łazienka dla niepełnosprawnych			
	drzwi	0,9*2,0		1,800000
	1.4 Dyżurka			
	drzwi	(0,8*2,0)*2		3,200000
	okna	(0,9*1,5)*2		2,700000
	1.5. WC			
	drzwi	0,8*2,0		1,600000
	1.6 Pokój 2-osobowy			
	drzwi	(0,8*2,0)+(0,9*2,0)		3,400000
	okna	(0,9*1,5)*2		2,700000
	1.7 Pokój 2-osobowy			
	drzwi	(0,8*2,0)+(0,9*2,0)*2		5,200000
	okna	(0,9*1,5)*2		2,700000
	1.8. Pokój 2-osobowy			
	drzwi	(0,8*2,0)+(0,9*2,0)*2		5,200000
	okna	(0,9*1,5)		1,350000
	1.9 Korytarz			
	drzwi	(1,5*2,1)+(0,8*2,0)*6+(0,9*2,0)		14,550000
	okna	(0,9*1,5)*2		2,700000
	1.10. Korytarz			
	drzwi	(1,5*2,1)		3,150000
	Kuchnia z jadalnią - ściana			
	Korytarz			
	drzwi	(0,8*2,0)*3+(0,9*2,0)		6,600000
	Pokój 2-osobowy			
	drzwi	(0,8*2,0)		1,600000
	okna	(0,9*1,5)		1,350000
	Pokój 3-osobowy			
	drzwi	(0,8*2,0)*2		3,200000
	okna	(1,5*0,9)+(1,2*0,9)		2,430000
	Przedpokój			
	drzwi	(0,9*2,0)+(0,8*2,0)		3,400000
	Pokój 2-osobowy			
	drzwi	(0,8*2,0)		1,600000
	okna	(1,5*0,9)		1,350000
	Pokój 2-osobowy			
	drzwi	(0,9*2,0)		1,800000
	okna	(1,5*0,9)		1,350000
	RAZEM:		77,930000 m2	77,930
30	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia - sufit		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Sufity piętro			
	1.1 Schowek	1,8		1,800000
	1.2 Łazienka	6,2		6,200000
	1.3 Łazienka dla niepełnosprawnych	6,5		6,500000
	1.4 Dyżurka	3,9*2,45		9,555000
	1.5. WC	1,7*1,6		2,720000
	1.6 Pokój 2-osobowy	3,9*4,25		16,575000
	1.7 Pokój 2-osobowy	3,9*4,2		16,380000
	1.8. Pokój 2-osobowy	3,9*4,2		16,380000
	1.9 Korytarz	19,40		19,400000
	1.10. Korytarz	3,10		3,100000
	Kuchnia z jadalnią - schowek	1,0*0,8		0,800000
	Korytarz	6,60*2,25		14,850000
	Pokój 2-osobowy	4,0*3,50		14,000000
	Pokój 3-osobowy	4,3*5,0		21,500000
	Przedpokój	1,5*1,25		1,875000
	Pokój 2-osobowy	2,75*4,5		12,375000
	Pokój 2-osobowy	(6,5*2,2)+(1,5*1,5)		16,550000
	Klatka schodowa	2,6*3,7		10,360000
	RAZEM:		190,920000 m2	190,920

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia - ściany		
		Wylczenie ilości robót:		
		Ściany piętro		
	1.1 Schowek	(1,3+0,9+1,9+1,7)*3,0	17,400000	
	drzwi	-0,7*2,0	-1,400000	
	1.2 Łazienka	(2,3+0,9+1,2+1,4+0,9+0,3+0,9+1,8+2,4)*0,3	3,630000	
	1.3 Łazienka dla niepełnosprawnych	(2,2+3,09+2,2+3,09)*0,3	3,174000	
	1.4 Dyżurka	(3,9+2,45+3,9+2,45)*3,0	38,100000	
	drzwi	-(0,8*2,0)*2	-3,200000	
	okna	-(0,9*1,5)*2	-2,700000	
	ościeża	(0,9+1,5+0,9)*0,15*2	0,990000	
	1.5. WC	(1,7+1,6+1,7+1,6)*0,8	5,280000	
	1.6 Pokój 2-osobowy	(3,9+3,9+4,25+4,25)*3,0	48,900000	
	drzwi	-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)	-3,400000	
	okna	-(0,9*1,5)*2	-2,700000	
	ościeża	(2,0*0,9+2,0)*0,15	0,570000	
		(0,9+1,5+0,9)*0,15*2	0,990000	
	1.7 Pokój 2-osobowy	(3,9+3,9+4,20+4,20)*3,0	48,600000	
	drzwi	-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)*2	-5,200000	
	okna	-(0,9*1,5)*2	-2,700000	
	ościeża	(2,0*0,9+2,0)*0,15*2	1,140000	
		(2,0*0,8+2,0)*0,15	0,540000	
		(0,9+1,5+0,9)*0,15*2	0,990000	
	1.8. Pokój 2-osobowy	(3,9+4,2+3,9+4,2)*3,0	48,600000	
	drzwi	-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)*2	-5,200000	
	okna	-(0,9*1,5)	-1,350000	
	ościeża	(2,0*0,9+2,0)*0,15	0,570000	
		(2,0*0,8+2,0)*0,15	0,540000	
		(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000	
	1.9 Korytarz	(1,5+8,2+8,2)*3,3	59,070000	
		(0,7+1,1+2,3+1,5+3,1)*2,8	24,360000	
	drzwi	-(1,5*2,1)-(0,8*2,0)*6-(0,9*2,0)	-14,550000	
	okna	-(0,9*1,5)*2	-2,700000	
	ościeża	-(0,9+1,5+0,9)*0,15*2	-0,990000	
		-(2,0+0,8+2,0)*0,15	-0,720000	
	1.10. Korytarz	(1,6+1,5+1,5)*2,8	12,880000	
	drzwi	-(1,5*2,1)	-3,150000	
	Kuchnia z jadalnią - ściana	6,3*2,2	13,860000	
	Korytarz	(6,60+2,25+6,60)*2,8	43,260000	
	drzwi	-(0,8*2,0)*3-(0,9*2,0)	-6,600000	
	Pokój 2-osobowy	(4,0+3,5+4,0+3,5)*2,8	42,000000	
	drzwi	-(0,8*2,0)	-1,600000	
	okna	-(0,9*1,5)	-1,350000	
	ościeża	(2,0+0,8+2,0)*0,15	0,720000	
	Pokój 3-osobowy	(4,3+5,0+4,3+5,0)*2,8	52,080000	
	drzwi	-(0,8*2,0)*2	-3,200000	
	okna	-(1,5*0,9)-(1,2*0,9)	-2,430000	
	ościeża	(2,0+0,8+2,0)*0,15*2	1,440000	
		(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000	
		(0,9+1,2+0,9)*0,15	0,450000	
	Przedpokój	(1,5+1,25+1,5+1,25)*2,8	15,400000	
	drzwi	-(0,9*2,0)-(0,8*2,0)	-3,400000	
	Pokój 2-osobowy	(2,75+2,75+4,5+4,5)*2,8	40,600000	
	drzwi	-(0,8*2,0)	-1,600000	
	okna	-(1,5*0,9)	-1,350000	
	ościeża	(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000	
	Pokój 2-osobowy	(6,5+6,5+2,2+2,2)*2,8+(1,5+1,5+1,5+1,5)*2,8	65,520000	
	drzwi	-(0,9*2,0)	-1,800000	
	okna	-(1,5*0,9)	-1,350000	
	ościeża	(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000	
	Klatka schodowa	(2,8+3,7+2,8+3,7)*2,8	36,400000	
		-(1,4+1,4)*2,8	-7,840000	
		RAZEM:	547,554000 m2	547,554

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - sufity 20% Krotność=0,2		
Wycieszenie ilości robót:				
Sufity piętro				
1.1	Schówek	1,8		1,800000
1.2	Łazienka	6,2		6,200000
1.3	Łazienka dla niepełnosprawnych	6,5		6,500000
1.4	Dyżurka	3,9*2,45		9,555000
1.5	WC	1,7*1,6		2,720000
1.6	Pokój 2-osobowy	3,9*4,25		16,575000
1.7	Pokój 2-osobowy	3,9*4,2		16,380000
1.8	Pokój 2-osobowy	3,9*4,2		16,380000
1.9	Korytarz	19,40		19,400000
1.10	Korytarz	3,10		3,100000
	Kuchnia z jadalnią - schówek	1,0*0,8		0,800000
	Korytarz	6,60*2,25		14,850000
	Pokój 2-osobowy	4,0*3,50		14,000000
	Pokój 3-osobowy	4,3*5,0		21,500000
	Przedpokój	1,5*1,25		1,875000
	Pokój 2-osobowy	2,75*4,5		12,375000
	Pokój 2-osobowy	(6,5*2,2)+(1,5*1,5)		16,550000
	Klatka schodowa	2,8*3,7		10,360000
RAZEM:			190,920000 m2	190,920

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - ściany 20% Krotność=0,2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ściany piętro			
	1.1 Schowek	$(1,3+0,9+1,9+1,7)*3,0$		17,400000
	drzwi	$-0,7*2,0$		-1,400000
	1.2 łazienka	$(2,3+0,9+1,2+1,4+0,9+0,3+0,9+1,8+2,4)*0,3$		3,630000
	1.3 łazienka dla niepełnosprawnych	$(2,2+3,09+2,2+3,09)*0,3$		3,174000
	1.4 Dyżurka	$(3,9+2,45+3,9+2,45)*3,0$		38,100000
	drzwi	$-(0,8*2,0)*2$		-3,200000
	okna	$-(0,9*1,5)*2$		-2,700000
	ościeża	$(0,9+1,5+0,9)*0,15*2$		0,990000
	1.5. WC	$(1,7+1,6+1,7+1,6)*0,8$		5,280000
	1.6 Pokój 2-osobowy	$(3,9+3,9+4,25+4,25)*3,0$		48,900000
	drzwi	$-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)$		-3,400000
	okna	$-(0,9*1,5)*2$		-2,700000
	ościeża	$(2,0*0,9+2,0)*0,15$		0,570000
		$(0,9+1,5+0,9)*0,15*2$		0,990000
	1.7 Pokój 2-osobowy	$(3,9+3,9+4,20+4,20)*3,0$		48,600000
	drzwi	$-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)*2$		-5,200000
	okna	$-(0,9*1,5)*2$		-2,700000
	ościeża	$(2,0*0,9+2,0)*0,15*2$		1,140000
		$(2,0*0,8+2,0)*0,15$		0,540000
		$(0,9+1,5+0,9)*0,15*2$		0,990000
	1.8. Pokój 2-osobowy	$(3,9+4,2+3,9+4,2)*3,0$		48,600000
	drzwi	$-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)*2$		-5,200000
	okna	$-(0,9*1,5)$		-1,350000
	ościeża	$(2,0*0,9+2,0)*0,15$		0,570000
		$(2,0*0,8+2,0)*0,15$		0,540000
		$(0,9+1,5+0,9)*0,15$		0,495000
	1.9 Korytarz	$(1,5+8,2+8,2)*3,3$		59,070000
		$(0,7+1,1+2,3+1,5+3,1)*2,8$		24,360000
	drzwi	$-(1,5*2,1)-(0,8*2,0)*6-(0,9*2,0)$		-14,550000
	okna	$-(0,9*1,5)*2$		-2,700000
	ościeża	$-(0,9+1,5+0,9)*0,15*2$		-0,990000
		$-(2,0+0,8+2,0)*0,15$		-0,720000
	1.10. Korytarz	$(1,6+1,5+1,5)*2,8$		12,880000
	drzwi	$-(1,5*2,1)$		-3,150000
	Kuchnia z jadalnią - ściana	$6,3*2,2$		13,860000
	Korytarz	$(6,60+2,25+6,60)*2,8$		43,260000
	drzwi	$-(0,8*2,0)*3-(0,9*2,0)$		-6,600000
	Pokój 2-osobowy	$(4,0+3,5+4,0+3,5)*2,8$		42,000000
	drzwi	$-(0,8*2,0)$		-1,600000
	okna	$-(0,9*1,5)$		-1,350000
	ościeża	$(2,0+0,8+2,0)*0,15$		0,720000
	Pokój 3-osobowy	$(4,3+5,0+4,3+5,0)*2,8$		52,080000
	drzwi	$-(0,8*2,0)*2$		-3,200000
	okna	$-(1,5*0,9)-(1,2*0,9)$		-2,430000
	ościeża	$(2,0+0,8+2,0)*0,15*2$		1,440000
		$(0,9+1,5+0,9)*0,15$		0,495000
		$(0,9+1,2+0,9)*0,15$		0,450000
	Przedpokój	$(1,5+1,25+1,5+1,25)*2,8$		15,400000
	drzwi	$-(0,9*2,0)-(0,8*2,0)$		-3,400000
	Pokój 2-osobowy	$(2,75+2,75+4,5+4,5)*2,8$		40,600000
	drzwi	$-(0,8*2,0)$		-1,600000
	okna	$-(1,5*0,9)$		-1,350000
	ościeża	$(0,9+1,5+0,9)*0,15$		0,495000
	Pokój 2-osobowy	$(6,5+6,5+2,2+2,2)*2,8+(1,5+1,5+1,5+1,5)*2,8$		65,520000
	drzwi	$-(0,9*2,0)$		-1,800000
	okna	$-(1,5*0,9)$		-1,350000
	ościeża	$(0,9+1,5+0,9)*0,15$		0,495000
	Klatka schodowa	$(2,8+3,7+2,8+3,7)*2,8$		36,400000
		$-(1,4+1,4)*2,8$		-7,840000
		RAZEM:	547,554000 m2	547,554

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
34	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Sufity piętro		
		1.1 Schowek	1,8	1,800000
		1.2 Łazienka	6,2	6,200000
		1.3 Łazienka dla niepełnosprawnych	6,5	6,500000
		1.4 Dyżurka	3,9*2,45	9,555000
		1.5. WC	1,7*1,6	2,720000
		1.6 Pokój 2-osobowy	3,9*4,25	16,575000
		1.7 Pokój 2-osobowy	3,9*4,2	16,380000
		1.8. Pokój 2-osobowy	3,9*4,2	16,380000
		1.9 Korytarz	19,40	19,400000
		1.10. Korytarz	3,10	3,100000
		Kuchnia z jadalnią - schowek	1,0*0,8	0,800000
		Korytarz	6,60*2,25	14,850000
		Pokój 2-osobowy	4,0*3,50	14,000000
		Pokój 3-osobowy	4,3*5,0	21,500000
		Przedpokój	1,5*1,25	1,875000
		Pokój 2-osobowy	2,75*4,5	12,375000
		Pokój 2-osobowy	(6,5*2,2)+(1,5*1,5)	16,550000
		Klatka schodowa	2,8*3,7	10,360000
		RAZEM:	190,920000	m2 190,920

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
35	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany		
		Wylczenie ilości robót:		
		Ściany piętro		
	1.1 Schowek	(1,3+0,9+1,9+1,7)*3,0	17,400000	
	drzwi	-0,7*2,0	-1,400000	
	1.2 Łazienka	(2,3+0,9+1,2+1,4+0,9+0,3+0,9+1,8+2,4)*0,3	3,630000	
	1.3 Łazienka dla niepełnosprawnych	(2,2+3,09+2,2+3,09)*0,3	3,174000	
	1.4 Dyżurka	(3,9+2,45+3,9+2,45)*3,0	38,100000	
	drzwi	-(0,8*2,0)*2	-3,200000	
	okna	-(0,9*1,5)*2	-2,700000	
	ościeża	(0,9+1,5+0,9)*0,15*2	0,990000	
	1.5. WC	(1,7+1,6+1,7+1,6)*0,8	5,280000	
	1.6 Pokój 2-osobowy	(3,9+3,9+4,25+4,25)*3,0	48,900000	
	drzwi	-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)	-3,400000	
	okna	-(0,9*1,5)*2	-2,700000	
	ościeża	(2,0*0,9+2,0)*0,15	0,570000	
		(0,9+1,5+0,9)*0,15*2	0,990000	
	1.7 Pokój 2-osobowy	(3,9+3,9+4,20+4,20)*3,0	48,600000	
	drzwi	-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)*2	-5,200000	
	okna	-(0,9*1,5)*2	-2,700000	
	ościeża	(2,0*0,9+2,0)*0,15*2	1,140000	
		(2,0*0,8+2,0)*0,15	0,540000	
		(0,9+1,5+0,9)*0,15*2	0,990000	
	1.8. Pokój 2-osobowy	(3,9+4,2+3,9+4,2)*3,0	48,600000	
	drzwi	-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)*2	-5,200000	
	okna	-(0,9*1,5)	-1,350000	
	ościeża	(2,0*0,9+2,0)*0,15	0,570000	
		(2,0*0,8+2,0)*0,15	0,540000	
		(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000	
	1.9 Korytarz	(1,5+8,2+8,2)*3,3	59,070000	
		(0,7+1,1+2,3+1,5+3,1)*2,8	24,360000	
	drzwi	-(1,5*2,1)-(0,8*2,0)*6-(0,9*2,0)	-14,550000	
	okna	-(0,9*1,5)*2	-2,700000	
	ościeża	-(0,9+1,5+0,9)*0,15*2	-0,990000	
		-(2,0+0,8+2,0)*0,15	-0,720000	
	1.10. Korytarz	(1,6+1,5+1,5)*2,8	12,880000	
	drzwi	-(1,5*2,1)	-3,150000	
	Kuchnia z jadalnią - ściana	6,3*2,2	13,860000	
	Korytarz	(6,60+2,25+6,60)*2,8	43,260000	
	drzwi	-(0,8*2,0)*3-(0,9*2,0)	-6,600000	
	Pokój 2-osobowy	(4,0+3,5+4,0+3,5)*2,8	42,000000	
	drzwi	-(0,8*2,0)	-1,600000	
	okna	-(0,9*1,5)	-1,350000	
	ościeża	(2,0+0,8+2,0)*0,15	0,720000	
	Pokój 3-osobowy	(4,3+5,0+4,3+5,0)*2,8	52,080000	
	drzwi	-(0,8*2,0)*2	-3,200000	
	okna	-(1,5*0,9)-(1,2*0,9)	-2,430000	
	ościeża	(2,0+0,8+2,0)*0,15*2	1,440000	
		(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000	
		(0,9+1,2+0,9)*0,15	0,450000	
	Przedpokój	(1,5+1,25+1,5+1,25)*2,8	15,400000	
	drzwi	-(0,9*2,0)-(0,8*2,0)	-3,400000	
	Pokój 2-osobowy	(2,75+2,75+4,5+4,5)*2,8	40,600000	
	drzwi	-(0,8*2,0)	-1,600000	
	okna	-(1,5*0,9)	-1,350000	
	ościeża	(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000	
	Pokój 2-osobowy	(6,5+6,5+2,2+2,2)*2,8+(1,5+1,5+1,5+1,5)*2,8	65,520000	
	drzwi	-(0,9*2,0)	-1,800000	
	okna	-(1,5*0,9)	-1,350000	
	ościeża	(0,9+1,5+0,9)*0,15	0,495000	
	Klatka schodowa	(2,8+3,7+2,8+3,7)*2,8	36,400000	
		-(1,4+1,4)*2,8	-7,840000	
		RAZEM:	547,554000 m2	547,554

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
36	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Sufity piętro			
	1.1 Schowek	1,8		1,800000
	1.2 Łazienka	6,2		6,200000
	1.3 Łazienka dla niepełnosprawnych	6,5		6,500000
	1.4 Dyżurka	3,9*2,45		9,555000
	1.5. WC	1,7*1,6		2,720000
	1.6 Pokój 2-osobowy	3,9*4,25		16,575000
	1.7 Pokój 2-osobowy	3,9*4,2		16,380000
	1.8. Pokój 2-osobowy	3,9*4,2		16,380000
	1.9 Korytarz	19,40		19,400000
	1.10. Korytarz	3,10		3,100000
	Kuchnia z jadalnią - schowek	1,0*0,8		0,800000
	Korytarz	6,60*2,25		14,850000
	Pokój 2-osobowy	4,0*3,50		14,000000
	Pokój 3-osobowy	4,3*5,0		21,500000
	Przedpokój	1,5*1,25		1,875000
	Pokój 2-osobowy	2,75*4,5		12,375000
	Pokój 2-osobowy	(6,5*2,2)+(1,5*1,5)		16,550000
	Klatka schodowa	2,8*3,7		10,360000
		RAZEM:	190,920000 m2	190,920

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
37	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ściany piętro			
	1.1 Schowek	$(1,3+0,9+1,9+1,7)*3,0$		17,400000
	drzwi	$-0,7*2,0$		-1,400000
	1.2 Łazienka	$(2,3+0,9+1,2+1,4+0,9+0,3+0,9+1,8+2,4)*0,3$		3,630000
	1.3 Łazienka dla niepełnosprawnych	$(2,2+3,09+2,2+3,09)*0,3$		3,174000
	1.4 Dyżurka	$(3,9+2,45+3,9+2,45)*3,0$		38,100000
	drzwi	$-(0,8*2,0)*2$		-3,200000
	okna	$-(0,9*1,5)*2$		-2,700000
	ościeża	$(0,9+1,5+0,9)*0,15*2$		0,990000
	1.5. WC	$(1,7+1,6+1,7+1,6)*0,8$		5,280000
	1.6 Pokój 2-osobowy	$(3,9+3,9+4,25+4,25)*3,0$		48,900000
	drzwi	$-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)$		-3,400000
	okna	$-(0,9*1,5)*2$		-2,700000
	ościeża	$(2,0*0,9+2,0)*0,15$		0,570000
		$(0,9+1,5+0,9)*0,15*2$		0,990000
	1.7 Pokój 2-osobowy	$(3,9+3,9+4,20+4,20)*3,0$		48,600000
	drzwi	$-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)*2$		-5,200000
	okna	$-(0,9*1,5)*2$		-2,700000
	ościeża	$(2,0*0,9+2,0)*0,15*2$		1,140000
		$(2,0*0,8+2,0)*0,15$		0,540000
		$(0,9+1,5+0,9)*0,15*2$		0,990000
	1.8. Pokój 2-osobowy	$(3,9+4,2+3,9+4,2)*3,0$		48,600000
	drzwi	$-(0,8*2,0)-(0,9*2,0)*2$		-5,200000
	okna	$-(0,9*1,5)$		-1,350000
	ościeża	$(2,0*0,9+2,0)*0,15$		0,570000
		$(2,0*0,8+2,0)*0,15$		0,540000
		$(0,9+1,5+0,9)*0,15$		0,495000
	1.9 Korytarz	$(1,5+8,2+8,2)*3,3$		59,070000
		$(0,7+1,1+2,3+1,5+3,1)*2,8$		24,360000
	drzwi	$-(1,5*2,1)-(0,8*2,0)*6-(0,9*2,0)$		-14,550000
	okna	$-(0,9*1,5)*2$		-2,700000
	ościeża	$-(0,9+1,5+0,9)*0,15*2$		-0,990000
		$-(2,0+0,8+2,0)*0,15$		-0,720000
	1.10. Korytarz	$(1,6+1,5+1,5)*2,8$		12,880000
	drzwi	$-(1,5*2,1)$		-3,150000
	Korytarz	$(6,60+2,25+6,60)*2,8$		43,260000
	drzwi	$-(0,8*2,0)*3-(0,9*2,0)$		-6,600000
	Pokój 2-osobowy	$(4,0+3,5+4,0+3,5)*2,8$		42,000000
	drzwi	$-(0,8*2,0)$		-1,600000
	okna	$-(0,9*1,5)$		-1,350000
	ościeża	$(2,0+0,8+2,0)*0,15$		0,720000
	Pokój 3-osobowy	$(4,3+5,0+4,3+5,0)*2,8$		52,080000
	drzwi	$-(0,8*2,0)*2$		-3,200000
	okna	$-(1,5*0,9)-(1,2*0,9)$		-2,430000
	ościeża	$(2,0+0,8+2,0)*0,15*2$		1,440000
		$(0,9+1,5+0,9)*0,15$		0,495000
		$(0,9+1,2+0,9)*0,15$		0,450000
	Przedpokój	$(1,5+1,25+1,5+1,25)*2,8$		15,400000
	drzwi	$-(0,9*2,0)-(0,8*2,0)$		-3,400000
	Pokój 2-osobowy	$(2,75+2,75+4,5+4,5)*2,8$		40,600000
	drzwi	$-(0,8*2,0)$		-1,600000
	okna	$-(1,5*0,9)$		-1,350000
	ościeża	$(0,9+1,5+0,9)*0,15$		0,495000
	Pokój 2-osobowy	$(6,5+6,5+2,2+2,2)*2,8+(1,5+1,5+1,5+1,5)*2,8$		65,520000
	drzwi	$-(0,9*2,0)$		-1,800000
	okna	$-(1,5*0,9)$		-1,350000
	ościeża	$(0,9+1,5+0,9)*0,15$		0,495000
	Klatka schodowa	$(2,8+3,7+2,8+3,7)*2,8$		36,400000
		$-(1,4+1,4)*2,8$		-7,840000
		RAZEM:	533,694000 m2	533,694
38	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - jedna ściana kuchnia		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Kuchnia z jadalnią - ściana z uszkodzeniami	$6,3*2,2$		13,860000
		RAZEM:	13,860000 m2	13,860

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
39	KNR 401/1209/8	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 1-krotne, ponad 1,0 m ² - drzwi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi do schowka (0,7*2,0)*2		2,800000
		drzwi do dyżurki (0,8*2,0)*2		3,200000
		drzwi do WC (0,8*2,0)*2		3,200000
		RAZEM:	9,200000 m ²	9,200
40	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek - podłogi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Podłogi piętro		
		1.1 Schowek 1,8		1,800000
		1.2 Łazienka 6,2		6,200000
		1.3 Łazienka dla niepełnosprawnych 6,5		6,500000
		1.4 Dyżurka 3,9*2,45		9,555000
		1.5. WC 1,7*1,6		2,720000
		1.6 Pokój 2-osobowy 3,9*4,25		16,575000
		1.7 Pokój 2-osobowy 3,9*4,2		16,380000
		1.8. Pokój 2-osobowy 3,9*4,2		16,380000
		1.9 Korytarz 19,40		19,400000
		1.10. Korytarz 3,10		3,100000
		Kuchnia z jadalnią - schowek 1,0*0,8		0,800000
		Korytarz 6,60*2,25		14,850000
		Pokój 2-osobowy 4,0*3,50		14,000000
		Pokój 3-osobowy 4,3*5,0		21,500000
		Przedpokój 1,5*1,25		1,875000
		Pokój 2-osobowy 2,75*4,5		12,375000
		Pokój 2-osobowy (6,5*2,2)+(1,5*1,5)		16,550000
		Klatka schodowa 2,8*3,7		10,360000
		RAZEM:	190,920000 m ²	190,920

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	Roboty budowlane remontowe w budynku hostelu Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - PODDASZE		
3.1	Element	Roboty remontowe malarskie - poddasze		
51	Kalkulacja własna	Demontaż, usuwanie, wnoszenie, montaż wyposażenia w remontowanych pomieszczeniach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Pomieszczenia poddasze			
	WC	0	0,000000	
	Pokój 1-osobowy	1	1,000000	
	Pokój 3-osobowy	1	1,000000	
	Korytarz	0	0,000000	
	Klatka schodowa	1	1,000000	
		RAZEM:	3,000000	kpl. 3,000
52	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Podłogi poddasze			
	WC	1,2*2,0	2,400000	
	Pokój 1-osobowy	11,30	11,300000	
	Pokój 3-osobowy	4,8*8,0	38,400000	
	Korytarz	4,6*1,4	6,440000	
	Klatka schodowa	2,8*3,7	10,360000	
		RAZEM:	68,900000	m2 68,900
53	KNRW 202/923/1	Analogia - Osłona okien, drzwi folią polietylenową		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Stolarka poddasze			
	Pokój 1-osobowy			
	drzwi	0,8*2,0	1,600000	
	Pokój 3-osobowy			
	drzwi	(0,8*2,0)*2	3,200000	
	Korytarz			
	drzwi	(0,8*2,0)*4	6,400000	
		RAZEM:	11,200000	m2 11,200
54	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia - sufity		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Sufity poddasze			
	WC	1,2*2,0	2,400000	
	Pokój 1-osobowy	11,30	11,300000	
	Pokój 3-osobowy	4,8*8,0	38,400000	
	Korytarz	4,6*1,4	6,440000	
	Klatka schodowa	2,8*3,7	10,360000	
		RAZEM:	68,900000	m2 68,900
55	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ściany poddasze			
	Pokój 1-osobowy	(5,21+5,21+2,25+2,25)*2,15	32,078000	
	drzwi	-0,8*2,0	-1,600000	
	plytki na ścianie	-5,21*2,15	-11,201500	
	Pokój 3-osobowy	(4,8+4,8+8,0+8,0)*2,42	61,952000	
	drzwi	-(0,8*2,0)*2	-3,200000	
	Korytarz	(4,6+1,4+3,2+1,4)*2,2	23,320000	
	drzwi	-(0,8*2,0)*4	-6,400000	
	Klatka schodowa	(2,8+3,7+3,7+2,8)*2,5	32,500000	
		RAZEM:	127,448500	m2 127,449
56	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - sufity 20% Krotność=0,2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Sufity poddasze			
	WC	1,2*2,0	2,400000	
	Pokój 1-osobowy	11,30	11,300000	
	Pokój 3-osobowy	4,8*8,0	38,400000	
	Korytarz	4,6*1,4	6,440000	
	Klatka schodowa	2,8*3,7	10,360000	
		RAZEM:	68,900000	m2 68,900

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
57	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - ściany 20% Krotność=0,2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ściany poddasze		
		Pokój 1-osobowy	(5,21+5,21+2,25+2,25)*2,15	32,078000
		drzwi	-0,8*2,0	-1,600000
		plytki na ścianie	-5,21*2,15	-11,201500
		Pokój 3-osobowy	(4,8+4,8+8,0+8,0)*2,42	61,952000
		drzwi	-(0,8*2,0)*2	-3,200000
		Korytarz	(4,6+1,4+3,2+1,4)*2,2	23,320000
		drzwi	-(0,8*2,0)*4	-6,400000
		Klatka schodowa	(2,8+3,7+3,7+2,8)*2,5	32,500000
		RAZEM:	127,448500	m2 127,449
58	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Sufity poddasze		
		WC	1,2*2,0	2,400000
		Pokój 1-osobowy	11,30	11,300000
		Pokój 3-osobowy	4,8*8,0	38,400000
		Korytarz	4,6*1,4	6,440000
		Klatka schodowa	2,8*3,7	10,360000
		RAZEM:	68,900000	m2 68,900
59	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ściany poddasze		
		Pokój 1-osobowy	(5,21+5,21+2,25+2,25)*2,15	32,078000
		drzwi	-0,8*2,0	-1,600000
		plytki na ścianie	-5,21*2,15	-11,201500
		Pokój 3-osobowy	(4,8+4,8+8,0+8,0)*2,42	61,952000
		drzwi	-(0,8*2,0)*2	-3,200000
		Korytarz	(4,6+1,4+3,2+1,4)*2,2	23,320000
		drzwi	-(0,8*2,0)*4	-6,400000
		Klatka schodowa	(2,8+3,7+3,7+2,8)*2,5	32,500000
		RAZEM:	127,448500	m2 127,449
60	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Sufity poddasze		
		WC	1,2*2,0	2,400000
		Pokój 1-osobowy	11,30	11,300000
		Pokój 3-osobowy	4,8*8,0	38,400000
		Korytarz	4,6*1,4	6,440000
		Klatka schodowa	2,8*3,7	10,360000
		RAZEM:	68,900000	m2 68,900
61	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ściany poddasze		
		Pokój 1-osobowy	(5,21+5,21+2,25+2,25)*2,15	32,078000
		drzwi	-0,8*2,0	-1,600000
		plytki na ścianie	-5,21*2,15	-11,201500
		Pokój 3-osobowy	(4,8+4,8+8,0+8,0)*2,42	61,952000
		drzwi	-(0,8*2,0)*2	-3,200000
		Korytarz	(4,6+1,4+3,2+1,4)*2,2	23,320000
		drzwi	-(0,8*2,0)*4	-6,400000
		Klatka schodowa	(2,8+3,7+3,7+2,8)*2,5	32,500000
		RAZEM:	127,448500	m2 127,449
62	KNR 401/1209/8	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 1-krotne, ponad 1,0 m2 - drzwi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi do pokoju 3-osobowego	(0,8*2,0)*2*2	6,400000
		drzwi do WC	(0,8*2,0)*2	3,200000
		drzwi do pokoju 1-osobowego	(0,8*2,0)*2	3,200000
		RAZEM:	12,800000	m2 12,800

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
63	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek - podłogi		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Podłogi poddasze			
	WC	1,2*2,0	2,400000	
	Pokój 1-osobowy	11,30	11,300000	
	Pokój 3-osobowy	4,8*8,0	38,400000	
	Korytarz	4,6*1,4	6,440000	
	Klatka schodowa	2,8*3,7	10,360000	
		RAZEM:	68,900000 m2	68,900

